Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONCURSO DE OFERTAS CO N° 11/2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORRAL Y CASA PRINCIPAL DEL IPTA - CHACO KM 312 - ID N° 387178

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ (RUC: 793026-7)		MMN INGENIERIA DE MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES (RUC: 3202780-0)		
Item Nº	Código de Catálogo	Descripción de los Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA DEL DIRECTOR DEL CE CHACO 312								
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Desmonte de tejas	m2	230	15.350	20.000	4.600.000	16.750	3.852.500	9,12
1.2		Desmonte de piso, incluye desalijo	m2	50	15.350	12.280	614.000	16.750	837.500	9,12
1.3		Refuerzo de la Estructura portante del edificio	unidad	1	3.070.000	2.456.000	2.456.000	3.370.000	3.370.000	9,77
1.4		Calce De cimientos y Reparación de rajaduras en paredes	ml	30	307.000	245.600	7.368.000	337.000	10.110.000	9,77
2	72101601-001	REPARACION DE TECHO								
2.1		Provisión y colocación de Chapa Termo-Acústica trapezoidal. Cara inferior: Chapa Nº26 Galvanizada Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color cerámico.	m2	230	314.133	285.000	65.550.000	338.200	77.786.000	7,66
2.2		Reparación de canaleta aérea y reposición de caños de bajada, todos de desagüe pluvial	ml	120	71.633	57.306	6.876.720	78.250	9.390.000	9,24
3	72131601-009	PISO/CONTRAPISO								
3.1		Reposición de piso de cerámica nacional	m2	40	76.750	61.400	2.456.000	83.750	3.350.000	9,12
3.2		Reposición de piso calcáreo	m2	10	81.866	65.493	654.930	89.500	895.000	9,32
4	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA								
4.1		Acondicionamiento de las Instalaciones es Sanitarias, incluye artefactos	unidad	1	9.721.666	7.777.333	7.777.333	10.525.500	10.525.500	8,27
4.2		Acondicionamiento de las Instalaciones Eléctricas, incluye artefactos	unidad	1	11.768.333	9.414.666	9.414.666	13.525.000	13.525.000	14,93
4.3		Provisión y montaje de electrobomba más tanque hidroneumático , incluye instalación eléctrica	unidad	1	11.768.333	9.414.666	9.414.666	13.525.000	13.525.000	14,93
5	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA								
5.1		Reparación de aberturas	unidad	1	4.093.333	3.274.666	3.274.666	4.592.000	4.592.000	12,18
5.2		Pinturas al barniz de madera	m2	18	30.700	24.560	442.080	34.250	616.500	11,56
5.3		Pintura sintética de madera	m2	25	30.700	24.560	614.000	33.550	838.750	9,28
5.4		Pinturas al látex de paredes	unidad	350	25.583	20.466	7.163.100	28.550	9.992.500	11,60
6	72131601-005	MAMPOSTERIA/ALBAÑILERIA								
6.1		Refacción de registros de desagüe pluvial	ml	16	153.500	122.800	1.964.800	168.500	2.696.000	9,77
6.2		Limpieza de cañerías de desagüe pluvial	ml	60	10.233	8.186	491.160	11.200	672.000	9,45
6.3		Reposición de cañerías de 100 mm	ml	40	46.050	36.840	1.473.600	50.000	2.000.000	8,58
6.4		Provisión de tanque de F°V° de 10.000 lts , tronco cónico , que actué como aljibe	unidad	1	14.838.333	11.870.666	11.870.666	16.550.000	16.550.000	11,54
7	72102601-9999	SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA RECONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO, CEPO y BRETE								
		Zona de Corral								

7.1		Provisión y colocación de postes de kurupa'y de 5"x5 de 3 mts, semi -cepillladas. Los postes antes de su colocación deberán pintarse con dos manos de pintura asfáltica en todas las partes inferior en una dimensión de 1,2 m dediendo estar enterrado en 1 m de profundidad	unidad	75	549.604	390.000	29.250.000	604.500	45.337.500	9,99
7.2		Provisión y colocación de tablas de kurupa'y de 2"x6" de 2,5 m	unidad	360	150.943	120.754	43.471.440	165.250	59.490.000	9,48
7.3		Portones de 3x1.60 m de madera de kurupa'y	unidad	8	2.207.625	1.766.100	14.128.800	2.440.500	19.524.000	10,55
7.4		Portones de 1,30x 1,50 de madera de kurupa'y.	unidad	3	1.048.622	838.898	2.516.694	1.125.000	3.375.000	7,28
7.5		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	unidad	1	1.655.718	1.324.574	1.324.574	1.825.400	1.825.400	10,25
		Corral Circular								
7.6		Provisión y colocación de postes de kurupa'y de 5"x5 de 3 mtes, semi -cepillladas Los postes antes de su colocación deberán pintarse con dos manos de pintura asfáltica en todas las partes inferior en una dimensión de 1,2 m dediendo estar enterrado en 1 m de profundidad	unidad	14	549.604	390.000	5.460.000	604.500	8.463.000	9,99
7.7		Provisión y colocación de tablas de kurupa'y de 2"x6" de 1,5 m	unidad	66	99.343	79.474	5.245.284	99.150	6.543.900	0,19
7.8		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	unidad	1	1.655.718	1.324.574	1.324.574	1.825.400	1.825.400	10,25
		Zona de Brete-Reconstrucción								
7.9		12 metros de largo, este estará formado por dos paredes de madera colocadas en forma paralela con una distancia entre paredes de 0,40 mts en la base y entre 1,00 mts en la parte superior, la altura será de 1,80 metros, el piso será madera con travesaños cada 30 cm para evitar resbalones. Las tablas serán de madera de 3 metros de largo con un grosor de 2"x12", unidas con pernos de 3/8".Entre el piso y la tabla inferior deberá quedar un espacio de 5 a 10 cm para salida de la tierra. Asi mismo debe de contar con camineros a cada lado del brete con una longitud 8 metros de largo y 1 metro de ancho con dos escaleras al final y al inicio de la pasarela.	unidad	1	35.981.250	28.785.000	28.785.000	39.225.000	39.225.000	9,02
		Caja de operaciones o Cepo- Reconstrucción								
7.10		Cepo reforzado, aprieta-vacio, guarda patada, 8 puertas o aberturas de inspección, dos puertas de ingreso, puerta final corrediza. Medida 4 metros de largo	unidad	1	24.579.375	19.663.500	19.663.500	27.575.000	27.575.000	12,19
7.11		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	unidad	1	1.655.718	1.324.574	1.324.574	1.825.400	1.825.400	10,25
		Casillas de Operaciones-Embarcadero								
7.12		Reparación parcial 30 %: Medidas: 4 metros de largo y 1,80 metros de altura, y tiene una altura desde el suelo de 1,30 metros. Provisión y colación de tablas de 2x6" de 3 metros de largo y estacones de 4x8" de grosor con 2,5 metros de largo.	unidad	1	13.895.625	11.116.500	11.116.500	15.300.000	15.300.000	10,11
7.13		Techo metálico , incluye pilares , pórtico , correas y chapas N°26	m2	130	252.300	280.000	36.400.000	285.550	37.121.500	13,18
7.14		Desmonte de las piezas de recambio y posterior desalijo	unidad	1	1.655.718	1.324.574	1.324.574	1.825.400	1.825.400	10,25
				Suma Sub Total - IVA INCLUIDO			345.811.901		454.380.750	

Lic. Gustavo Alfredo Flor Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abog. Cynthia de Jesús Miranda Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López Vera
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Ing. Civil María Beatriz Villalba
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas