MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ARBOLEDA DE LA CÑIA. 18º LOMA BARRERO BARRIO MARIA AUXILIADORA Y CALLE PUBLICA DE LA CÑIA. 5º YATAITY BARRIO SANTO DOMINGO con ID: 431636

OFERENTES:		TAVA´I CONSTRUCCIONES DE ALCIDES ESPINOLA VILLAGRA RUC:1001336-9				VILLSER COMERCIAL DE CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA RUC: 2082221-9				LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ RUC: 3994308-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (	Precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ARBOLEDA DE LA CÑIA. 18º LOMA BARRERO BARRIO MARIA AUXILIADORA - MARCACION Y REPLANTEO.	Metros cuadrados	1.905	1.600	3.048.000	Metros cuadrados	1.905	1.800	3.429.000	Metros cuadrados	1.905	1.950	3.714.750
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.	Unidad	1	720.000	720.000	Unidad	1	810.000	810.000	Unidad	1	882.000	882.000
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.	Metro lineal	535	25.600	13.696.000	Metro lineal	535	28.800	15.408.000	Metro lineal	535	31.350	16.772.250
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.905	44.000	83.820.000	Metros cuadrados	1.905	49.500	94.297.500	Metros cuadrados	1.905	53.900	102.679.500
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO.	Metros cuadrados	1.905	2.000	3.810.000	Metros cuadrados	1.905	2.250	4.286.250	Metros cuadrados	1.905	2.450	4.667.250
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).	Metros cuadrados	133,75	6.000	802.500	Metros cuadrados	133,75	6.750	902.813	Metros cuadrados	133,75	7.400	989.750
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL.	Unidad Medida Global	1	2.923.500	2.923.500	Unidad Medida Global	1	3.288.487	3.288.487	Unidad Medida Global	1	3.579.500	3.579.500
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA DE LA CÑIA. 5º YATAITY BARRIO SANTO DOMINGO - Replanteo y marcación	Metros cúbicos	650	1.600	1.040.000	Metros cúbicos	650	1.800	1.170.000	Metros cúbicos	650	1.950	1.267.500
9	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.	Unidad	1	720.000	720.000	Unidad	1	810.000	810.000	Unidad	1	882.000	882.000
10	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.	Metro lineal	260	25.600	6.656.000	Metro lineal	260	28.800	7.488.000	Metro lineal	260	31.350	8.151.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Pablo Gonzalez.

11	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	650	44.000	28.600.000	Metros cuadrados	650	49.500	32.175.000	Metros cuadrados	650	53.900	35.035.000
12	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO.	Metros cuadrados	650	2.000	1.300.000	Metros cuadrados	650	2.250	1.462.500	Metros cuadrados	650	2.450	1.592.500
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).	Metros cuadrados	65	6.000	390.000	Metros cuadrados	65	6.750	438.750	Metros cuadrados	65	7.400	481.000
14	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL.	Metros cuadrados	650	2.400	1.560.000	Metros cuadrados	650	2.700	1.755.000	Metros cuadrados	650	2.940	1.911.000
				Precio Total	**149.086.000**			**Precio Total**	**167.721.300**			**Precio Total**	**182.605.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Pablo Rodrigo Gonzalez Escobar
Director Interino de la UOC
Municipalidad de Capiata