MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Central-Paraguay
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE SANITARIO (CD) Nº 06/2018 - ID Nº 350725.-					Oferta de la Empresa Fenar	
Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precion Unitario	Precio total
1	72131601-011	OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES	GL	1	148885363	148.885.363
1.1		a-Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	110000	2981000
1.2		b-Replanteo	M2	27,1	22000	596200
1.3		**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	9	605000	5445000
		Estructura de Hº Aº:				
1.4		a-Encadenado de Hº Aº	M3	1,9	2200000	4180000
		Muros de nivelación:				
1.5		a- De 0,30 cm	M2	11	253000	2783000
1.6		**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,2	187000	1346400
		Aislación asfáltica:				
1.7		A-De paredes	M2	5,5	121000	665500
		Muros de elevación:				
1.8		a-De 0,15 para revocar	M2	63	132000	8316000
1.9		b-de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	170500	8634120
1.10		c-En vanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,6	28600	446160
		Techo:				
1.11		a-Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de HA de 2``x 6`` con listón de boca.	M2	43	376200	16176600
		Revoques:				
1.12		a-De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	36300	4900500
1.13		b-Moldura lineal en balancines	ML	20,4	36300	740520
		Piso:				
1.14		a-Contrapiso de Hº Cascotes	M2	22,5	36300	816750
1.15		b-Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x30 cms.	M2	22,5	231000	5197500
1.16		c-Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x30 cms.	ML	2,6	77000	200200
1.17		d-Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso	M2	13,5	99000	1336500
		Aberturas metálicas y madera:				
1.18		a-Puerta tablero de 0,90x2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	1	1870000	1870000
1.19		b-Puerta tablero de 0,80x2,,10 marco, contramarco y cerradura	UN	2	1870000	3740000
1.20		c-Puerta para boxes enchapado en formica	UN	4	990000	3960000
1.21		d-Ventanas balancines	M2	3,17	385000	1220450
1.22		**Rampa**	UN	1	1100000	1100000
		Alfeizar de ventanas				
1.23		a-De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	18	36300	653400
		Pinturas:				
1.24		a-De paredes interior y exterior al látex	M2	63	36300	2286900
1.25		b-De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	40700	659340
1.26		c-De aberturas metálica con pintura sintética	M2	3,17	47300	149941
1.27		d-De ladrillo vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	50,64	36300	1838232
1.28		e-De tejuelones con barniz	M2	37	36300	1343100
1.29		f-De tirantes y listón de boca de HA al látex	M2	23,5	36300	853050
1.30		g-Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	17,5	36300	635250
		Revestimientos:				

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.

1.32		**Vidrios dobles de 4 mm**	M2	3,17	275000	871750
		Desagüe Pluvial				
1.33		a-Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,5	99000	1732500
		Instalación Eléctrica				
1.34		Instalación de tablero TS de 3 AG	Boc	2	165000	330000
1.35		Alimentación de los circuitos de luces	Boc	10	165000	1650000
		Artefactos eléctricos				
1.36		Artefactos fluorescentes de 1x40 W	UN	10	165000	1650000
1.37		Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	UN	1	550000	550000
		Instalación sanitaria:				
1.38		a-Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL	1	25300000	25300000
1.39		b-Cámara séptica tipo 3 de 1,50x3,00 incluye cañería externa y registros según plano general	GL	1	4400000	4400000
1.40		c-Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	UN	1	8800000	8800000
1.41		**Barras de asiento**	UN	2	440000	880000
1.42		**Limpieza Final**	M2	27,1	55000	1490500
1.43		**Vallado protección de obra**	GL	1	935000	935000
1.44		**Obrador**	GL	1	1650000	1650000
1.45		**CARTEL INIDICADOR MEDIDA (1.00 X 2.00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M. BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM. ALTURA 4,00 M**	GL	1	2750000	2750000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.