PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		LOTE 1								
1	72102802-001	Restauración y Reparación de Edificios								
	1	Submuración con cimiento de piedra bruta colocada dosaje 1/2:1:4	m3	Evento	1	416.500	255.000	308.000		260.000
	2	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m. dosaje 1:2:8	m2	Evento	1	147.560	105.000	104.500		120.000
	3	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m. dosaje 1:2:10	m2	Evento	1	89.250	77.500	60.500		65.000
	4	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. dosaje 1:2:10	m2	Evento	1	147.560	105.000	112.200		120.000
	5	Mampostería de elevación de ladrillos 6 tubos de 0,15 a la vista dosaje 1:2:8	m2	Evento	1	89.250	89.000	57.200		55.000
	6	Muralla lad. Comunes 0,15 m dosaje 1:2:10 - h=2,00 - cimiento PBC c/ pilastras de HºAº 0,15 m x 0,25 m cada 3 m.	ml	Evento	1	690.200	377.000	297.000		330.000
	7	Pilar de ladrillos comunes de 0,30 m, * 0,30 m a la vista dosaje 1:1:6	ml	Evento	1	380.800	125.000	104.500		60.000
	8	Reparación de fisuras en paredes con refuerzo de varilla de 8 mm de diámetro	ml	Evento	1	148.750	55.000	13.200		13.000
	9	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado	ml	Evento	1	142.800	155.000	38.500		70.000
	10	Demolición de mampostería de 0,15 con recuperación	M2	Evento	1	14.280	7.500	9.350		4.000
	11	Demolición de mampostería de 0,30 con recuperación	M2	Evento	1	17.850	7.500	10.450		5.000
	12	Demolición de mampostería de 0,45 con recuperación	M2	Evento		23.800	12.500	13.200		7.000
	13	Remoción de revoque deteriorado por la humedad	m2	Evento	1	7.140	23.000	5.500		4.000
	14	Aislación de paredes con azotada impermeable con hidrófugo dosaje 1:3, espesor 0,5 cm	M2	Evento	1	14.280	21.000	16.500		16.000
	15	Revoque a una capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo, dosaje 1:4:16, acabado filtrado	m2	Evento		24.990	23.000	19.800		20.000
		Reparación e impermeabilización de techo plano y de tejas con tejuelones			1					
	16	Demolición de piso del tipo baldosón de hormigón de azotea con acarreo y retiro	M2	Evento	1	7.140	7.500	11.000		6.000
	17	Carpeta de cemento alizado con material hidròfugo con un espesor promedio de 3 cm. para asiento de membrana asfaltica contemplando la acentuación (si necesario fuere) de la pendiente hacia los sumideros y canales de desague pluvial. (Trabajo en azotea de edificio)	m2	Evento	1	33.320	33.500	26.400		30.000
	18	Provisión y colocaciónde membrana asfáltica aluminizada de 4 mm	m2	Evento	1	33.320	17.500	40.700		50.000
	19	Provisión y colocación de piso de material cerámico del tipo layota 20 x 20 cm previa aplicación de material de adherencia sobre membrana asfáltica	M2	Evento	1	57.120	89.000	51.700		60.000

Lic. [illegible] Administrativo

Lic. Carlos [illegible] Ayala

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
	20	Rellenado de juntas de dilatación con material acorde a la función	ml.	Evento	1	29.750	55.000	49.500		8.000
	21	Aislación Horizontal con hidrófugo inorgánico	m2	Evento		24.990	55.000	16.500		16.000
	22	Demoliciòn de cielorraso de yeso	m2	Evento	1	7.140	5.500	5.500		4.000
	23	Desmontar tejas, tejuelones y tirantes con recuperaciòn	m2	Evento	1	26.180	15.500	16.500		10.000
	24	Prov. y coloc. teja española sobre tejuelon con madera de tirantes de yvyrapyta de 2"x 6"	m2	Evento	1	291.550	167.000	171.050		200.000
	25	Provisiòn y colocaciòn de cielorraso en yeso	m2	Evento		101.150	77.000	88.000		65.000
		CIELORRASO.			1					
	26	Cierlorraso Armado con estructura de madera dosage. 1:1:4	m2	Evento		148.750	27.000	99.000		100.000
	27	Cielorraso de placas de yeso c/ poliestireno - perfil T	M2	Evento	1	142.800	85.000	110.000		75.000
	28	Cielorraso de fibra de vidrio en planchas lisas en color a elección acorde a las necesidades	M2	Evento	1	142.800	115.000	132.000		100.000
		Mantenimiento de Tanques / Reservorios de agua			1					
	29	Limpieza interior de tanque elevado de agua y aplicaciòn de pintura con propiedades impermeables que no alteren las condiciones del agua para el consumo humano (superficie interior a tratar por cada tanque aproximadamente 48 m2). Se deben incluir los trabajos provisorios de adaptación de las cañerías de agua (puente) de un tanque a otro para evitar la falta de suministro a los Departamentos afectados. Contemplar además cambio de llave de paso de 2" y accesorios (unión doble y alma doble 2")	un.	Evento		850.000	880.000	633.600		1.400.000
		Revoques			1					
	30	Salpicado base para revoque en paredes de ladrillos huecos y losa de H°A°	M2	Evento	1	19.040	15.500	16.500		17.000
	31	Revoque de paredes y techo de losa de hormigón dosaje 1:4:12	m2	Evento	1	53.550	21.000	31.900		21.000
	32	Revoque de cielorraso de metal despleagado armado o en losa de hormigón armado	m2	Evento		66.640	23.000	42.350		29.000
		Reparaciones de Techos de chapas y ceràmicos			1					
	33	Prov. y col. de chapas metálicas onduladas N° 28 s/ estructura existente de madera o metal	m2	Evento	1	53.550	68.500	46.750		90.000
	34	Prov. y col. de chapas fibrocemento ondulada sobre estructura existente de madera o metal	m2	Evento	1	35.700	23.000	33.000		50.000
	35	Provisión y colocación de chapas metálicas con estructuras metálicas reticuladas portantes (pilares, vigas y correas)	m2	Evento	1	166.600	177.000	165.000		170.000
	36	Levantar tejas rotas, colocación de nuevas tejas previa colocación de membrana aislante aluminizado de 2 mm	m2	Evento	1	141.610	87.000	132.000		75.000
		Reparaciones de Pisos / Zócalos / contrapisos			1					

Lic. VICTOR BOTELA ... Administrativo

Lic. Jorge Yubo Daboalle

Lic. CARL... AYALA
Director de ... Finanzas.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
	37	Levantar piso con hundimiento / nivelación del contrapiso para asiento de piso	m2	Evento	1	77.350	17.000	16.500		20.000
	38	Contrapiso de cascotes de 7 cm sobre terreno natural	m2	Evento	1	12.495	18.000	16.500		15.000
	39	Prov. y colocación de piso de granito en baldosas	m2	Evento	1	97.580	115.000	82.000		110.000
	40	Prov. y colocación de piso de baldosas calcáreas	m2	Evento	1	59.500	87.000	52.000		70.000
	41	Prov. y colocación de piso cerámico esmaltado	m2	Evento	1	77.350	87.000	58.500		60.000
	42	Prov. y colocación de piso de layota esmaltada del tipo importado	m2	Evento	1	77.350	22.000	55.000		75.000
	43	Prov. y colocación de piso de layota nacional 28 x28	m2	Evento	1	77.350	22.000	57.200		60.000
	44	Plancha granitica para escalera pulida en fabrica con colocación	ml	Evento		214.200	115.000	150.000		350.000
	45	Piso alisado de cemento	m2	Evento	1	33.320	27.500	24.200		23.000
	46	Piso de veredita calcárea amarilla ka'a	m2	Evento	1	59.500	77.000	57.200		60.000
	47	Pulido de piso con retiro de alfombra y limpieza de piso de material adhesivo	M2	Evento	1	24.990	33.500	13.200		24.000
	48	Pulido de pisos, lustrado y encerado, incluyendo zócalos y escaleras.	m2	Evento	1	24.990	33.500	13.200		30.000
		Reparaciones en Instalaciones Sanitarias			1					
	49	Desmontar y volver a montar artefactos de baño con nuevas conexiones	un	Evento	1	773.500	65.000	44.000		35.000
	50	Demoliciòn de azulejos	M2	Evento	1	14.280	5.500	5.500		4.000
	51	Revestido de azulejos blancos sobre revoque base existente	M2	Evento	1	71.400	75.000	63.800		60.000
	52	Desmontar instalación de cañerías obsoletas de agua corriente en baños	Un	Evento	1	178.500	155.000	165.000		100.000
	53	Instalación completa de cañerías para alimentación de agua corriente en baños tipo social.	Un	Evento	1	1.017.450	220.000	440.000		330.000
	54	Cámara de inspección de desagüe cloacal con tapa de hormigón de 40 * 40	Un	Evento	1	386.750	55.000	154.000		180.000
	55	Cámara de inspección de desagüe pluvial con tapa metálica de varillas de 30 * 30	un	Evento	1	297.500	55.000	154.000		170.000
	56	Provisión y colocación de Caño pvc de 40 mm	ml	Evento	1	29.750	33.000	13.750		18.000
	57	Provisión y colocación de Caño pvc de 50 mm	ml	Evento	1	29.750	55.000	16.500		20.000
	58	Provisión y colocación de Caño pvc de 100 mm	ml	Evento	1	53.550	112.000	19.250		28.000
	59	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	un	Evento	1	291.550	120.000	49.500		70.000
	60	Provisión y colocación de caños pvc de 200 mm para desague pluvial en columna de bajada de edificio	ml	Evento	1	83.300	185.000	71.500		100.000
	61	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de 1"	ml	Evento	1	24.990	77.000	19.800		20.000
	62	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de ¾"	ml	Evento	1	24.990	66.000	17.600		18.000
	63	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de 1/2"	ml	Evento	1	24.990	55.000	16.500		16.000

Lic. HECTOR ... Administrativo ... Dalbalte

Lic. CARLOS ...

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
	64	Pozo absorbente de 1,50 m de diametro y h= 2,50 m	un	Evento		1.487.500	220.000	1.320.000		1.600.000
	65	Cámara séptica de 1m x 1,60m x 1,20 m	un	Evento	1	1.487.500	450.000	935.000		1.300.000
	66	Inst. de desague cloacal para baño completo hasta el primer registro	un	Evento	1	1.011.500	330.000	308.000		900.000
	67	Inst. de desague para pileta de lavar – completo	un	Evento		773.500	330.000	132.000		350.000
	68	Inst. de desague para pileta de cocina – completo, con desengrasador	un	Evento	1	773.500	455.000	165.000		360.000
		Instalaciòn de sistema de agua corriente para baño completo			1					
	69	Instalación de sistema de agua corriente para baño social o de servicio	un	Evento	1	1.200.000	330.000	440.000		430.000
	70	Construcción de caseta para medidor de agua corriente de conexión a la red	un	Evento	1	178.500	120.000	132.000		250.000
		Artefactos de baño blancos			1					
	71	Provisión y coloc. Inodoro cisterna baja c/ accesorios (color)	un	Evento	1	773.500	450.000	385.000		550.000
	72	Provisión y coloc. Inodoro cisterna alta c/ accesorios (color)	un	Evento	1	535.500	330.000	352.000		350.000
	73	Provisión y coloc. de lavatorio c/ accesorios (color)	un	Evento		416.500	255.000	253.000		300.000
	74	Prov. y coloc. Pileta de lavar de granito reconstituido de una bacha 1,00 m con canilla bronce incluyendo mampostería de base revocada	un	Evento	1	1.500.000	650.000	401.500		350.000
	75	Prov. y coloc. de Pileta de acero inoxidable de una bacha 1,00 m con canilla pico movil incluyendo mampostería de base revocada	un	Evento	1	880.000	370.000	737.000		600.000
	76	Revestido de mesada de cocina con azulejos blancos	m2	Evento	1	89.250	77.000	68.200		60.000
		Desague pluvial y cloacal			1					
	77	Prov. y coloc. De canaletas y bajadas metálicas chapa N° 28	ml	Evento	1	53.550	66.000	65.000		55.000
	78	Boca desague abierta 20x20x20 cm. con rejilla de 20x20 cm	un	Evento		220.150	85.000	175.000		120.000
	79	Registro de 30x30x30 cm con tapa de H° 30x30x3 cm	un	Evento	1	220.150	120.000	190.000		150.000
	80	Provisión y colocación de Tubo PVC 40 mm	ml	Evento	1	41.650	33.000	20.000		17.000
	81	Provisión y colocación de Tubo PVC 50 mm	ml	Evento	1	41.650	33.000	25.000		19.000
	82	Provisión y colocación de Tubo PVC 100 mm	ml	Evento	1	65.450	55.000	30.000		28.000
		Reparaciones en Instalaciones eléctricas			1					
	83	Pilastra mamp. 0,45 * 0,45 * 1.70 m. p/ medidor eléctrico con cimiento y nivelación	un	Evento	1	773.500	350.000	223.300		500.000
	84	Registro eléctrico 30x30x70 cm con tapa registro de metal		Evento	1	220.150	155.000	242.000		150.000
	85	Puesto de medición Monofásico con acometida de hasta 25m y llave limitadora hasta 35 A.	un	Evento	1	1.000.000	450.000	440.000		1.650.000
	86	Puesto de medición definitiva Trifásica con acometida de hasta 3,00 m y limitadora de 45 A.	un	Evento		1.100.000	780.000	550.000		1.500.000

Lic. HECTOR ROTELA
Auto. Administrativo

Lic. Francisco Jubo Delvalle

Lic. CARLOS [illegible] AYALA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
	87	Línea subterranea monofasica con cable de 4 mm caño negro plástico de 3/4"	ml	Evento	1	21.420	33.000	17.270		18.000
	88	Línea subterranea trifásica con cable de 6 mm caño negro plástico de 1"	ml	Evento		29.750	87.000	29.590		42.000
	89	Línea monofásica embutida en mampostería con cable de 4 mm corrugado de 5/8"	ml	Evento	1	21.420	33.000	25.000		26.000
	90	Provisión y colocación de Tablero Principal con 6 llaves TM	un	Evento	1	416.500	220.000	275.000		530.000
	91	Provisión y colocación de bocas de lámparas y tomas de corriente incluyendo una lámpara con su interruptor (incluye colocación de electroducto y cableado hasta 5 m del Tabl. Princip.	un	Evento	1	101.150	77.000	300.000		75.000
	92	Prov. y coloc. de circuitos independientes para calefón / AA/ Ducha eléctrica	un	Evento		101.150	155.000	220.000		250.000
	93	Provisión y colocación de Llave TM armado con armado de circuito	un	Evento	1	77.350	77.000	93.500		300.000
		Carpintería de Madera			1					
	94	Prov. y coloc. de Marco recto de 0,15 de ybyrapyta p/ puerta de 0,70 y 0,80 * 2,10 m.	un	Evento	1	249.900	155.000	220.000		260.000
	95	Prov. y coloc. Marco recto de 0,15 de ybyrapyta p/ ventana de 1,20 alto * 1,50 m. ancho	un	Evento	1	249.900	180.000	220.000		280.000
	96	Prov. y col. de Puerta placa de cedro de 0,70 / 0,80m c/ cerradura manija, y herrajes	un	Evento	1	380.800	250.000	275.000		500.000
	97	Prov. y coloc. Puerta tablero común 0,70 / 0,80 * 2,10 c/ cerraduras manija y herrajes	un	Evento	1	339.150	250.000	605.000		500.000
	98	Prov. y coloc. de puerta o ventana persiana con fallebas, varillas y pasadores	m2	Evento	1	416.500	275.000	247.500		400.000
	99	Prov. y coloc. de puerta o ventana vidriera con fallebas, varillas y pasadores	m2	Evento	1	333.200	315.000	385.000		360.000
	100	Servicio de Cerrajería para puerta placa. Cerradura tipo manija	un	Evento	1	101.150	55.000	86.350		160.000
	101	Servicio de Cerrajería para puerta tablero. Cerradura tipo pomo	un	Evento	1	130.900	120.000	93.500		170.000
	102	Ajuste y mantenimiento de ventana / puerta - persiana	M2	Evento		35.700	15.000	33.000		80.000
		Reparación de mobiliarios								
	103	Lustrado de escritorios	Un.	Evento	1	142.800	65.000	275.000		200.000
		Carpintería metálica								
	104	Prov. y coloc. Ventana balancín hasta 1,00 m2 con angulo de 5/8 y T 3/4 * 1/8"	M2	Evento	1	339.150	255.000	253.000		230.000
	105	Provisión y colocación de cúpula de policarbonato sobre estructura de caños metálicos con adaptaciones para la función de ventilación de patio interno	m2	Evento		535.500	155.000	308.000		360.000

Víctor ROTELA
Dpto. Administrativo

Nancy Yubo Deloalle
Administrativa

Lic. CARLOS ... AYALA
Gerente ... Finanzas

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
	106	Prov. y coloc. de media sombra s/ estructura de caño en voladizo y entramado de alambres lisos	m2	Evento	1	71.400	77.000	132.000		150.000
	107	Provisión y colocación de módulos de 3,20 m x 1,20 m de malla electrosoldadas armadas en bastidores de caño metálico de 40x40 mm con refuerzos intermedios	un	Evento	1	960.000	165.000	132.000		250.000
	108	Portón artístico sencillo con porta candado	M2	Evento	1	220.150	230.000	143.000		330.000
		Pintura								
	109	Enduido de paredes para interiores	M2	Evento	1	14.875	14.000	8.000		7.000
	110	Pintura interior de paredes y techo plano al látex con enduido	M2	Evento	1	14.280	18.000	15.000		18.000
	111	Pintura interior de paredes y techo sin enduido	M2	Evento	1	-	14.000	-		14.000
	112	Pintura interior de paredes y techo plano al làtex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido	M2	Evento	1	19.040	14.000	16.500		17.000
	113	Pintura exterior de paredes y techo plano al làtex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido hasta 5,00 metros de altura	M2	Evento	1	14.280	14.000	17.000		18.000
	114	Pintura exterior de paredes y techo plano al làtex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido a partir de 5,00 metros de altura	M2	Evento	1	24.990	17.500	22.000		20.000
	115	Pintura exterior de paredes al látex sin enduido hasta 5 m. de altura	M2	Evento	1	14.280	15.500	12.000		15.000
	116	Pintura exterior al látex sin enduido a partir de 5 m. de altura	m2	Evento	1	24.990	19.000	18.000		17.000
	117	Pintura de paredes al esmalte sintético	m2	Evento	1	19.040	14.500	16.000		14.000
	118	Pintura de machimbre al barniz	m2	Evento	1	19.040	14.500	16.000		14.000
	119	Pintura de aberturas de madera incluyendo marco al barniz	m2	Evento	1	19.040	15.000	16.000		14.000
	120	Pintura de aberturas de madera incluyendo marco al esmalte sintético	m2	Evento	1	19.040	14.500	16.000		14.000
	121	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	m2	Evento	1	14.280	14.500	16.000		14.000
		Vidrios y cortinas								
	122	Provisión y colocación de paños fijos de vidrios templados color bronce con accesorios de bronce y adaptaciones necesarias	M2	Evento	1	416.500	550.000	440.000		490.000
	123	Provisión y colocación de puerta de blindez de dos hojas con accesorios y cerradura en bronce	M2	Evento	1	714.000	650.000	715.000		700.000
	124	Provisión y colocación de vidrios simples de 3 mm	m2	Evento	1	130.900	77.000	104.500		125.000
	125	Provisión y colocación de vidrios traslucidos 3mm	m2	Evento	1	130.900	77.000	121.000		130.000
	126	Prov. y coloc. de cortinas verticales	m2	Evento	1	297.500	155.000	242.000		200.000
		Desagotes								
	127	Desagote de cámara séptica y pozo ciego	M3	Evento	1	142.800	550.000	38.500		100.000
		Sanitación (Fumigaciones)								

Lic. VICTOR NUÑEZ
Dpto. Administrativo

Alica Gubo Deballe

Lic. CARLOS [illegible]NEZ AYALA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
	128	Fumigación de lotes baldios standard 360 m2 contra insectos rastreros y voladores	un	Evento	1	773.500	650.000	550.000		500.000
	129	Fumigación de la Sede Social contra insectos rastreros y voladores	Ha	Evento	1	3.100.000	750.000	385.000		1.300.000
	130	Fumigación de oficinas en edificios contra insectos rastreros, voladores y roedores	m2	Evento	1	26.180	5.500	330.000		7.000
		Limpieza de Bienes inmuebles			1					
	131	Limpieza de baldíos - 360 m2 - Asunción / Area Metropolitana	un	Evento	1	535.500	380.000	330.000		450.000
	132	Limpieza de baldíos por hectàrea - Asunción / Area Metropolitana	un	Evento	1	1.500.000	1.550.000	2.200.000		1.500.000
	133	Poda de árboles de gran porte y retiro de residuos – Asunción / Area Metropolitana	un	Evento	1	416.500	550.000	242.000		500.000
	134	Cerco de alambre de púas de 5 hilos c/ postes de madera h= 1,50m cada 2,50 metros	ml	Evento	1	178.500	85.000	90.000		50.000
		TOTAL				37.623.830	21.437.000	22.869.760		29.099.000

Ab. VICTOR ROTELA
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Yubo Deboalle
Jefa Administrativa

Lic. [illegible] MARTINEZ AYALA
Gerente [illegible] Compras y Licitaciones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		LOTE 2								
1	72102305-001	Restauración y Reparación de Edificios								
		1 Mantenimiento general Aparatos de ventana								
		1. Aparatos de ventana de 12.000 BTU								
		1.1 Mantenimiento general (material y mano de obra)	Unid.	Evento	1				50.000	
		1.1.1 Limpieza del evaporador	Unid.	Evento	1				50.000	
		1.1.2 Limpieza del condensador	Unid.	Evento	1				50.000	
		1.1.3 Linpieza de drenaje	Unid.	Evento	1				40.000	
		1.1.4 Lubricación de ventilador	Unid.	Evento	1				40.000	
		1.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo	Unid.	Evento	1				50.000	
		1.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		1.2.1 Detección de fallas o desperfectos	Unid.	Evento	1				100.000	
		1.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura	Unid.	Evento	1				80.000	
		1.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida	Unid.	Evento	1				180.000	
		1.2.4 Rebobinado de motor ventilador	Unid.	Evento	1				140.000	
		1.2.5 Cambio de capacitor	Unid.	Evento	1				30.000	
		1.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán	Unid.	Evento	1				280.000	
		1.2.7 Cambio de termostato	Unid.	Evento	1				120.000	
		1.2.8 Cambio de llave selectora	Unid.	Evento	1				130.000	
		1.2.9 Cambio de válvula inversora	Unid.	Evento	1				80.000	
		1.2.10 Cambio de filtros	Unid.	Evento	1				20.000	
		1.2.11 Cambio de tubos capilares	Unid.	Evento	1				20.000	
		1.2.13 Lubricación de bujes de motor ventilador	Unid.	Evento	1				50.000	
		1.2.14 Cambio de paletas del motor ventilador	Unid.	Evento	1				100.000	
		1.2.15 Cambio de turbinas del ventilador	Unid.	Evento	1				100.000	
		2. Aparatos de ventana de 18.000 BTU								
		2.1 Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		2.1.1 Limpieza del evaporador		Evento	1				50.000	
		2.1.2 Limpieza del condensador		Evento	1				50.000	
		2.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		2.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	

Lic. Víctor Rodríguez Dato Administrativo

Lic. Alice Guido Dubón

Lic. Carlos Ayala Gerente Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		2.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				50.000	
		2.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		2.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		2.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		2.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				180.000	
		2.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				180.000	
		2.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				140.000	
		2.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				300.000	
		2.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				40.000	
		2.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				50.000	
		2.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				30.000	
		2.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				30.000	
		2.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				20.000	
		2.2.13 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				50.000	
		2.2.14 Cambio de paletas del motor ventilador		Evento	1				130.000	
		2.2.15 Cambio de turbinas del ventilador		Evento	1				100.000	
		3. Aparatos de ventana de 24.000 BTU								
		3.1 Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		3.1.1 Limpieza del evaporador		Evento	1				50.000	
		3.1.2 Limpieza del condensador		Evento	1				50.000	
		3.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		3.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		3.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				80.000	
		3.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		3.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		3.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				80.000	
		3.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				40.000	
		3.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				180.000	
		3.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				130.000	
		3.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				300.000	

VICTOR ROTELA
Jefe Administrativo

Lic. Alice Gubo Deballo

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		3.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				120.000	
		3.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				120.000	
		3.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				180.000	
		3.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				40.000	
		3.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				30.000	
		3.2.13 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				50.000	
		3.2.14 Cambio de paletas del motor ventilador		Evento	1				100.000	
		3.2.15 Cambio de turbinas del ventilador		Evento	1				100.000	
		4. Aparato de ventana de 30.000 BTU								
		4.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		4.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				50.000	
		4.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				50.000	
		4.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		4.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		4.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				80.000	
		4.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		4.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		4.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		4.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				150.000	
		4.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				170.000	
		4.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				20.000	
		4.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				300.000	
		4.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				120.000	
		4.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				120.000	
		4.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				170.000	
		4.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				50.000	
		4.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				30.000	
		4.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				40.000	
		4.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador		Evento	1				140.000	
		4.2.14 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				100.000	
		5. Mantenimiento general Aparatos tipo Split								

Ing. VICTOR ROTELA
Jefe Administrativo

Lic. Alice Gubo Deloalle

DE CARLOS PEREZ AYALA
Gerente de Administración y Finanzas

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		5. Aparatos tipo Split de 18.000 BTU								
		5.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		5.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				70.000	
		5.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				70.000	
		5.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				70.000	
		5.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				70.000	
		5.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				80.000	
		5.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		5.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		5.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		5.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				180.000	
		5.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				220.000	
		5.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				130.000	
		5.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				320.000	
		5.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				140.000	
		5.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				150.000	
		5.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				100.000	
		5.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				20.000	
		5.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				30.000	
		5.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				50.000	
		5.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador		Evento	1				100.000	
		5.2.14 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				100.000	
		6. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU								
		6.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		6.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				80.000	
		6.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				80.000	
		6.1.3 Limpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		6.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		6.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				80.000	
		6.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		6.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	

Lic. Víctor Rojas
Jefe Administrativo

Lic. Alicia Guto Deloahe

Lic. [illegible] Ayala
[illegible] Financiera

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		6.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		6.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				180.000	
		6.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				220.000	
		6.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				140.000	
		6.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				300.000	
		6.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				140.000	
		6.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				150.000	
		6.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				160.000	
		6.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				15.000	
		6.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				30.000	
		6.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				50.000	
		6.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador		Evento	1				100.000	
		6.2.14 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				100.000	
		7. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU								
		7.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		7.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				100.000	
		7.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				100.000	
		7.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		7.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		7.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				100.000	
		7.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		7.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		7.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		7.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				190.000	
		7.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				180.000	
		7.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				120.000	
		7.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				290.000	
		7.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				140.000	
		7.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				140.000	
		7.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				180.000	
		7.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				30.000	

Administrativo

Lic. Hilca Gubo Deloalle
Administrativa

Lic. [illegible] Ayala
Contador de Presupuesto y Finanzas

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		7.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				30.000	
		7.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				10.000	
		7.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador		Evento	1				15.000	
		7.2.14 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				140.000	
		8. Aparatos tipo Split de 48.000 BTU								
		8.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		8.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				100.000	
		8.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				100.000	
		8.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				100.000	
		8.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		8.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				50.000	
		8.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		8.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		8.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		8.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				200.000	
		8.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				220.000	
		8.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				120.000	
		8.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				300.000	
		8.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				100.000	
		8.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				100.000	
		8.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				180.000	
		8.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				30.000	
		8.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				30.000	
		8.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				50.000	
		8.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador		Evento	1				140.000	
		8.2.14 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				150.000	
		9. Aparatos tipo Split de 60.000 BTU								
		9.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		9.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				100.000	
		9.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				100.000	
		9.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				100.000	

Lic. Víctor Ruiz
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Gubo Deboali

Lic. CAR... AYALA
y Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		9.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		9.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				100.000	
		9.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		9.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		9.2.2 Reparación e caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		9.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida		Evento	1				80.000	
		9.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				240.000	
		9.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				120.000	
		9.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				320.000	
		9.2.7 Cambio de termostato		Evento	1				140.000	
		9.2.8 Cambio de llave selectora		Evento	1				140.000	
		9.2.9 Cambio de válvula inversora		Evento	1				180.000	
		9.2.10 Cambio de filtros		Evento	1				20.000	
		9.2.11 Cambio de tubos capilares		Evento	1				40.000	
		9.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				50.000	
		9.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador		Evento	1				150.000	
		9.2.14 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				150.000	
		Reparaciones (material y mano de obra)								
		10.1 Aparatos de ventana de 12.000 BTU								
		10.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				500.000	
		10.2 Aparatos de ventana de 18.000 BTU			1					
		10.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				600.000	
		10.3. Aparatos de ventana de 24.000 BTU			1					
		10.2.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				700.000	
		10.4. Aparatos de ventana de 30.000 BTU			1					
		10.3.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				750.000	
		Reparaciones (material y mano de obra)								

Lic. VICTOR ROMERO
Dpto Administrativo

Lic. Hilice Guto Deboalle
Administrativa

ARTUREZ AYALA
Jefe Financiero

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		11.1 Aparatos de ventana de 12.000 BTU								
		11.1Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				850.000	
		11.2 Aparatos de ventana de 18.000 BTU								
		11.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro - material y mano de obra		Evento	1				900.000	
		11.3. Aparatos de ventana de 24.000 BTU								
		11.2.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro - material y mano de obra		Evento	1				1.150.000	
		11.4. Aparatos de ventana de 30.000 BTU								
		11.3.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra		Evento	1				1.250.000	
		Reparaciones (material y mano de obra)								
		12.1 Aparatos tipo Split de 18.000 BTU								
		12.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				600.000	
		12.2. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU								
		12.2.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				700.000	
		12.3. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU								
		12.3.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				1.100.000	
		12.4. Aparatos tipo Split de 48.000 BTU								
		12.3.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				1.150.000	
		12.5. Aparatos tipo Split de 60.000 BTU								
		12.3.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				1.250.000	
		Reparaciones (material y mano de obra)								
		13.1 Aparatos tipo Split de 18.000 BTU								
		13.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra		Evento	1				700.000	
		13.2. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU								

RUTELA
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Giro Deboali

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		13.2.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra		Evento	1				1.150.000	
		13.3. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU								
		13.3.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra		Evento	1				1.350.000	
		13.4. Aparatos tipo Split de 48.000 BTU								
		13.3.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				1.300.000	
		13.5. Aparatos tipo Split de 60.000 BTU								
		13.3.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra)		Evento	1				1.500.000	
		Reparaciones (material y mano de obra)								
		14.1 Aparatos de ventana de 12.000 BTU								
		14.1.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra		Evento	1				280.000	
		14.2 Aparatos de ventana de 18.000 BTU								
		14.2.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra		Evento	1				280.000	
		14.3 Aparatos de ventana de 24.000 BTU								
		14.3.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra		Evento	1				300.000	
		14.4 Aparatos de ventana de 30.000 BTU								
		14.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra		Evento	1				300.000	
		Reparaciones (material y mano de obra)								
		15.1 Aparatos tipo Split de 18.000 BTU								
		15.1.1. Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra)		Evento	1				150.000	
		15.1.2. Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra)		Evento	1				150.000	
		15.2. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU								
		15.2.1 Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra)		Evento	1				150.000	
		15.2.2 Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra)		Evento	1				150.000	

Lic. Víctor Rodríguez
Dpto. Administrativo

Lic. Víctor Gabo Deboali

Lic. Ana Elizabeth Ayala
Jefe Dpto. Finanzas

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		15.3. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU								
		15.3.1 Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra)		Evento	1				300.000	
		15.3.2 Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra)		Evento	1				300.000	
		15.4. Aparatos tipo Split de 48.000 BTU								
		15.3.1 Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra)		Evento	1				300.000	
		15.3.2 Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra)		Evento	1				300.000	
		15.5. Aparatos tipo Split de 60.000 BTU								
		15.3.1 Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra)		Evento	1				300.000	
		15.3.2 Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra)		Evento	1				300.000	
		16. Equipos centrales de 60.000 BTU								
		16.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		16.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				100.000	
		16.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				100.000	
		16.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		16.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		16.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				100.000	
		16.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		16.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	
		16.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				50.000	
		16.2.3 Recarga de gas refrigerante por unidad de medida		Evento	1				80.000	
		16.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				220.000	
		16.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				120.000	
		16.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				320.000	
		16.2.7 Cambio de compresor y accesorios que conlleva		Evento	1				1.250.000	
		16.2.8 Cambio de motor ventilador del condensador		Evento	1				50.000	
		16.2.9 Cambio de motor ventilador det evaporador		Evento	1				50.000	

Lic. VICTOR ROTELA

Alice Yubo Deboalle

Lic. CARL... AYALA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		16.2.10 Cambio de tesmostato		Evento	1				140.000	
		16.2.11 Cambio de llave selectora		Evento	1				140.000	
		16.2.12 Cambio de válvula		Evento	1				180.000	
		16.2.13 Cambio de filtros		Evento	1				20.000	
		16.2.14 Cambio de filtro secado de 3/8		Evento	1				50.000	
		16.2.15 Cambio de tubos capilares		Evento	1				40.000	
		16.2.16 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				40.000	
		16.2.17 Cambio de paletas del motor ventilador		Evento	1				140.000	
		16.2.18 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				150.000	
		16.2.19 Rebobinado de motor trifásico		Evento	1				180.000	
		16.2.20 Cambio de correas		Evento	1				30.000	
		16.2.21 Cambio de rulemanes de turbina		Evento	1				80.000	
		16.2.22 Cambio de relé térmico		Evento	1				80.000	
		16.2.23 Cambio de contactor trifásico		Evento	1				250.000	
		16.2.24 Cambio de valvula de expansión		Evento	1				30.000	
		16.2.25 Cambio de Presostato		Evento	1				40.000	
		16.2.26 Cambio de bastago de servicio		Evento	1				40.000	
		16.2.27 Cambio de filtro silica		Evento	1				15.000	
		16.2.28 Limpieza de circuito de refrigeración con nitrogeno		Evento	1				130.000	
		16.2.29 Cambio de paleta del condensador externo		Evento	1				140.000	
		16.2.30 Colocación de terminales		Evento	1				50.000	
		16.2.31 Cambio de polea		Evento	1				30.000	
		16.2.32 Reparación de polea en tornería		Evento	1				50.000	
		17. Equipos centrales de 120.000 BTU								
		17.1Mantenimiento general (material y mano de obra)								
		17.1.1 Limpieza evaporador		Evento	1				100.000	
		17.1.2 Limpieza de condensador		Evento	1				100.000	
		17.1.3 Linpieza de drenaje		Evento	1				50.000	
		17.1.4 Lubricación de ventilador		Evento	1				50.000	
		17.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo		Evento	1				100.000	
		17.2 Reparaciones (material y mano de obra)								
		17.2.1 Detección de fallas o desperfectos		Evento	1				100.000	

Lic. VICTOR ROTELA
Jefe Administrativo

Lic. Jubo Deboalle

Lic. [illegible] AYALA
Presidente

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		17.2.2 Reparación en caso de fuga de gas con soldadura		Evento	1				100.000	
		17.2.3 Recarga de gas refrigerante por unidad de medida		Evento	1				250.000	
		17.2.4 Rebobinado de motor ventilador		Evento	1				280.000	
		17.2.5 Cambio de capacitor		Evento	1				140.000	
		17.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán		Evento	1				380.000	
		17.2.7 Cambio de compresor y accesorios que conlleva		Evento	1				2.900.000	
		17.2.8 Cambio de motor ventilador del condensador		Evento	1				200.000	
		17.2.9 Cambio de motor ventilador det evaporador		Evento	1				200.000	
		17.2.10 Cambio de tesmostato		Evento	1				140.000	
		17.2.11 Cambio de llave selectora		Evento	1				150.000	
		17.2.12 Cambio de válvula		Evento	1				300.000	
		17.2.13 Cambio de filtros		Evento	1				30.000	
		17.2.14 Cambio de filtro secado de 3/8		Evento	1				40.000	
		17.2.15 Cambio de tubos capilares		Evento	1				40.000	
		17.2.16 Lubricación de bujes de motor ventilador		Evento	1				40.000	
		17.2.17 Cambio de paletas del motor ventilador		Evento	1				180.000	
		17.2.18 Cambio de turbina del ventilador		Evento	1				170.000	
		17.2.19 Rebobinado de motor trifásico		Evento	1				250.000	
		17.2.20 Cambio de correas		Evento	1				80.000	
		17.2.21 Cambio de rulemanes de turbina		Evento	1				80.000	
		17.2.22 Cambio de relé térmico		Evento	1				80.000	
		17.2.23 Cambio de contactor trifásico		Evento	1				80.000	
		17.2.24 Cambio de valvula de expansión		Evento	1				120.000	
		17.2.25 Cambio de Presostato		Evento	1				50.000	
		17.2.26 Cambio de bastago de servicio		Evento	1				40.000	
		17.2.27 Cambio de filtro silica		Evento	1				50.000	
		17.2.28 Limpieza de circuito de refrigeración con nitrogeno		Evento	1				40.000	
		17.2.29 Cambio de paleta del condensador externo		Evento	1				180.000	
		17.2.30 Colocación de terminales		Evento	1				50.000	
		17.2.31 Cambio de polea		Evento	1				30.000	
		17.2.32 Reparación de polea en tornería		Evento	1				80.000	
		18.Montaje e instalación de Equipos								

Jefe Administrativo

Alicia Jubo Deboalle

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Present.	Cant.	CONSTRUVIP P. Unitario	ELECTROSERVICE ING. P. Unitario	AYALA PERDOMO INGENIERIA P. Unitario	AIRMEC SERVICE E INDUSTRIA P. Unitario	PEGASUS S.A. P. Unitario
		18.1 Instalación y montaje de equipos AA split c/ accesorios, cañerías e interconexión eléctrica y soportes de condensador y evaporador.		Evento	1				400.000	
		18.2 Instalación y montaje de equipos AA de ventana con c/ cajas de madera e interconexión eléctrica		Evento	1				350.000	
		18.4. Cálculo de potencia de Equipos AA split incluyendo especificaciones técnicas y costo de referencia		Evento	1				100.000	
TOTAL						**75.247.660**	**42.874.000**	**45.739.520**	**51.435.000**	**58.198.000**

Lic. VICTOR ROTELA
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Gubo Deloalle
Director Administrativo

Lic. [illegible] AYALA
Gerente [illegible] y Finanzas