MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ

***Referencia:*** **CONTRATACION DIRECTA N° 05/2019 "ENTUBAMIENTO EN PLAZA MUNICIPAL - BARRIO CIELO DEL PARANA" ID. N° 364.299.-**

San Juan del Paraná, 03 de mayo del año 2.019.-

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **Construcción de alcantarilla** | | | | |
| Movimiento de suelo excavación | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Colocación de tubos de Hormigón Armado de 1,00 metro | un | 8,00 | 670.000 | 5.360.000 |
| muro de piedra bruta | m3 | 13,60 | 550.000 | 7.480.000 |
| Platea de Hormigón | m3 | 1,36 | 1.400.000 | 1.904.000 |
| barandas metálicas | ml | 3,60 | 200.000 | 720.000 |
| **Construcción de Registro PBC (1,30x1,30)** | | | | |
| Registro de Muro de PBC con Tapa de H° A° | gl | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **Construcción de entubamiento l: 80 metros** | | | | |
| movimiento de suelo para relleno de tubos | m3 | 40,00 | 45.000 | 1.800.000 |
| Colocación de tubos de Hormigón Armado de 1,00 metros de diametro | un | 80,00 | 670.000 | 53.600.000 |
| profundización de zanjas existentes | m3 | 64,00 | 60.000 | 3.840.000 |
| cartel de obras | un | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | **Total Gs** | **79.904.000** |

*MONTO TOTAL : SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL GUARANIES.-*

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
U.O.C.
CRISTIAN R. OJEDA ARECO
JEFE UOC