RESOLUCIÓN N° 779 /2022

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON EL ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL CONSTANTINO TROCIUK DEL DISTRITO DE FRAM- PLURIANUAL - ID N° 420.997. ----------

Encarnación, 18 de noviembre de 2022.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 63 /2022 referente a la Construcción de Baños Sexados en el Colegio Nacional Constantino Trociuk del Distrito de Fram- Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de baños sexados en las Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitan Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/2022 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL CONSTANTINO TROCPIUK DEL DISTRITO DE FRAM- Plurianual con ID N° 420.997; a favor de la EMPRESA del ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS ROA con RUC 1706456-2, representado por el Arq. Federico David Flaitas Roa,** por el monto de **Gs. 128.700.000 (guaraníes ciento veintiocho millones setecientos mil)**, y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 63 /2022 del Comité Evaluador. ----------

Construcción de Baños Sexados en el Colegio Nacional Constantino Trociuk del Distrito de Fram- Plurianual con ID: 420997					ARQ. FEDERICO FLEITAS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	38	7.643	290.434
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27	7.209	194.643
1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	90	35.642	3.207.780
1.4		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.967.007	2.967.007
1.5		Cartel de Obra	Unidad	1	1.103.607	1.103.607
1.6		Placa de inauguración	Unidad	1	1.149.294	1.149.294
2	72131601-003	Cimiento de PBC (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,35	548.456	4.031.152
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		-
3.1		Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	2,9	2.341.869	6.791.420
3.2		Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	1	2.341.869	2.341.869
4	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad	1		
4.1		Desmonte y demolición de suelo existente	Metros cúbicos	1	72.180	72.180
4.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13	74.670	970.710
5	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de 0,15	Metro lineal	35	22.511	787.885

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
6.1		MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30m	Metros cuadrados	24	171.013	4.104.312
6.2		MAMPOSTERIA DE ELEVACION: De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40	83.098	3.323.920
6.3		Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados de 21 agujeros	Metros cuadrados	40	121.310	4.852.400
6.4		MAMPOSTERIA DE ELEVACION: Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Metro lineal	72	23.271	1.675.512
7	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
7.1		Techo de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,5 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara, sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	33	302.248	9.974.184
7.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	14	88.800	1.243.200
7.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (frontal y posterior)	Metro lineal	15	88.107	1.321.605
7.4		Cielorraso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	29,5	114.664	3.382.588
8	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	39.370	4.724.400
8.2		De molduras lineal de balancines	Metros cuadrados	35	39.370	1.377.950
8.3		Alfeizar de Ventanas de revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metros cuadrados	6	39.370	236.220
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
9.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	27	42.364	1.143.828
9.2		CARPETA ALISADA DE CEMENTO: Carpeta hidrófuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	21	36.896	774.816
9.3		Piso cerámico PIE-5, antideslizante	Metros cuadrados	21	109.861	2.307.081
10	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad	1		
10.1		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	245.598	736.794
10.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera) c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	4	680.097	2.720.388
11	72131601-010	Aberturas- Metalicas	Unidad	1		
11.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa N°18 - de 0,90x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	2	1.575.678	3.151.356

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

11.2		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 de 1,00x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	1	1.623.381	1.623.381
11.3		Ventana ventiluz de 1,00x0,50m	Unidad	6	379.340	2.276.040
11.4		Ventana ventiluz de 0,60x0,50m	Unidad	1	234.022	234.022
12	72102508-003	Revestimiento de azulejos -color a definir - h= 1.65mts	Metros cuadrados	66	103.157	6.808.362
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
13.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	40	31.062	1.242.480
13.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8	31.062	248.496
13.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12	31.062	372.744
13.4		De paredes vistas con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal o similar)	Metros cuadrados	40	31.062	1.242.480
13.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	33	26.703	881.199
13.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	45	34.597	1.556.865
14	72102602-004	Vidrios y cristales	Unidad	1		
14.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,5	124.868	437.038
14.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,40m sin marco)	Metros cuadrados	1,7	312.100	530.570
15	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
15.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	1.000.395	1.000.395
15.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	3	193.064	579.192
15.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	542.758	542.758
15.4		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	3	121.607	364.821
15.5		Interruptor unipolar	Unidad	3	121.142	363.426
15.6		Instalación de fotocélula	Unidad	1	241.625	241.625
15.7		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x18W	Unidad	1	1.441.052	1.441.052
15.8		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 2x6mm2 - desde tablero seccional TS-1 (ver detalles)	Metro lineal	20	108.024	2.160.480

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

16	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
16.1		Provisión e instalación de caño PVC Rígido de 3/4" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	25	56.087	1.402.175
16.2		Provisión e instalación de caño PVC Rígido de 1/2" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	50	47.002	2.350.100
16.3		Provisión e instalación de llave de paso de 1/2". Tipo fv - con campana	Unidad	6	238.653	1.431.918
16.4		Provisión e instalación de caño de PVC de 100 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	29	73.012	2.117.348
16.5		Provisión e instalación de caño de PVC de 50 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	16	42.998	687.968
16.6		Provisión e instalación de caño de PVC de 40 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	10	39.877	398.770
16.7		Provisión e instalación de Rejilla de piso Sifonado de PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	3	129.660	388.980
16.8		Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta (incluye inodoro, asiento, conexiones de bajada, flexibles, anillo de vedación y cisterna)	Unidad	4	750.460	3.001.840
16.9		Provisión e instalación de Inodoro con cisterna baja (incluye inodoro con cisterna, asiento, flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	841.731	841.731
16.10		Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal color blanco (incluye flexibles y sopapas de desagüe)	Unidad	6	688.074	4.128.444
16.11		Provisión e instalación de mingitorio color blanco (incluye flexibles y sopapas de desagüe)	Unidad	3	688.074	2.064.222
16.12		Provisión e instalación de lavatorio mediano para discapacitados sin pedestal color blanco (incluye flexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	1	959.478	959.478
16.13		Griferia de pico bajo para lavatorios	Unidad	7	249.911	1.749.377
16.14		Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	3	83.136	249.408
16.15		Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	5	83.136	415.680
16.16		Barra de acero fijo inox, log 0,60 a 0,80m para baño inclusivo	Unidad	1	656.818	656.818
16.17		Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	1	556.854	556.854
16.18		Registro cloacales 1,00x0,60x0,40 m	Unidad	1	561.943	561.943

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

16.19		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad	1	2.206.845	2.206.845
16.20		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad	1	3.155.425	3.155.425
17	72131701-023	Obras Complementarias- Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 12cm	Metros cuadrados	29	114.375	3.316.875
18	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		
18.1		Retiro de Vallado	Metros cuadrados	90	7.516	676.440
18.2		Limpieza de final de la obra	Metros cuadrados	27	10.200	275.400
					Precio Total	**128.700.000**

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la **EMPRESA del Arq. FEDERICO DAVID FLEITAS,** con RUC N° 1.706.456-2, por un monto de 128.700.000 (ciento veintiocho millones setecientos mil) en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

MSc. Cristina Madrazo
Secretaría General Interina
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py