ANEXO B 02 08

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE ESTERO BELLACO e/ CALLE 1 Y 3 EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO" - ID N° 400.732

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	ARAY POTY SERVICIOS					PSL Logistica				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**	Unidad Medida Global	1			1	-	-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
1.1		Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.216,18	1.150	1.398.607	NO APLICA	NO APLICA	1.216,18	1.198	1.456.984
1.2		Desmonte de cañerias/traslado y/o reposición de cañerías averiadas/desmontes varios	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	833	1.050	874.650	NO APLICA	NO APLICA	833	1.000	833.000
1.3		Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.860.100	1.860.100	NO APLICA	NO APLICA	1	1.542.119	1.542.119
1.4		Preparacion de terreno para caja de Empedrado	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	849,66	2.000	1.699.320	NO APLICA	NO APLICA	849,66	1.500	1.274.490
1.5		Relleno y Compactación de suelo base	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	416,5	48.600	20.241.900	NO APLICA	NO APLICA	416,5	30.000	12.495.000
1.6		Provisión y colocación de cordon cuneta prefabricado de hormigón	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	240	61.000	14.640.000	NO APLICA	NO APLICA	240	60.000	14.400.000
1.7		Pavimento tipo Empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	833	41.300	34.402.900	NO APLICA	NO APLICA	833	40.000	33.320.000
1.8		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones técnicas	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	833	2.000	1.666.000	NO APLICA	NO APLICA	833	1.525	1.270.325
1.9		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	833	2.300	1.915.900	NO APLICA	NO APLICA	833	1.500	1.249.500
1.10		Relleno lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	47,6	46.500	2.213.400	NO APLICA	NO APLICA	47,6	33.798	1.608.785
2	72131601-013	Limpieza de obra (trabajos Finales)	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1			NO APLICA	NO APLICA	1		
2.1		Limpieza final, retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	833	1.100	916.300	NO APLICA	NO APLICA	833	639	532.287
3	72141202-001	Servicio de construcción de canales(Canal a Cielo Abierto de Piedra Bruta)	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1			NO APLICA	NO APLICA	1		-
3.1		**Muro de Piedra Bruta colocada dosaje 1:3(cemento - arena)**	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	564	390.000	219.960.000	NO APLICA	NO APLICA	564	340.000	191.760.000
3.2		Losa de fondo de canal esp. 10cm	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	41,52	2.050.000	85.116.000	NO APLICA	NO APLICA	41,52	1.331.221	55.272.296
3.3		Excavacion y retiro de material	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	498,24	38.000	18.933.120	NO APLICA	NO APLICA	498,24	38.108	18.986.930
3.4		Relleno suelo seleccionado	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	249,81	24.300	6.070.383	NO APLICA	NO APLICA	249,81	24.212	6.048.400
3.5		Empastado en panes	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	692	32.700	22.628.400	NO APLICA	NO APLICA	692	30.111	20.836.812
3.6		Loseta para entrada a viviendas	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	5,28	1.680.000	8.870.400	NO APLICA	NO APLICA	5,28	1.331.221	7.028.847
3.7		Construcción de badén de Ho de 15cm de espesor ancho 1m	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	3,78	1.360.000	5.140.800	NO APLICA	NO APLICA	3,78	1.204.190	4.551.838
3.8		Excavacion y retiro de material	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	3,78	23.000	86.940	NO APLICA	NO APLICA	3,78	24.101	91.102
3.9		Replanteo, limpieza del terreno, desvió provisorio de agua(Pontillón)	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	3	415.000	1.245.000	NO APLICA	NO APLICA	3	300.000	900.000
3.10		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	11,4	73.300	835.620	NO APLICA	NO APLICA	11,4	77.154	879.556
3.11		Muros de Piedra Bruta dosif. (1:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	80,43	532.000	42.788.760	NO APLICA	NO APLICA	80,43	440.000	35.389.200
3.12		Losa Inferior de Ho Ao esp. 10cm dosif (1:2:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	5,7	2.125.000	12.112.500	NO APLICA	NO APLICA	5,7	1.431.221	8.157.960
3.13		Losa de rodadura esp. 20cm dosif. (1:2:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	4,2	2.300.000	9.660.000	NO APLICA	NO APLICA	4,2	1.531.221	6.431.128
3.14		Vigas de Ho Ao dosif. (1:2:3)	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	8,1	2.300.000	18.630.000	NO APLICA	NO APLICA	8,1	1.531.221	12.402.890
3.15		**Barandillas de tubo de Ho Go diam 2" empotrados a la viga y pintados al esmalte sintético blanco**	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	16,2	475.000	7.695.000	NO APLICA	NO APLICA	16,2	375.898	6.089.548
3.16		Señalización vertical de chapa N°:18 prepintada con antióxido y pintura reflectiva (15cm x 50cm)	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	12	137.000	1.644.000	NO APLICA	NO APLICA	12	120.121	1.441.452
3.17		Drenaje	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	42	37.000	1.554.000	NO APLICA	NO APLICA	42	33.257	1.396.794
								TOTAL	544.800.000				TOTAL	447.647.241

Lic. Yolanda Servín
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.