MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. Nº 07/2016 " CONSTRUCCIÓN DE UN AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6283 SAN JOSÉ".

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES		CONSTRUCTORA INTERGRAL	
1	**Trabajos Preliminares**			**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.1	Cartel de obra	gl	1,00	1.138.150	1.138.150	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,64	26.265	1.671.505	25.500	1.622.820
1.3	Marcación y replanteo	m2	63,64	4.738	301.526	4.600	292.744
	TOTAL				**3.111.181**		**3.415.564**
2	**Cimentación**						
2.1	Excavación y cimiento de PBC	m3	14,00	506.272	7.087.805	491.526	6.881.364
	TOTAL				**7.087.805**		**6.881.364**
3	**Estructura de Hª Aª**						
3.1	Viga y dado cumbreras de Hº Aº - fck= 200 kg/cm2	m3	1,63	803.400	1.308.980	780.000	1.271.400
3.2	Vigas superior perimetral de Hª Aº - fck= 200 kg/cm2	m3	2,43	870.350	2.112.789	845.000	2.053.350
	TOTAL				**3.421768**		**3.324.750**
4	**Movimiento de suelo**						
4.1	Relleno y compactación de suelos	m3	23,30	133.668	3.114.470	129.775	3.023.758
	TOTAL				**3.114.470**		**3.023.758**
5	**Mamposterías**						
5.1	Mampostería de nivelación de lad. común 0,30 m	m2	3,60	159.000	572.400	150.000	540.000
5.2	Mampostería de nivelación de lad. común 0,45 m	m2	7,50	236.900	1.776.750	230.000	1.725.000
5.3	Mampostería de nivelación de lad. común 0,60 m	m2	0,60	381.100	228.660	370.000	222.000
5.4	Mampostería de elevación de lad. Común muro 0,15 m	m2	3,40	95.275	323.935	92.500	314.500
5.5	Mampostería de elevación de lad. Común muro 0,15 m visto una cara	m2	35,84	113.300	4.060.672	110.000	3.942.400
5.6	Mampostería de elevación de lad. Común muro 0,30 m visto una cara	m2	8,00	164.800	1.318.400	160.000	1.280.000
5.7	Mampostería de elevación de lad. Común muro 0,30 m visto ambas caras	m2	39,04	176.130	6.876.115	171.000	6.675.840
5.8	Envarillado para refuerzos de aberturas	ml	12,00	22.145	265.740	21.500	258.000
5.9	Pilar de mamp. De lad. Común de 0,45x0,45 m visto	ml	6,54	144.200	943.068	140.000	915.600
	TOTAL				**16.365.740**		**15.873.340**
6	**Aislaciones**						
6.1	Asilacion horizontal con pintura asfáltica	m2	6,40	46.350	296.640	45.000	288.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. Nº 07/2016 " CONSTRUCCIÓN DE UN AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6283 SAN JOSÉ".

	TOTAL				**296.640**		**288.000**
7	**Revoques**						
7.1	Revoque impermeable con hidrófugo orgánico (exterior)	m2	28,46	37.492	1.067.022	36.400	1.035.944
7.2	Revoque de muros interiores	m2	35,84	33.475	1.199.744	32.500	1.164.800
7.3	Revoque de viga cumbrera	m2	16,52	381.100	6.295.772	370.000	6.112.400
7.4	Alfeizar de ventanas	ml	22,40	15.450	346.080	15.000	336.000
	TOTAL				**8.908.618**		**8.649.144**
8	**Contrapisos**						
8.1	Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	58,91	46.350	2.730.479	45.000	2.650.950
	TOTAL				**2.730.479**		**2.650.950**
9	**Carpetas**						
9.1	Carpeta alisada de cemento	m2	58,91	36.823	2.169.213	35.750	2.106.033
	TOTAL				**2.169.213**		**2.106.033**
10	**Pisos**						
10.1	Piso cerámico 30x30 cm	m2	58,91	77.250	4.550.798	75.000	4.418.250
	TOTAL				**4.550.798**		**4.418.250**
11	**Zócalos**						
11.1	Zócalo cerámico cortado de 10 cm	ml	41,05	20.600	845.630	20.000	821.000
	TOTAL				**845.630**		821.000
12	**Carpintería de madera**						
12.1	Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un	1,00	1.699.500	1.699.500	2.650.000	2.650.000
	TOTAL				**1.699.500**		**2.650.000**
13	**Carpintería de metálica**						
13.1	Ventanas tipo balancines con vidrios incluido	m2	7,68	463.500	3.559.680	450.000	3.456.000
13.1	Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26	ml	23,00	53.560	1.231.880	52.000	1.196.000
	TOTAL				**4.791.560**		**4.652.000**
14	**Techo**						
14.1	Techo de tejas españolas con tejuelón	m2	90,35	329.600	29.779.360	310.000	28.008.500
14.2	Viga de madera y planchuela en	gl		2.214.500	2.214.500	4.050.000	4.050.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. Nº 07/2016 " CONSTRUCCIÓN DE UN AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6283 SAN JOSÉ".

	galería		1,00				
	TOTAL				**31.993.860**		**32.058.500**
15	**Instalación eléctrica**						
15.1	Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y dos ventiladores)	un	1,00	8.755.000	8.755.000	9.500.000	9.500.000
	TOTAL				**8.755.000**		**9.500.000**
16	**Mobiliarios**						
16.1	Pizarrón empotrado en muro	un	1,00	1.390.500	1.390.500	1.775.346	1.775.346
	TOTAL				**1.390.500**		**1.775.346**
17	**Pinturas**						
17.1	Pintura al látex interior	m2	52,36	20.821	1.090.211	20.215	1.058.457
17.2	Pintura la látex exterior	m2	38,06	24.720	940.843	24.000	913.440
17.3	Pintura anti moho incoloro de ladrillos vistos	m2	123,20	25.750	3.172.400	25.000	3.080.000
17.4	Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	7,68	26.780	205.670	26.000	199.680
17.5	Pintura lal barniz de aberturas de maderas	m2	5,04	22.680	114.307	21.600	108.864
17.6	Pintura lal barniz de tirantes y tejuelones	m2	90,35	22.680	2.049.138	21.600	1.951.560
	TOTAL				**7.572.570**		**7.312.001**
18	**Trabajos de Culminación de Obra**						
18.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	630.000	630.000	600.000	600.000
	TOTAL				**630.000**		**600.000**
	TOTALES		**109.435.332**				**110.000.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

PROF. CLAUDIO ALBERTO SOTO
Responsable de UOC