MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingeniería	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	72102802-001	Desmontaje de aberturas (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	un	3	29.000	87.000	25.600	76.800
2	72102802-001	Demoliciones de muros (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	8,31	12.000	99.720	10.240	85.094
3	72102802-001	Construcción de muros nuevos(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	15	96.000	1.440.000	87.680	1.315.200
4	72102802-001	Revoque de muros nuevos(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	30	44.000	1.320.000	38.400	1.152.000
5	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerias(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	222.000	222.000	192.000	192.000
6	72102802-001	Demolición de revoque(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	26,4	10.000	264.000	7.680	202.752
7	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	126.000	126.000	128.000	128.000
8	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes. (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	166.000	166.000	128.000	128.000
9	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes. (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
10	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido. (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	26,4	43.000	1.135.200	35.840	946.176
11	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	31,9	103.000	3.285.700	96.000	3.062.400
12	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 1,50m(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	29,4	100.000	2.940.000	87.040	2.558.976
13	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para pileta de cocina y para kitchenette(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	1.225.000	1.225.000	1.254.400	1.254.400
14	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para pileta de cocina y para kitchenette(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	1.324.000	1.324.000	1.254.400	1.254.400
15	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: pileta de cocina de doble bacha con mesada de granito y canilla(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	2.660.000	2.660.000	2.496.000	2.496.000
16	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) (**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	un	1	1.087.000	1.087.000	960.000	960.000
17	72102802-001	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfileria de aluminio(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	31,9	157.000	5.008.300	134.400	4.287.360
18	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	106,35	29.000	3.084.150	23.040	2.450.304
19	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	4,2	37.000	155.400	28.160	118.272
20	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de embutir de dos lámparas de bajo consumo, y tomas de corriente y artefactos(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	2.417.000	2.417.000	2.816.000	2.816.000
21	72102802-001	Provisión y colocación de aberturas de vidrio templado(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	m^2	3	827.000	2.481.000	768.000	2.304.000
22	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra hasta planta baja(**READECUACIÓN DE AZOTEA: COCINA y KITCHENETTE**)	gl	1	1.344.000	1.344.000	1.024.000	1.024.000
23	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños (**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	gl	1	666.000	666.000	512.000	512.000
24	72102802-001	Demolición de revoque(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	m^2	49,5	10.000	495.000	7.680	380.160
25	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. (**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	gl	1	442.000	442.000	384.000	384.000
26	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	gl	1	497.000	497.000	384.000	384.000
27	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	gl	1	449.000	449.000	320.000	320.000
28	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	m^2	12	73.000	876.000	57.600	691.200
29	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	m^2	12	114.000	1.368.000	108.800	1.305.600
30	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	m^2	49,5	43.000	2.128.500	35.840	1.774.080
31	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	m^2	7,2	103.000	741.600	96.000	691.200
32	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	m^2	36	100.000	3.600.000	87.040	3.133.440
33	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fria para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) (**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3**)	gl	1	3.685.000	3.685.000	3.584.000	3.584.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaja.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingeniería	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
34	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	3.660.000	3.660.000	3.584.000	3.584.000
35	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	7.164.000	7.164.000	6.144.000	6.144.000
36	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,70x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) (**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	un	3	987.000	2.961.000	960.000	2.880.000
37	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	812.000	812.000	768.000	768.000
38	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	633.000	633.000	614.400	614.400
39	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	m^2	7,2	29.000	208.800	23.040	165.888
40	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	m^2	7,8	29.000	226.200	23.040	179.712
41	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	m^2	9,93	37.000	367.410	28.160	279.629
42	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	2.251.000	2.251.000	2.304.000	2.304.000
43	72102802-001	Provisión y colocación de extractor eléctrico(**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	2.378.000	2.378.000	2.240.000	2.240.000
44	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra hasta planta baja (**READECUACION DE AZOTEA: BAÑOS 1, 2 Y 3)**	gl	1	4.031.000	4.031.000	4.096.000	4.096.000
45	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerias en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	222.000	222.000	192.000	192.000
46	72102802-001	Demolición de revoque(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	16,5	10.000	165.000	7.680	126.720
47	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
48	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
49	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
50	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	4	73.000	292.000	57.600	230.400
51	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	4	114.000	456.000	108.800	435.200
52	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	16,5	43.000	709.500	35.840	591.360
53	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,4	103.000	247.200	96.000	230.400
54	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	12	100.000	1.200.000	87.040	1.044.480
55	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.254.400	1.254.400
56	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.254.400	1.254.400
57	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.624.000	2.624.000
58	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
59	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	271.000	271.000	256.000	256.000
60	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	211.000	211.000	204.800	204.800
61	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,4	29.000	69.600	23.040	55.296
62	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,6	37.000	96.200	23.040	59.904

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Itauá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingeniería	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
63	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	m^2	3,31	751.000	2.485.810	28.160	93.210
64	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	460.000	460.000	742.400	742.400
65	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	358.400	358.400
66	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	267.000	267.000	1.024.000	1.024.000
67	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	10.000	10.000	204.800	204.800
68	72102802-001	Demolición de revoque (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	22,5	135.000	3.037.500	7.680	172.800
69	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	166.000	166.000	128.000	128.000
70	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
71	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	150.000	150.000	153.600	153.600
72	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	5	73.000	365.000	70.400	352.000
73	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	5	114.000	570.000	108.800	544.000
74	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	22,5	42.000	945.000	35.840	806.400
75	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,2	103.000	329.600	96.000	307.200
76	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m.	m^2	17	100.000	1.700.000	87.040	1.479.680
77	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lava pie) (**READECUACIONES DE SANITARIOS PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
78	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio, rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal.	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
79	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
80	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
81	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
82	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
83	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	2,85	29.000	82.650	23.040	65.664
84	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,55	29.000	102.950	23.040	81.792
85	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
86	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	751.000	751.000	742.400	742.400
87	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	460.000	460.000	358.400	358.400
88	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
89	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	227.000	227.000	204.800	204.800
90	72102802-001	Demolición de revoque (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	17	10.000	170.000	7.680	130.560
91	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	166.000	166.000	128.000	128.000
	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes (**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	150.000	150.000	153.600	153.600

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.797

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Ing. Luis A. Fernandez de Cano
Dpto. de Obras - C.D.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybapá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
94	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	4,05	73.000	295.650	70.400	285.120
95	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	4,05	114.000	461.700	108.800	440.640
96	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	17	42.000	714.000	35.840	609.280
97	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,5	103.000	257.500	96.000	240.000
98	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS -PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	12,6	100.000	1.260.000	87.040	1.096.704
99	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
100	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
101	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
102	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
103	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
104	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	205.000	205.000	204.800	204.800
105	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,25	29.000	65.250	23.040	51.840
106	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,65	29.000	76.850	23.040	61.056
107	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
108	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	751.000	751.000	742.400	742.400
109	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	460.000	460.000	358.400	358.400
110	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
111	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	261.000	261.000	204.800	204.800
112	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	m^2	20,7	10.000	207.000	7.680	158.976
113	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
114	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
115	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
116	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	m^2	5,6	73.000	408.800	76.800	430.080
117	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	m^2	5,6	114.000	638.400	108.800	609.280
118	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	m^2	20,7	42.000	869.400	35.840	741.888
119	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,7	103.000	381.100	96.000	355.200
120	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	m^2	15,75	100.000	1.575.000	87.040	1.370.880
121	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Ing. Luis Ol. Fernández
Dir. de Obras - C.P.I. N° [illegible]
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG's).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Item*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
123	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
124	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
125	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
126	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
127	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	m^2	3,7	29.000	107.300	23.040	85.248
128	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	m^2	3,3	29.000	95.700	23.040	76.032
129	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
130	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	gl	1	751.000	751.000	742.400	742.400
131	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
132	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	gl	1	589.000	589.000	486.400	486.400
133	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 4)	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
134	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	22.000	22.000	204.800	204.800
135	72102802-001	Demolición de revoque (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	16,5	10.000	165.000	7.680	126.720
136	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
137	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
138	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
139	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	4	73.000	292.000	70.400	281.600
140	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	4	114.000	456.000	108.800	435.200
141	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	16,5	42.000	693.000	35.840	591.360
142	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	2,9	103.000	298.700	96.000	278.400
143	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	12,4	100.000	1.240.000	87.040	1.079.296
144	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
145	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
146	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
147	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) (READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
148	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
149	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
150	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	2,1	29.000	60.900	23.040	48.384
151	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	2,6	29.000	75.400	23.040	59.904
152	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210

Laura Liliana Agüero
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

S.S.E. Lic. Ing. Ernesto de Colina
Dpto. de Obras - G.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de viáticos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Osaka.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
153	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	751.000	751.000	742.400	742.400
154	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
155	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	589.000	589.000	486.400	486.400
156	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 5-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
157	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	222.000	222.000	230.400	230.400
158	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	16,5	10.000	165.000	7.680	126.720
159	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
160	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
161	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
162	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	4	73.000	292.000	70.400	281.600
163	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	4	114.000	456.000	108.800	435.200
164	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	16,5	42.000	693.000	35.840	591.360
165	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,4	103.000	247.200	96.000	230.400
166	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	12	100.000	1.200.000	87.040	1.044.480
167	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
168	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
169	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
170	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
171	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
172	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
173	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,4	29.000	69.600	23.040	55.296
174	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,6	29.000	75.400	23.040	59.904
175	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
176	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	751.000	751.000	742.400	742.400
177	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
178	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
179	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	267.000	267.000	230.400	230.400
180	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	22,5	10.000	225.000	7.680	172.800
181	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Dra. Laura Fernandez Duarte
Fiscal de Obras - C.D.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios Central, Humaitá e Yvoyá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
182	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
183	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	150.000	150.000	153.600	153.600
184	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	5	73.000	365.000	70.400	352.000
185	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	5	114.000	570.000	108.800	544.000
186	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	22,5	42.000	945.000	35.840	806.400
187	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,2	103.000	329.600	96.000	307.200
188	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	17	100.000	1.700.000	87.040	1.479.680
189	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
190	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
191	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
192	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
193	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	271.000	271.000	307.200	307.200
194	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
195	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	2,85	29.000	82.650	23.040	65.664
196	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,55	29.000	102.950	23.040	81.792
197	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
198	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	751.000	751.000	742.400	742.400
199	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
200	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
201	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerias en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	227.000	227.000	230.400	230.400
202	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	17	10.000	170.000	7.680	130.560
203	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
204	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
205	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
206	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	4,05	73.000	295.650	70.400	285.120
207	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	4,05	114.000	461.700	108.800	440.640
208	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	17	42.000	714.000	35.840	609.280
209	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,5	103.000	257.500	96.000	240.000
210	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	12,6	100.000	1.260.000	87.040	1.096.704

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Arq. Luis M. Fernandez Caballero
Encargado de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybapá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
211	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
212	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
213	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
214	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
215	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
216	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
217	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,25	29.000	65.250	23.040	51.840
218	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,65	29.000	76.850	23.040	61.056
219	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintetico **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
220	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
221	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
222	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
223	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	261.000	261.000	230.400	230.400
224	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	20,7	10.000	207.000	7.680	158.976
225	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
226	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
227	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
228	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	5,6	73.000	408.800	70.400	394.240
229	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	5,6	114.000	638.400	108.800	609.280
230	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	20,7	42.000	869.400	35.840	741.888
231	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,7	103.000	381.100	96.000	355.200
232	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	15,75	100.000	1.575.000	87.040	1.370.880
233	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
234	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
235	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.304.000	2.304.000
236	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
237	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
238	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Ing. Luis M. Florentín de Olmos
Pres. de Obras - C.R.A. - S.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento correctivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybega.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingeniería	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
239	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,7	29.000	107.300	23.040	85.248
240	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,3	29.000	95.700	23.040	76.032
241	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
242	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
243	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
244	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	589.000	589.000	448.000	448.000
245	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
246	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	222.000	222.000	230.400	230.400
247	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	16,5	10.000	165.000	7.680	126.720
248	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
249	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
250	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
251	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	4	73.000	292.000	70.400	281.600
252	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	4	114.000	456.000	108.800	435.200
253	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	16,5	42.000	693.000	35.840	591.360
254	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	2,9	42.000	121.800	96.000	278.400
255	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	12,4	103.000	1.277.200	87.040	261.120
256	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
257	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
258	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.048.000	2.048.000
259	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
260	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
261	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
262	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	2,1	29.000	60.900	23.040	48.384
263	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	2,6	29.000	75.400	23.040	59.904
264	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
265	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
266	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
267	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	589.000	589.000	448.000	448.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S)
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Itauguá

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
268	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
269	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	896.000	896.000
270	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	18,7	10.000	187.000	7.680	143.616
271	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
272	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
273	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
274	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	4,7	73.000	343.100	70.400	330.880
275	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	4,7	114.000	535.800	108.800	511.360
276	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	18,7	42.000	785.400	35.840	670.208
277	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	3,7	103.000	381.100	96.000	355.200
278	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	14,3	100.000	1.430.000	87.040	1.244.672
279	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
280	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
281	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
282	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
283	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
284	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
285	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	2,7	29.000	78.300	23.040	62.208
286	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	3	29.000	87.000	23.040	69.120
287	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
288	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
289	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms.; para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
290	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	589.000	589.000	448.000	448.000
291	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 6-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
292	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	222.000	222.000	230.400	230.400
293	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	16,5	10.000	165.000	7.680	126.720
294	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
295	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
296	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
297	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	4	73.000	292.000	70.400	281.600
298	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	4	114.000	456.000	108.800	435.200

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios Central, Humaitá e Itauguá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
299	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	16,5	42.000	693.000	35.840	591.360
300	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,4	103.000	247.200	96.000	230.400
301	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	12	100.000	1.200.000	87.040	1.044.480
302	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fria para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
303	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
304	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
305	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
306	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
307	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
308	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,4	29.000	69.600	23.040	55.296
309	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	2,6	29.000	75.400	23.040	59.904
310	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintetico **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
311	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
312	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
313	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 1)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
314	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	267.000	267.000	230.400	230.400
315	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	22,5	10.000	225.000	7.680	172.800
316	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
317	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
318	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
319	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	5	73.000	365.000	70.400	352.000
320	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	5	114.000	570.000	108.800	544.000
321	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	22,5	42.000	945.000	35.840	806.400
322	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,2	103.000	329.600	96.000	307.200
323	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	17	100.000	1.700.000	87.040	1.479.680
324	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fria para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
325	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
326	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Dpto. Ejecución Administrativa de Obras
Ministerio de Hacienda
C.P.A. - D.A.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento correctivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Otaga.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
327	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
328	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollos, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
329	72102802-001	Espejo en baño con terminación biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
330	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	2,85	29.000	82.650	23.040	65.664
331	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,55	29.000	102.950	23.040	81.792
332	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
333	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
334	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
335	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 2)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
336	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	227.000	227.000	230.400	230.400
337	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	17	10.000	170.000	7.680	130.560
338	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
339	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
340	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
341	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	4,05	73.000	295.650	70.400	285.120
342	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	4,05	114.000	461.700	108.800	440.640
343	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	17	42.000	714.000	35.840	609.280
344	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,5	103.000	257.500	96.000	240.000
345	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	12,6	100.000	1.260.000	87.040	1.096.704
346	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
347	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
348	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
349	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
350	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
351	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
352	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,25	29.000	65.250	23.040	51.840
353	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	2,65	29.000	76.850	23.040	61.056
354	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
355	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Itauguá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
356	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
357	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 3)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
358	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerias en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	261.000	261.000	230.400	230.400
359	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	20,7	10.000	207.000	7.680	158.976
360	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	135.000	135.000	108.800	108.800
361	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
362	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
363	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	5,6	73.000	408.800	70.400	394.240
364	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	5,6	114.000	638.400	108.800	609.280
365	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	20,7	42.000	869.400	35.840	741.888
366	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,7	103.000	381.100	96.000	355.200
367	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	15,75	100.000	1.575.000	87.040	1.370.880
368	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, mingitorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
369	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, mingitorio,rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
370	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja, mingitorio y lavatorio con pedestal, linea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferias Tipo FV15 para agua fria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
371	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
372	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
373	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
374	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,7	29.000	107.300	23.040	85.248
375	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,3	29.000	95.700	23.040	76.032
376	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
377	72102802-001	Readecuación instalación electrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
378	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
379	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	589.000	589.000	448.000	448.000
380	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 4)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
381	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerias en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	222.000	222.000	230.400	230.400
382	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	16,5	10.000	165.000	7.680	126.720
383	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general. **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
384	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
385	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000

Laura Liliana Agüero
arquitecta
Reg. Prof. Nº 4.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

SICS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes s/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios Central, Humaitá e Itauguá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
386	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	4	73.000	292.000	70.400	281.600
387	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contra piso de cascotes y carpeta de base para piso **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	4	114.000	456.000	78.080	312.320
388	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	16,5	42.000	693.000	35.840	591.360
389	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	2,9	103.000	298.700	96.000	278.400
390	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	12,4	100.000	1.240.000	87.040	1.079.296
391	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
392	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000
393	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fría **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2.368.000
394	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
395	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
396	72102802-001	Espejo en baño con terminación biselada 0,50x0,70 **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
397	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	2,1	29.000	60.900	23.040	48.384
398	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	2,6	29.000	75.400	23.040	59.904
399	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
400	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
401	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
402	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	589.000	589.000	448.000	448.000
403	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 5)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
404	72102802-001	Demoliciones de pisos y azulejos para cambio de cañerías en baños **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	244.000	244.000	230.400	230.400
405	72102802-001	Demolición de revoque **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	18,7	10.000	187.000	7.680	143.616
406	72102802-001	Demolición de contrapisos y relleno de losa en general **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	135.000	135.000	128.000	128.000
407	72102802-001	Desmontaje de instalación sanitaria existente (hidráulica y cloacal) hasta columnas y ramales existentes(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	166.000	166.000	153.600	153.600
408	72102802-001	Desmontaje de instalación eléctrica existente y artefactos de iluminación existentes **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	150.000	150.000	128.000	128.000
409	72102802-001	Aislación de losa con membrana sin aluminio de 4mm**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	4,7	73.000	343.100	70.400	330.880
410	72102802-001	Relleno de losa sanitaria, Contrapiso de cascotes y carpeta de base para piso**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	4,7	114.000	535.800	108.800	511.360
411	72102802-001	Revoque con hidrófugo, base para revestido**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	18,7	42.000	785.400	35.840	670.208
412	72102802-001	Provisión y colocación de pisos cerámicos**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	3,7	103.000	381.100	96.000	355.200
413	72102802-001	Provisión y colocación de azulejos20x30 y guardas de terminación, altura 2,10m**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	14,3	100.000	1.430.000	87.040	1.244.672
414	72102802-001	Instalación de cañerías internas para agua fría para baño (inodoro, lavatorio, ducha higiénica, llave de paso, canilla lavapie) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.229.000	1.229.000	1.216.000	1.216.000
415	72102802-001	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño(inodoro, lavatorio, rejilla de piso sifonada) hasta conexión con bajada cloacal**(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.220.000	1.220.000	1.216.000	1.216.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Dra. Luz M. Honatto de Chaves
Resp. de Obras - G.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios. Central, Humaitá e Ybaga.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
416	72102802-001	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios: inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal, línea clásica, tipo DECA Ravena, color a definir y griferías Tipo FV15 para agua fria(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	2.388.000	2.388.000	2.368.000	2 368.000
417	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 (incluye marco, puerta, herrajes, contramarco) **(READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	un	1	987.000	987.000	960.000	960.000
418	72102802-001	Provisión y colocación de accesorios: portarrollo, colgador y toallero de losa sanitaria(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	271.000	271.000	230.400	230.400
419	72102802-001	Espejo en baño con terminacion biselada 0,50x0,70(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	204.000	204.000	204.800	204.800
420	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex ' con enduido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	2,7	288.000	777.600	23.040	62.208
421	72102802-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	3	29.000	87.000	23.040	69.120
422	72102802-001	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	m^2	3,31	37.000	122.470	28.160	93.210
423	72102802-001	Readecuación instalación eléctrica: incluye cableado para artefacto de iluminación tipo spot de adosar de dos lámparas de bajo consumo, un punto y toma, y un toma corriente simple(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	751.000	751.000	704.000	704.000
424	72102802-001	Provisión y colocación de persiana de aluminio35 x 60 cms., para inspección en ductos de bajadas(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	460.000	460.000	332.800	332.800
425	72102802-001	Mantenimiento de ventanas: cambio de herrajes, ajustes de guías, cambio de burletes de gomas y sellos, limpieza y puesta en funcionamiento(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	589.000	589.000	448.000	448.000
426	72102802-001	Acarreo y retiro de escombros y limpieza diaria de obra(**READECUACIONES DE SANITARIOS - PISO 8-BAÑO TIPO 6)**	gl	1	1.177.000	1.177.000	1.024.000	1.024.000
427	72102802-001	Provisión y colocación de piso de alto trafico tipo porcelanatto en acceso principal **(READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	47	149.000	7.003.000	138.240	6.497.280
428	72102802-001	Provisión y colocación de zócalos para piso porcelanatto **(READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	ml	32	42.000	1.344.000	38.400	1.228.800
429	72102802-001	Reparaciones de humedades en muros con azotada impermeable + revoque a una capa con hidrofugo 1:4:16 espesor 1,5cm en cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	3,5	46.000	161.000	35.840	125.440
430	72102802-001	Demolición de revestido de azulejos en cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	15,48	11.000	170.280	7.680	118.886
431	72102802-001	Revoque en muros con azotada impermeable + revoque a una capa con hidrofugo 1:4:16 espesor 1,5cm en cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	15,48	46.000	712.080	35.840	554.803
432	72102802-001	Provisión y colocación de rejilla metálica de varillas macizas y marco de hierro ángulo, en cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	ml	9	174.000	1.566.000	179.200	1.612.800
433	72102802-001	Pintura de paredes interiores y cielorraso con pintura lavable en cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	109,1	29.000	3.163.900	23.040	2.513.664
434	72102802-001	Pintura de abertura metálica en cochera-lado interno(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	10,5	35.000	367.500	28.160	295.680
435	72102802-001	Desmontaje de aberturas de vidrio para colocación de piso nuevo(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	gl	1	620.000	620.000	576.000	576.000
436	72102802-001	Reinstalación y mantenimiento de aberturas de vidrio en acceso principal(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	gl	1	1.887.000	1.887.000	1.536.000	1.536.000
437	72102802-001	Limpieza y pulido de revestido de aluminio en palier de acceso principal(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	112	14.000	1.568.000	12.160	1.361.920
438	72102802-001	Provisión y colocación de estante tipo panel de 0,80x2,50, para instalación de equipos de marcación en acceso(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	un	1	1.475.000	1.475.000	1.472.000	1.472.000
439	72102802-001	Mantenimiento e instalación de cartel indicador existente(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	un	1	266.000	266.000	230.400	230.400
440	72102802-001	Provisión y colocación de paneles acrílicos en casetas de medidores(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	3,6	300.000	1.080.000	281.600	1.013.760
441	72102802-001	Cambio y reposición de umbrales de granito en acceso(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	3,22	788.000	2.537.360	742.400	2.390.528
442	72102802-001	Reparación, mantenimiento y revestido de puerta placa de acceso a cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	un	1	438.000	438.000	448.000	448.000
443	72102802-001	Readecuación de cañerías de drenaje de AA en cochera(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	gl	1	139.000	139.000	128.000	128.000
444	72102802-001	Reposición de revestido de vereda en partes faltantes(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	m^2	2	70.000	140.000	70.400	140.800
445	72102802-001	Provisión y montaje de mueble para Recepción en L(**READECUACIONES ACCESO PRINCIPAL)**	un	1	7.491.000	7.491.000	7.424.000	7.424.000
446	72102802-001	Desmonte de muebles empotrados(**READECUACIONES PISO 9)**	un	2	200.000	400.000	192.000	384.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Arq. Laura L. Fernández Chase
Resp. de Obras - C.P.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG´S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybapá.

ID Nro : 305819
Nombre del Llamado :"REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE"
Modalidad : LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 11/16
Fecha : 26/09/2016

REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEE					En Obras de Nelson Segovia		INTEC Ingenieria	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
447	72102802-001	Desmonte de cortinas verticales (READECUACIONES PISO 9)	ml	11	12.000	132.000	8.320	91.520
448	72102802-001	Desmonte de mamparas de madera (READECUACIONES PISO 9)	m2	28	120.000	3.360.000	115.200	3.225.600
449	72102802-001	Desmonte de mampostería (READECUACIONES PISO 9)	Gl.	1	120.000	120.000	115.200	115.200
450	72102802-001	Apertura de vano c/terminaciones de revoque(READECUACIONES PISO 9)	un	1	317.000	317.000	320.000	320.000
451	72102802-001	Desmonte de alfombra (READECUACIONES PISO 9)	m2	11	14.000	154.000	10.240	112.640
452	72102802-001	Readecuación y colocación de marco,puerta,contramarco y herrajes desmontado(READECUACIONES PISO 9)	un	1	217.000	217.000	230.400	230.400
453	72102802-001	Tabique de yeso tipo durlock(READECUACIONES PISO 9)	m2	25	292.000	7.300.000	281.600	7.040.000
454	72102802-001	Provisión y colocación de zocalo igual y/o similar al existente(READECUACIONES PISO 9)	ml	14	29.000	406.000	19.840	277.760
455	72102802-001	Revoque impermeable exterior a dos capas c/hidrófugo caja de aire(READECUACIONES PISO 9)	Gl.	1	107.000	107.000	102.400	102.400
456	72102802-001	Impermeabilización con impacril y tela geotextil en oficina y pallier(READECUACIONES PISO 9)	m2	12	94.000	1.128.000	83.200	998.400
457	72102802-001	Provisión y colocación de umbral metálico de terminación (READECUACIONES PISO 9)	ml	4	62.000	248.000	51.200	204.800
458	72102802-001	Readecuación y colocación de cortina desmontada(READECUACIONES PISO 9)	Gl.	1	200.000	200.000	140.800	140.800
459	72102802-001	Desmonte de tomas y llaves de encendido (READECUACIONES PISO 9)	Gl.	1	534.000	534.000	576.000	576.000
460	72102802-001	Provisión y colocación de tomas zchuco y tomas comunes (READECUACIONES PISO 9)	un	4	230.000	920.000	230.400	921.600
461	72102802-001	Readecuación electrica de luces y llaves de encendido(READECUACIONES PISO 9)	un	4	395.000	1.580.000	320.000	1.280.000
462	72102802-001	Enduido y pintura al latex interior (READECUACIONES PISO 9)	m2	135	33.000	4.455.000	35.840	4.838.400
463	72102802-001	Pintura de cielorraso al látex(READECUACIONES PISO 9)	m2	90	32.000	2.880.000	23.040	2.073.600
464	72102802-001	Pintura de aberturas de madera(READECUACIONES PISO 9)	m2	12	37.000	444.000	28.160	337.920
465	72102802-001	Lustre de marco,puerta y contramarco(READECUACIONES PISO 9)	Gl.	1	167.000	167.000	153.600	153.600
466	72102802-001	Provisión y colocación de piso vinilico previo cierre de cajas de tomas en piso y regularización de carpeta(READECUACIONES PISO 9)	un	90	152.000	13.680.000	153.600	13.824.000
467	72102802-001	Provisión y colocación de griferia de alta calidad(READECUACIONES PISO 9)	un	3	334.000	1.002.000	320.000	960.000
468	72102802-001	Provisión y colocación de artefacto de luz p/baño(READECUACIONES PISO 9)	un	1	250.000	250.000	230.400	230.400
469	72102802-001	Provisión y colocación de Aire Acondicionado tipo split frio/calor de 24.000BTU(READECUACIONES PISO 9)	un	1	4.900.000	4.900.000	4.864.000	4.864.000
470	72102802-001	Limpieza y retiro de escombros(READECUACIONES PISO 9)	un	1	934.000	934.000	1.024.000	1.024.000
471	72102802-001	Readecuaciones de cañerías de drenajes de AA y desagotes en cañerías de desagües existentes en patios de aire luz de linderos (TRABAJOS VARIOS PISO 1 AL 12)	gl	1	53.000.000	53.000.000	76.800.000	76.800.000
472	72102802-001	Pintura de paredes interiores con pintura texturada en palieres - acceso a ascensores (TRABAJOS VARIOS PISO 1 AL 12)	m^2	90,72	114.000	10.342.080	102.400	9.289.728
473	72102802-001	Aislaciones de balcones con pintura impermeabilizante y tela geotextil (TRABAJOS VARIOS PISO 1 AL 12)	m^2	468	93.000	43.524.000	102.400	47.923.200
474	72102802-001	Readecuaciones de cañerías de drenajes de AA y desagotes en cañerías de desagües existentes (TRABAJOS VARIOS PISO 1 AL 12)	gl	1	44.340.130	44.340.130	53.020.608	53.020.608
475	72102802-001	Provisión y colocación de cortinas verticales similares a existentes en el piso 11 (TRABAJOS VARIOS PISO 1 AL 12)	un	2	1.088.000	2.176.000	1.088.000	2.176.000
476	72102802-001	Desmontaje de alfombra existente en oficinas (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	m^2	61	13.000	793.000	10.240	624.640
477	72102802-001	Provisión y colocación de piso de alto trafico tipo porcelanatto en oficina de Gabinete (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	m^2	70,35	149.000	10.482.150	138.240	9.725.184
478	72102802-001	Provisión y colocación de zócalos para piso porcelanatto(TRABAJOS VARIOS PISO 1)	ml	40	42.000	1.680.000	38.400	1.536.000
479	72102802-001	Reparaciones de humedades en muros con azotada impermeables + revoque a una capa con hidrófugo 1:4:16 espesor 1,5cm(TRABAJOS VARIOS PISO 1)	gl	1	581.000	581.000	576.000	576.000
480	72102802-001	Instalación de planteras en balcones del Gabinete y elemento ornamentales de jardinería (piedras, estantes, pedestales) (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	un	6	291.000	1.746.000	281.600	1.689.600
481	72102802-001	Instalación de plantas naturales tipo palmeritas o similares en balcones del Gabinete (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	un	15	336.000	5.040.000	320.000	4.800.000
482	72102802-001	Provisión y colocación de cortinas tipo venecianas (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	un	11	1.513.000	16.643.000	1.536.000	16.896.000
483	72102802-001	Provisión y colocación de mamparas de Eucatex con perfileria de aluminio (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	m^2	13,63	302.000	4.116.260	281.600	3.838.208
484	72102802-001	Provisión y colocación de puerta de Eucatex con perfileria de aluminio de0,80x2,10(TRABAJOS VARIOS PISO 1)	un	1	625.000	625.000	640.000	640.000
485	72102802-001	Reacondicionamiento de la iluminación por cambio de lámparas (TRABAJOS VARIOS PISO 1)	un	61	70.000	4.270.000	57.600	3.513.600
486	72102802-001	Reacondicionamiento de la iluminación por la incorporación de nuevos artefactos(TRABAJOS VARIOS PISO 1)	un	9	240.000	2.160.000	230.400	2.073.600
487	72102802-001	Mejoramiento de la iluminación de palieres con la incorporación de nuevos artefactos(TRABAJOS VARIOS PISO 1)	gl	1	538.000	538.000	576.000	576.000
Precio Total						**586.500.000**		**587.000.000**

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Carlos Núñez
Dpto. Administrativo S.S.E.E.

Arq. Luis M. Florentín de Colina
Jefe de Obras - D.P.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Celina Aquino
Dpto. Administrativo S.S.E.E.