Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

Resolución N° 190/2.016.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA IR CONSTRUCCIONES DE IGOR RAMOS CON RUC 1961570-1 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.490 MARÍA AUXILIADORA UBICACIÓN: CHACORE´I 2DA LÍNEA" *ID:* 315.912.-

Ñacunday, 12 de agosto de 2.016.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Ñacunday, recomendando la adjudicación de **"Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.490 María Auxiliadora Ubicación: Chacore´i 2da Línea " *ID:* 315.912.-**

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal.

Y considerando lo dispuesto en el art. 34, inciso ¨c¨ de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: ¨para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por tanto:**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD ÑACUNDAY INTENDENCIA

Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ÑACUNDAY EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar los procedimientos de Licitación por Contratación Directa **N° 09/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.490 María Auxiliadora Ubicación: Chacore´i 2da Línea"** ***ID:*** **315.912.-,** a la oferta presentada por la empresa **IR Construcciones de Igor Ramos con RUC 1961570-1**, el monto de su oferta es de **G. 136.760.335.-** (Guaraníes ciento treinta y seis millones setecientos sesenta mil trescientos treinta y cinco).----------

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

UBICACIÓN: CHACORE'I 2da. LINEA. DISTRITO DE ÑACUNDAY					
CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-002					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de la Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Vallado de Obra y Cartel de obra	93,74	m²	1.500	140.610
	c- Replanteo	93,74	m²	2.500	234.350
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	13,00	m³	500.000	6.500.000
5	Estructuras de H°A°				
	a.- Zapatas Pilares de Hº Aº	1,20	m³	2.000.000	2.400.000
	b.- Vigas de Galería de Hº Aº	0,42	m³	2.000.000	840.000
	c.- Viga cumbrera	1,04	m³	2.000.000	2.080.000
	d- Encadenados de H° A° - Inferior	1,68	m³	2.000.000	3.360.000
	e- Encadenados de H° A° - Superior	1,89	m³	2.000.000	3.780.000
6	Muros de Nivelación				
	b- De 0,30 cm. armada	16,04	m²	100.000	1.604.000
7	Relleno y apisonado de interiores	17,63	m³	50.000	881.500
8	Aislación Asfáltica				
	a- De paredes	46,10	m²	20.000	922.000
9	Muros de elevación :				
	a.- De 0,15 para revocar	69,46	m²	60.000	4.167.600

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	m²	85.000	7.151.900
	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	42,00	ml	15.000	630.000
10	Pilares				
	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,40	ml	90.000	936.000
12	Techos				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	120,00	m²	275.000	33.000.000
13	Revoques				
	a.- De paredes interior y exterior a una capa	139,00	m²	25.000	3.475.000
	b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	50,29	m²	30.000	1.508.700
	c.- De pilares de H° A°	5,38	m²	25.000	134.500
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,74	m²	22.000	1.974.280
15	Piso Cerámica alto tráfico	89,74	m²	85.000	7.627.900
16	Zócalo cerámico	55,90	ml	14.000	782.600
17	Aberturas de Madera				
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	1,00	un	2.000.000	2.000.000
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	2,00	un	1.000.000	2.000.000
18	Abertutas Metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines	12,60	m²	220.000	2.772.000
	b- Puerta 0,80x2,10	1,68	m²	500.000	840.000
19	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	40,60	ml	22.000	893.200
20	Pinturas				
	a- de paredes al Látex con enduido	139,00	m²	30.000	4.170.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	12,42	m²	28.000	347.760
	e- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a latex con enduido	50,29	m²	30.000	1.508.700
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética Incluye ambos lados	14,28	m²	20.000	285.600

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	m²	20.000	1.682.800
	h- De tejuelones con barniz	120,00	m²	18.000	2.160.000
	i- De abertura de madera con barniz. Incluye ambos lados	5,67	m²	18.000	102.060
	j- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	20.000	732.000
21	Revestidos de azulejos	6,09	m²	70.000	426.300
22	Vidrios dobles de 3 mm.	12,60	m²	160.000	2.016.000
23	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	36,60	ml	55.000	2.013.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	250.000	1.000.000
24	Instalación Eléctrica				
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	500.000	500.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	75,00	ml	73.333	5.499.975
	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	102.000	4.080.000
	c- toma corriente	9,00	un	50.000	450.000
25	Artefactos eléctricos				
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	210.000	1.680.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	9,00	un	180.000	1.620.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	250.000	250.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un	400.000	1.200.000
26	Instalación Sanitaria				
	a- Agua Corriente	1,00	un	2.500.000	2.500.000
	b- Desague Cloacal	2,00	un	500.000	1.000.000
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
	d- Registro Cloacal 40 x 40	2,00	un	550.000	1.100.000
	e- Cámara Séptica	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	2.800.000	2.800.000

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

27	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	TOTAL: CONSTRUCCION COCINA COMEDOR TIPO 1				**136.760.335**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

Julio Esteban González
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal