MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE BARTOLOME LOPEZ E/ MAYOR M. BENITEZ

				E &E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		RB CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Relevamiento topografico	M2	800	1.500	1.200.000	1.550	1.240.000
2	Marcacion y replanteo	M2	800	1.000	800.000	1.100	880.000
3	Enripiado (provisión y compactación de ripio de cantera)	M3	110	40.000	4.400.000	35.000	3.850.000
4	Excavacion y perfilado, moto niveladora (caja empedrado)	M3	240	5.783	1.388.000	6.000	1.440.000
5	Reposicion de cañeria	GL	1	452.000	452.000	500.000	500.000
6	Preparación de terreno para empedrado	M2	800	3.500	2.800.000	3.500	2.800.000
7	colocación de cordones prefabricados de hormigón	ML	200	14.910	2.982.000	15.000	3.000.000
8	Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra, tamaño no menor a 8cm y mayor de 20cm	M2	800	21.300	17.040.000	21.300	17.040.000
9	Compactacion Mecanica	M2	800	1.420	1.136.000	1.500	1.200.000
10	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	842.000	442.000	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GENERAL				32.640.000		32.950.000

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. N casio Irsaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ BENJAMIN ACEVAL

				E &E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		RB CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Relevamiento topografico	M2	600	1.500	900.000	1.550	930.000
2	Marcacion y replanteo	M2	600	1.000	600.000	1.100	660.000
3	Enripiado compactación de ripio de cantera	M3	70	40.000	2.800.000	35.000	2.450.000
4	Excavacion y perfilado, preparación de caja	M3	240	5.954	1.429.000	6.000	1.440.000
5	Alcantarrillado de hormigon, rep. Cañeria	GL	1	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
6	Preparación de terreno para empedrado	M2	600	3.510	2.106.000	3.500	2.100.000
7	colocación de cordones prefabricados de hormigón	ML	200	14.910	2.982.000	15.000	3.000.000
8	Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra, tamaño no menor a 8cm y mayor de 20cm	M2	600	21.300	12.780.000	21.300	12.780.000
9	Compactacion Mecanica	M2	600	1.420	852.000	1.500	900.000
10	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	565.000	565.000	740.000	740.000
	TOTAL GENERAL				30.514.000		31.000.000

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LUIS BORDÓN E/ PORVENIR Y CALLE SIN NOMBRE

				E &E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		*RB CONSTRUCCIONES*	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Relevamiento topografico	M2	945	1.200	1.134.000	1.550	1.464.750
2	Marcacion y replanteo	M2	945	750	708.750	1.100	1.039.500
3	Enripiado compactación de ripio de cantera	M3	140	40.000	5.600.000	35.000	4.900.000
4	Excavacion y perfilado, preparación de caja	M3	190	6.000	1.140.000	6.000	1.140.000
5	Rposición de cañeria	GL	1	400.000	400.000	600.000	600.000
6	Preparación de terreno para empedrado	M2	945	3.520	3.326.400	3.500	3.307.500
7	colocación de cordones prefabricados de hormigón	ML	270	14.910	4.025.700	14.910	4.025.700
9	Construccion de pavimento tipo empedrado con piedra, tamaño no menor a 8cm y mayor de 20cm	M2	945	21.300	20.128.500	22.000	20.790.000
10	Compactacion Mecanica	M2	945	1.420	1.341.900	1.420	1.341.900
11	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	750.750	750.750	249.900	249.900
	TOTAL GENERAL				**38.556.000**		**38.859.250**

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.