C.A.D.E. DE CARMELO DESVARS						
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido.	Precio Total IVA incluido.
1.	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**				
1.1.		Limpieza y preparación	m2	70	8.800	616.000
1.2.		Poda y desraizado	un	1	200.000	200.000
2.	**72103003-001**	**Demoliciones y/o desmontes**				
2.1		**De techo**				
2.1.1.		De Techo de chapas existentes (No incluye estcutura)	m2	62	20.000	1.240.000
2.1.2.		De Techo de Policarbonato existente en puerta de acceso principal y recolocación en salida posterior	un	1	35.000	35.000
2.2.	72103003-001	**De Piso**				
2.2.1.		De Piso vinilico	m2	220	18.000	3.960.000
2.3.	**72103003-001**	**De Revoque**				
2.3.1.		En Paredes interiores (Area posterior al baño) y /o exteriores según necesidad	m2	20	14.100	282.000
3.	**72131601-007**	**Techo - Montaje**				
3.1.		Provisión y colocación de techo de chapas de zinc N° 22 sobre estructura existente.	m2	75	80.000	6.000.000
3.2.		Provisión y colocación de estructura y techo de policarbonato de 6 mm de 2,80 m de ancho por 3 m de largo, para Acceso Principal	m2	8	500.000	4.200.000
4.	**40101501-002**	**Extratores Eólicos**				
4.1.		Provisión y colocación de extractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	2	810.000	1.620.000
5.	**72131601-008**	**Revoques**				
5.1.		Interior y exterior de muros a una capa con hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5 cm	m2	20	34.400	688.000
6.	**72131601-009**	**Contrapiso**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6.1.		Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=Variable por desnivel natural del terreno - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	76	55.800	4.240.800
6.2.		Carpeta para base de piso para guardacasa	m2	70	43.500	3.045.000
7.	**72131601-009**	**Pisos**				
7.1.		De goma vinílica antideslizante	m2	220	100.000	22.000.000
7.2.		De baldosa de H° de 40x40 , para guarda casa perimetral de 1m de ancho	m2	70	73.000	5.110.000
7.3.		De alisado de cemento para rampa	m2	6	33.750	202.500
8.	**72101607-005**	**De Zócalos**				
8.1.		Zócalo sanitario vinílico para áreas de trabajo	ml	85	29.000	2.465.000
9.	**72102601-001**	**Carpintería de Madera**				
9.1.		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera (reparación completa de la puerta de acceso)	un	1	71.000	71.000
9.2.		Cambio de rebatimiento de la puerta 1,20x2,10 en Area de Acceso (abrir para afuera)	un	1	81.000	81.000
10.	**73121602-007**	**Carpintería Metálica y de Aluminio**				
10.1.		Provisión y colocación de Canaletas äereas desarrollo 50 cm y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, incluye 4 bajadas	ml	71	61.500	4.366.500
11.	**72131601-012**	**Pinturas**				
11.1.		**Al látex**				
11.1.1.		Al latex acrílico para paredes exteriores	m2	180	28.400	5.112.000
11.2.	**72131601-012**	**Al Epoxi**				
11.2.1.		De paredes interiores	m2	145	82.000	11.890.000
11.3.	**72131601-012**	**Al esmalte sintético**				
11.3.1.		De puerta de madera de acceso y puerta de salida de emergencia	m2	9	33.750	310.500
12.	**72102602-004**	**Vidrios - Provisión y colocación**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

12.1.		Cambio de ventanas de vidrio corredizas a vidrio templado de paño único de 8 mm (2,40 x 1,10 m2)	m2	5	771.000	4.070.880
13.	**72102602-007**	**Mamparas-Provisión y Colocación**				
13.1.		Provision de puerta vidriada de eucatex tipo vaiven de 1,20 x 2,10 con todos sus accesorios	un	1	814.000	814.000
13.2.		Provisión y colocación de puerta vidriada de eucatex de 0,80 x 2,10 m con todos sus accesorios	un	2	650.000	1.300.000
13.3.		Provisión y Colocación de mampara ciega tipo eucatex hasta llegar al cieloraso	m2	26	220.000	5.720.000
13.4.		Provisión y colocacion de mampara vidriada tipo eucatex hasta cieloraso	m2	17	244.000	4.148.000
14.	**72102201-003**	**Instalación eléctrica**				
14.1.		Provisión y colocación de Tablero metálico con barra (F+N+T) p/36TM	un	1	1.234.000	1.234.000
14.2.		Desmontaje de tableros existentes	un	1	526.000	526.000
14.3.		Provisión y colocación de caño liso de 2" subterraneo	ml	20	14.700	294.000
14.4.		Provisión y colocación de caño liso de 2" subterraneo bajo piso	ml	15	15.000	225.000
14.5.		Provisión y Montaje de Línea Seccional (Cable NYY 4x10mm2)	ml	20	35.000	700.000
14.6.		Provisión y colocación de caja para llave , rectangular metálica de embutir y colocación de caño corrugado de 1" (50 metros) y alimentación con cable multifilar de 4mm2 (400mts) para toma Shucko (pico mas placa 35 un)	un	70	60.000	4.200.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14.7.		Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mm2 (200 mts) para alimentación de iluminación exterior, incluye 4 llaves de protección en el tablero de 1x 10 y 2 relé fotoeléctrico	un	10	34.000	340.000
14.8.	**72102201-9998**	**Artefactos de Iluminación Interior- Montaje**				
14.8.1.		Provisión y colocación de artefactos dobles tipo led de 9 W de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas y junta sellada con sus accesorios.	un	8	190.000	1.520.000
14.8.2.		Provisión y Colocación artefactos dobles tipo led de 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas y junta sellada con sus accesorios.	un	25	250.000	6.250.000
14.9.	**72102201-002**	**Retiro de Artefactos eléctricos**				
14.9.1.		De equipos fluorescentes en general, incluir la reparación del cielorraso de pvc de donde fueren retirados los artefactos.	un	10	60.750	607.500
15.	**72131601-005**	**Construcciónes Varias**				
15.1.		Registro electrico de 30 x 30 cm con tapa(ladrillo - cemento y tapa)	un	1	160.000	160.000
15.2.		Construcción de rampa posterior para salida de emergencia de 1,20 de ancho, pendiente 1,5%	m2	6	202.500	1.215.000
16.	**72102002-005**	Colocacion de esquineros en aristas	ml	46	51.000	2.346.000
17.	**72102304-999**	Colocacion de mesada, con bacha doble , de acero inoxidable y doble canilla pico móvil. Incluye CONEXIÓN AL DESAGUE CLOACAL -	gl	1	1.594.320	1.594.320
						115.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES