Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

Entidad: Municipalidad de Gral. B. Caballero
Modalidad: Contratación Directa
PAC: 245050
Llamado CONSTRUCCION DE CICLOVIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Oferente		
				BM Cons.	Atlantic	Jose M. Carega Cons
N°	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Prec.Unit	Prec.Unit
1	**Trabajos Preliminares**					
1.1	Replanteo de obra	m2	693,00	750	600	350
2	**Albañileria**					
2.1	Mamposteria de 0,30m de lad. comunes	m2	42,00	178.000	180.000	193.500
2.2	Preparación del Terreno	m2	693,00	10.500	11.500	10.250
2.3	Cordones de mampostería de 0,15m revocados	ml	398,70	31.000	32.000	33.000
2.4	Contrapiso de cascotes	m2	391,70	25.600	26.000	28.000
2.5	Piso de canto rodado amarillos cargados in situ con bordes rojos de 10 cm	m2	391,70	79.500	80.000	85.000
2.6	Zócalos de canto rodado rojos prefabricados de 15x30 cm	ml	260,70	21.350	22.000	23.750
2.7	Relleno y compactación	m3	72,00	53.250	55.000	56.000
3	**Bancos para plaza**					
3.1	Bancos para plaza con estructura metálica de "T" de 1,5"x1/8"y madera 09 un 1,5"x3" ybyrapyta de 1,50 m, macisado al suelo	un	10,00	680.000	700.000	763.000
4	**Iluminación**					
4.1	Acometida al tablero general. No incluye la solicitud ni pago a la ANDE	ml	38,00	42.500	43.000	45.000
4.2	Muro de 0,30m de 1x1,5[m] (ancho x altura) revocado para colocación del tablero	gl	1,00	330.000	350.000	500.000
4.3	Tablero general	un	1,00	700.000	720.000	750.000
4.4	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm	ml	102,00	32.500	33.000	35.000
4.5	Iluminación sobre estructura metálica con reflectores de 400 W, de iluminación indirecta, idem al construido en la Plaza Laguardia de la Ciudad de Paraguarí (Ver foto)	un	8,00	1.750.000	1.780.000	1.800.000
4.6	Registro para electricidad de 25x25 cm	un	8,00	11.250	12.000	13.350
5	**Juegos de niños**					
5.1	Arenero	m3	21,90	75.000	77.000	80.000
5.2	Tobogán de 2,0 m de altura con escalera, descanso de 0,50m y 2,5 m de desarrollo, y ancho de 0,50m. Realizado en estructura de caños de 2"x1,2mm (Φxe) y chapa N° 16	un	1,00	2.000.000	1.650.000	1.750.000
5.3	Estructura metálica de ejercicios, tipo escalera sube y baja de 1,50x3,00x2,20 [m] (largo x ancho x altura), realizados en caños de 2"x1,2mm (Φxe)	un	1,00	2.900.000	2.600.000	2.200.000
5.4	Sube y baja de madera y caños caños de 3"x1,2mm (Φxe)	un	1,00	981.500	930.000	1.250.000
5.5	Hamaca dos sillas de madera colgados de cadenas y estructura de caños de 3x1,2 (Φxe) [pulg x mm] de 1,40x2,60x2,40 [ml] (dist de apoyos x largo x altura), macisado al suelo	un	1,00	1.800.000	1.700.000	1.860.000
6	**Pintura**					

6.1	Pintura de estructuras metálicas, bancos y juegos	gl	1,00	500.000	550.000	600.000
6.2	Pintura de cordones	ml	398,70	4.000	5.000	8.000
7	**Jardinería**					
7.1	Pasto en tepes	m2	228,50	1.550	2.000	1.250
7.2	Palmeras	un	8,00	151.000	145.000	136.000
8	**Limpieza de obra**	gl	1,00	469.460	600.000	350.000
			Total	**118.500.000**	**120.652.100**	**126.107.650**

U.O.C.

OSCAR COLMÁN
Jefe U.O.C.