LPN SBE N° 43/2021 -EMPEDRADOS CON ZANJAS Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO -ID. 395.051

SITIO PARQUE OLIMPICO

EMPEDRADOS, ZANJAS Y DESAGUES 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PUNTAL CONSTRUCCIONES		PROEL INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	Construcción de empedrado con Zanja - SECTOR SUR	gl	1		1.078.830.233		1.074.965.435
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1	Cartel de obras	UN	1,00	1.893.814	1.893.814	2.132.451	2.132.451
1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Ha	0,75	6.310.700	4.733.025	5.294.400	3.970.800
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	GL	7.582,00	2.300	17.438.600	1.899	14.398.218
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1.1	Excavación no clasificada	M3	4.170,10	18.300	76.312.830	18.999	79.227.730
2.1.2	Excavación bolsones	M3	432,18	24.000	10.372.320	24.065	10.400.412
2.1.3	Limpieza y excavaci?n de canales a cielo abierto de desag?e pluvial (estacion	M3	660,00	21.500	14.190.000	20.898	13.792.680
2.1.4	Terraplen	M3	5.459,04	36.100	197.071.344	31.665	172.860.502
3.1	CALZADA VEHICULAR						
3.1.1	Sub base suelo ripio CBR>= 60 % 20 cm	M3	1.516,40	50.500	76.578.200	47.497	72.024.451
3.1.2	Empedrado con base de ripio CBR>= 80 % 15 cm y arena lavada (Calzada via	M2	7.582,00	50.500	382.891.000	53.197	403.339.654
3.1.3	Cord?n de Hormig?n simple fck >= 180kg/cm^2	ML	1.840,00	50.000	92.000.000	58.263	107.203.920
3.1.4	Boca de tormenta abierta de Hormig?n fck >= 275kg/cm^2	UN	15,00	2.271.800	34.077.000	2.276.718	34.150.770
4.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1.1	Se?alizacion Vertical, M?dulos autoportantes. Medidas: 75x120cm. Tipo: Post	UN	15,00	1.514.600	22.719.000	1.588.320	23.824.800
4.1.2	Se?alizacion Vertical, M?dulos autoportantes. Medidas: 200x50cm. Tipo: Post	UN	4,00	2.271.800	9.087.200	2.117.760	8.471.040
4.1.3	Reparación de empedrado existente	GL	1,00	41.650.500	41.650.500	37.060.803	37.060.803
4.1.4	Reparaci?n y bacheado de asfalatado existente	GL	1,00	50.485.400	50.485.400	47.649.604	47.649.604
4.1.5	Canerias de desag?e pluvial	Mililitros	100,00	94.700	9.470.000	94.995	9.499.500
4.1.6	Canal de desague pluvial de mamposteria 1,00m de ancho y contencion unilat	Mililitros	150,00	252.400	37.860.000	233.054	34.958.100
2	Construcción de empedrado - SECTOR NORTE	gl	1		1.614.548.767		1.618.420.565
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1	Cartel de obras	UN	1,00	1.735.400	1.735.400	2.132.451	2.132.451
1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Ha	1,12	6.247.600	6.997.312	5.319.732	5.958.100
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	GL	11.245,00	1.300	14.618.500	1.330	14.955.850
2.1	MOV MIENTO DE SUELO						
2.1.1	Excavacion no clasificada	M3	6.184,75	18.300	113.180.925	22.165	137.084.984
2.1.2	Excavacion bolsones	M3	640,97	24.000	15.383.280	25.269	16.196.671
2.1.3	Limpieza y excavacion de canales a cielo abierto de desague pluvial (estacion	M3	660,00	26.500	17.490.000	27.485	18.140.100
2.1.4	Terraplen	M3	8.096,40	37.900	306.853.560	34.135	276.370.614
3.1	CALZADA VEHICULAR						
3.1.1	Sub Base suelo ripio CBR>= 60 % 20 cm	M3	2.249,00	50.500	113.574.500	59.847	134.595.903
3.1.2	Empedrado con base de ripio CBR>= 80 % 15 cm y arena lavada (Calzada via	M2	11.245,00	50.500	567.872.500	48.764	548.351.180
3.1.3	Cord?n de Hormig?n simple fck >= 180kg/cm^2	ML	4.184,70	34.700	145.209.090	28.498	119.255.581
3.1.4	Boca de tormenta abierta de Hormig?n fck >= 275kg/cm^2	UN	45,00	1.804.900	81.220.500	1.519.923	68.396.535
4.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1.1	Canal de desague pluvial de mamposteria 1,00m de ancho y borde de fajas de	Mililitros	660,00	347100	229.086.000	417.978	275.865.480
4.1.2	Rampas de Hormigon ciclopeo y cano pluvial para acceso de ambulancia	Mililitros	42,00	31.600	1.327.200	26.598	1.117.116
				Total	2.693.379.000	Total	2.693.386.000