Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambu Alto Parana - Paraguay
RUC: 80013971-2

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 24/2.016 "Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Toro Cua del Distrito de Ñacunday del departamento del Alto Paraná " ID: 320.491.-

		Formighieri S.A. con RUC: 80061772-0													
Item	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
10	Suministro, montaje e instalación de un puesto de distribución aéreo de 15 kVA monofásico, con sus correspondientes equipos de protección, elementos de sujeción, operación electromecánica, sistema de puesta a tierra y gabinete para medición y limitadora de carga, incluido la provisión del transformador.	1,00	un	18.000.000	18.000.000										
11	Sonda inferior y superior de referencia	3,00	un	30.000	90.000										
12	Provisión e Instalación de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 3 HP monofásico, con arranque directo, descargador de baja tensión, contactora de corte total, sistema de automatización, horómetro y indicadores de arranque y parada (Incluye la provisión y colocación de boya eléctrica de nivel).	1,00	un	2.000.000	2.000.000										
13	Provisión y colocación de caño PEAD para alta presión de 10 kg/cm2 de 2" de diámetro para la cañería de impulsión desde la boca de salida de la electrobomba hasta la boca del pozo, con sus respectivos accesorios galvanizados.	140,00	m	16.000	2.240.000										
14	Provisión y conexión de cable multifilar para instalación submersa de 2x4 mm^2 NYY tipo sumergible para alimentación de fuerza de la electrobomba de 3 HP desde el tablero de comando hasta la electrobomba.	145,00	m	18.000	2.610.000										
15	Provisión de electrobomba sumergible de 3 HP monofásico, 220 V, caudal 5.000 lts/hr, altura manométrica 150 m.	1,00	un	4.460.000	4.460.000										
16	Montaje e instalación de electrobomba sumergible monofásico.	1,00	gl	1.500.000	1.500.000										

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambu Alto Parana - Paraguay
RUC: 80013971-2

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 24/2.016 "Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Toro Cua del Distrito de Ñacunday del departamento del Alto Paraná " ID: 320.491.-

		Formighieri S.A. con RUC: 80061772-0													
Item	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	Elaboración de cartel con logotipo y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación.	1,00	un	5.000.000	5.000.000										
2	Transporte y montaje del equipo de perforación	1,00	gl	3.000.000	3.000.000										
3	Perforación de suelo hasta 30 m en diámetro de 10". Con inyección de lodo bentonítico.	30,00	m	270.000	8.100.000										
4	Perforación en roca de 30 hasta 180 metros en diámetro de 6¼".	150,00	m	250.000	37.500.000										
5	Base de protección y sello sanitario.Provisión (Incluye la colocación de tubo PVC de 174x9,2 mm).	30,00	m	180.000	5.400.000										
6	Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis físico-químico y bacteriológicos del agua del pozo.	1,00	gl	5.000.000	5.000.000										
7	Terminación y registro de mampostería de 90x90x90 cm de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°.	1,00	un	1.000.000	1.000.000										
8	Provisión y montaje de tanque elevado tipo barril de 10.000 Lts. de 6 mts de altura (incluye estructura de base de madera, transporte, montaje y obras civiles) en suelo arcilloso.	1,00	un	17.000.000	17.000.000										
9	Pago a la ANDE por derecho de conexión y garantía de consumo (incluye trámites correspondientes).	1,00	gl	2.000.000	2.000.000										

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambu Alto Parana - Paraguay
RUC: 80013971-2

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 24/2.016 "Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Toro Cua del Distrito de Ñacunday del departamento del Alto Paraná " ID: 320.491.-

		Formighieri S.A. con RUC: 80061772-0													
Item	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
17	Provisión y conexión de conductores multifilares de 3x1,5 mm2, tipo taller para alimentación de sensor de nivel de agua desde el tablero de comando a la electrobomba.	145,00	m	6.000	870.000										
18	Soga de sustentación de ½", del tipo polipropileno (fibra de seda).	140,00	m	4.500	630.000										
19	Provisión y Colocación Llave tipo exclusa de 2"	3,00	un	240.000	720.000										
20	Provisión y Colocación de vávula de retención horizontal, de 2", con sus respectivos accesorios de cnexión en la boca del pozo	1,00	un	270.000	270.000										
21	Provisión e instalación de accesorios Galvanizados de pozo consistente en:	1,00	gl	2.200.000	2.200.000										
	- 2 unidades de Codos de 90° de 2" de diámetro de HºGº.														
	- 7 unidades de Alma doble de 2" de diámetro de HºGº.														
	- 1 unidad de Tee de 2" de diámetro de HºGº.														
	- 2 unidades de Unión doble de 2" de diámetro de HºGº.														
	- 1,5 m de caño de 2" de HºGº. - 1 unidad Abrazadera galbanizada para sujeción de la electrobomba - 1 unidad Tapa para pozo en chapa galvanizada, espesor 5/16" - 1 unidad Adaptador H°G° a PVC DE 2"														

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambu Alto Parana - Paraguay
RUC: 80013971-2

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 24/2.016 "Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Toro Cua del Distrito de Ñacunday del departamento del Alto Paraná " ID: 320.491.-

		Formighieri S.A. con RUC: 80061772-0													
Item	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
22	Provisión y colocación de caño PVC de alta presión de 2" con sus respectivos accesorios de conexión, codos y reducciones , para la cañería de impulsión desde la boca del pozo hasta la boca de carga del tanque elevado. Y provisión a la boca de distrbución y carga de agua	2,00	m	18.000	36.000										
23	Excavación y volteo de tierra de 20x40 cm, con colchón de arena y protección mecánica, con provisión y colocación de caño PVC de alta presión de 2", para el sistema de dreno y desborde del tanque elevado con construcción de mampostería de ladrillo de 30x50 cm revocado.	2,00	gl	1.200.000	2.400.000										
24	Boca de Provisión y Carga de agua, provisto con dos canilla tipo fv de 3/4", azulejado y con registro con rejilla contra derrame.	1,00	un	1.100.000	1.100.000										
25	Provisión y montaje de alumbrado público tipo abierto, con lámpara de Ag de 250 W.	2,00	un	1.500.000	3.000.000										
	Total General				**124.850.000**										

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.