EL TALLER de la Arq. Larissa Cecilia Rojas Ruc. 1.434.070-4, Tel. 0981-568234

PLAZA FORTIN BOQUERON

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
reparacion y pinturas de bordes de canteros y camineros en general	gl	1	1.000.000	1.000.000
tejido de proteccion para cancha de futbol suizo,lados este y oeste, con caños negros de 3,2 mm espesor y 3" colocados cada 2m y tejido malla 5 altura de 2,50 m, lados norte y sur idem con altura de 1,50 m	ml	97	30.000	2.910.000
reparacion, pinturas y colocacion de juegos infantiles, bancos y equipamientos en general (columnas de alumbrado, postes etc.) existentes	gl	1	1.200.000	1.200.000
provision y colocacion de aro de basket	gl	1	650.000	650.000
tipo plazas de 100 w. bajo consumo, colocadas por columnas existentes, provision y colocacion de 2 columnas de 6 m de altura con 4 equipos de AP 250 w.y reactancias incluyendo todos los equipos de conexión correspondientes, provision y colocacion de un interruptor horario, reparacion general de instalaciones existentes con cambios de insumos necesarios.	gl	1	5.500.000	5.500.000
poda de arboles y pinturas de troncos	gl	1	200.000	200.000
reparacion de veredas y camineros internos (baldosones de ho. Y otros)	m2	45	48.000	2.160.000
reparacion de pisos De sector basket.	m2	23	17.000	391.000
TOTAL GENERAL				**14.011.000**

Son guaraníes catorce millones once mil.-

MUNICIPALIDAD DE CHACUPE

Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefe de unidad operativa de contrataciones

PLAZA ESCURRA				
RUBROS	**UN**	**CANT**	**PRECIO UN**	**TOTAL**
reparacion y colocacion de arcos de cancha de futbol	gl	1	900.000	900.000
rmovimiento de tierra y apisonado de cancha de futbol	m3	45	40.000	1.800.000
instalacion y cambio de reflectores de 400 w. en cancha de futbol por columnas existentes	un	4	550.000	2.200.000
reparacion pinturas y colocacion de juegos infantiles existentes	gl	1	1.500.000	1.500.000
provision y colocacion de luminarias de 250 w. en area juegos infantiles por columnas existentes	un	2	650.000	1.300.000
mov. Tierra y apisonado cancha de volley	m3	75	50.000	3.750.000
provision y colocacion de poste de Ho de 6 m altura y 2 reflectores de 400w. c/u para alumbrado cancha de volley	un	1	2.100.000	2.100.000
provision y colocacion de postes de caños negros esp 3mm y 3" para tendido de red cancha volley	gl	1	950.000	950.000
reparacion y pintura de cercado perimetral (caranda y)	gl	1	1.000.000	1.000.000
reparacion y pintura de canteros de arboles	gl	1	700.000	700.000
TOTAL GENERAL				**16.200.000**

Son guaraníes diez y seis millones doscientos mil.-

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU

Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefe de Unidad operativa de contrataciones

PLAZA PARQUET

RUBROS	UN	CANT.	PREC. UNIT.	TOTAL
reparacion de muro de ladrillos comunes visto 1 cara y la otra revocada, con tratamiento antihongos, lado norte	m2	120	85.000	10.200.000
reparacion de porticos de accesos(pilares igual a los existentes de ladrillos revocados y pergola de madera con 2 vigas 3x6 y transversales de 2x5 cada 60 cm.protegidos con pinturas o barniz para exteriores.	un	3	1.300.000	3.900.000
construccion de alambrado de postes de Ho de 2,20 m altura, y 5 hilos de alambre de puas, y contrafuertes en postes terminales, lado este de la plaza	ml	150	30.000	4.500.000
movimiento de suelo opara nivelacion, provision y construccion de contrapisos y pisos de baldosones de Ho en areas frente a porticos de accesos (aprox. 25 m2 cada	un	3	1.500.000	4.500.000
pinturas y reparaciones en general (al agua)de edificaciones Existentes	gl	1	1.000.000	1.000.000
por los postes existentes, provision y colocacion de 6 reflectores de 400w , 5 luminarias de 250 w, y reparacion general de la red existente de alimentacion electrica de los mismos, y provision y colocacion de un interruptor horario	gl	1	6.500.000	6.500.000
TOTAL GENERAL				**30.600.000**

Son guaraníes treinta millones seiscientos mil

PLAZA SAN RAFAEL

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
restauracion de juegos infantiles existentes y colocacion de los mismos	gl	1	1.000.000	1.000.000
reparacion de veredas existentes hasta el muro nuevo	gl	1	700.000	700.000
reparacion y acondicionamiento de alambrado existente en lado este	ml	56	12.000	672.000
construccion de muro de contencion de piedra bruta colocada en lado sur	m3	30	240.000	7.200.000
rellenos y compactacion	m3	450	15.000	6.750.000
poda de arboles existentes	gl	1	700.000	700.000
pintura de troncos de arboles	gl	1	250.000	250.000
instalacion electrica de iluminacion con columnas de Ho. de 6 m altura y 2 reflectores de 400 w.	un	1	1.700.000	1.700.000
TOTAL GENERAL				**18.972.000**

David Sosa Cabrera
Dpto. de contrataciones

PLAZA SANTA MARIA

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
alambrado perimetral de postes de Ho. De 2,20 m altura colocados cada 2 m , y macizados con Ho pobre de cascotes, con sus respectivos contrafuertes , y 5 hilos de alambre de puas, delimitando toda la sup de la plaza	ml	315	25.000	7.875.000
provision y colocacion de 4 portones de caños con trampa para animales	gl	4	225.000	900.000
colocacion de una cimbra para acceso de vehiculos	gl	1	225.000	225.000
TOTAL				**9.000.000**

Son guaraníes nueve millones.-

TOTAL GENERAL: **Gs. 88.783.000**

Son guaraníes ochenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil.-

Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefe de unidad operativa de contrataciones

Arq. Luz Bethenia Benítez Vda. De Rojas Ruc. 280722-0, Tel. 0981-431081

PLAZA FORTIN BOQUERON

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
reparacion y pinturas de bordes de canteros y camineros en general	gl	1	1.600.000	1.600.000
tejido de proteccion para cancha de futbol suizo,lados este y oeste, con caños negros de 3,2 mm espesor y 3" colocados cada 2m y tejido malla 5 altura de 2,50 m, lados norte y sur idem con altura de 1,50 m	ml	97	35.000	3.395.000
reparacion, pinturas y colocacion de juegos infantiles, bancos y equipamientos en general (columnas de alumbrado, postes etc.) existentes	gl	1	2.500.000	2.500.000
provision y colocacion de aro de basket	gl	1	750.000	750.000
tipo plazas de 100 w. bajo consumo, colocadas por columnas existentes, provision y colocacion de 2 columnas de 6 m de altura con 4 equipos de AP 250 w.y reactancias incluyendo todos los equipos de conexión correspondientes, provision y colocacion de un interruptor horario, reparacion general de instalaciones existentes con cambios de insumos necesarios.	gl	1	8.000.000	8.000.000
poda de arboles y pinturas de troncos	gl	1	900.000	900.000
reparacion de veredas y camineros internos (baldosones de ho. Y otros)	m2	45	50.000	2.250.000
reparacion de pisos De sector basket.	m2	23	15.000	345.000

Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefe de unidad operativa de contrataciones

PLAZA ESCURRA				
RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
reparacion y colocacion de arcos de cancha de futbol	gl	1	1.200.000	1.200.000
rmovimiento de tierra y apisonado de cancha de futbol	m3	45	50.000	2.250.000
instalacion y cambio de reflectores de 400 w. en cancha de futbol por columnas existentes	un	4	750.000	3.000.000
reparacion pinturas y colocacion de juegos infantiles existentes	gl	1	3.000.000	3.000.000
provision y colocacion de luminarias de 250 w. en area juegos infantiles por columnas existentes	un	2	750.000	1.500.000
mov. Tierra y apisonado cancha de volley	m3	75	50.000	3.750.000
provision y colocacion de poste de Ho de 6 m altura y 2 reflectores de 400w. c/u para alumbrado cancha de volley	un	1	3.750.000	3.750.000
provision y colocacion de postes de caños negros esp 3mm y 3" para tendido de red cancha volley	gl	1	1.500.000	1.500.000
reparacion y pintura de cercado perimetral (caranda y)	gl	1	1.800.000	1.800.000
reparacion y pintura de canteros de arboles	gl	1	750.000	750.000
TOTAL GENERAL				**22.500.000**

Son guaraníes veinte y dos millones quinientos mil.-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefe de unidad operativa de contrataciones

PLAZA PARQUET

RUBROS	UN	CANT.	PREC. UNIT.	TOTAL
reparacion de muro de ladrillos comunes visto 1 cara y la otra revocada, con tratamiento antihongos, lado norte	m2	120	130.000	15.600.000
reparacion de porticos de accesos(pilares igual a los existentes de ladrillos revocados y pergola de madera con 2 vigas 3x6 y transversales de 2x5 cada 60 cm.protegidos con pinturas o barniz para exteriores.	un	3	1.800.000	5.400.000
construccion de alambrado de postes de Ho de 2,20 m altura, y 5 hilos de alambre de puas, y contrafuertes en postes terminales, lado este de la plaza	ml	150	35.550	5.332.500
movimiento de suelo opara nivelacion, provision y construccion de contrapisos y pisos de baldosones de Ho en areas frente a porticos de accesos (aprox. 25 m2 cada	un	3	2.250.000	6.750.000
pinturas y reparaciones en general (al agua)de edificaciones Existentes	gl	1	1.000.000	1.000.000
por los postes existentes, provision y colocacion de 6 reflectores de 400w , 5 luminarias de 250 w, y reparacion general de la red existente de alimentacion electrica de los mismos, y provision y colocacion de un interruptor horario	gl	1	7.500.000	7.500.000
TOTAL GENERAL				**41.582.500**

Son Guaraníes cuarenta y un millones quinientos ochenta y dos mil quinientos.

Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefe de Unidad Operativa de contrataciones

PLAZA SAN RAFAEL

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
restauracion de juegos infantiles existentes y colocacion de los mismos	gl	1	3.000.000	3.000.000
reparacion de veredas existentes hasta el muro nuevo	gl	1	750.000	750.000
reparacion y acondicionamiento de alambrado existente en lado este	ml	56	12.000	672.000
construccion de muro de contencion de piedra bruta colocada en lado sur	m3	30	250.000	7.500.000
rellenos y compactacion	m3	450	25.000	11.250.000
poda de arboles existentes	gl	1	1.500.000	1.500.000
pintura de troncos de arboles	gl	1	250.000	250.000
instalacion electrica de iluminacion con columnas de Ho. de 6 m altura y 2 reflectores de 400 w.	un	1	3.700.000	3.700.000
TOTAL GENERAL				**28.622.000**

PLAZA SANTA MARIA

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
alambrado perimetral de postes de Ho. De 2,20 m altura colocados cada 2 m , y macizados con Ho pobre de cascotes, con sus respectivos contrafuertes , y 5 hilos de alambre de puas, delimitando toda la sup de la plaza	ml	315	35.550	11.198.250
provision y colocacion de 4 portones de caños con trampa para animales	gl	4	225.000	900.000
colocacion de una cimbra para acceso de vehiculos	gl	1	225.000	225.000
TOTAL				**12.323.250**

Son guaraníes doce millones trescientos veinte y tres mil doscientos cincuenta.-

TOTAL GENERAL: **Gs. 124.767.750**

Son guaraníes ciento veinte y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta.-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Osvaldo David Sosa Cabrera

Jefe de Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Roberto José Sánchez Báez Ruc. 279029-7, Tel. 021-673765

PLAZA FORTIN BOQUERON

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
reparacion y pinturas de bordes de canteros y camineros en general	gl	1	1.600.000	1.600.000
tejido de proteccion para cancha de futbol suizo,lados este y oeste, con caños negros de 3,2 mm espesor y 3" colocados cada 2m y tejido malla 5 altura de 2,50 m, lados norte y sur idem con altura de 1,50 m	ml	97	35.000	3.395.000
reparacion, pinturas y colocacion de juegos infantiles, bancos y equipamientos en general (columnas de alumbrado, postes etc.) existentes	gl	1	2.950.000	2.950.000
provision y colocacion de aro de basket	gl	1	775.000	775.000
tipo plazas de 100 w. bajo consumo, colocadas por columnas existentes, provision y colocacion de 2 columnas de 6 m de altura con 4 equipos de AP 250 w.y reactancias incluyendo todos los equipos de conexión correspondientes, provision y colocacion de un interruptor horario, reparacion general de instalaciones existentes con cambios de insumos necesarios.	gl	1	9.000.000	9.000.000
poda de arboles y pinturas de troncos	gl	1	900.000	900.000
reparacion de veredas y camineros internos (baldosones de ho. Y otros)	m2	45	50.000	2.250.000
reparacion de pisos De sector basket.	m2	23	15.000	345.000
TOTAL GENERAL				**21.215.000**

Son guaraníes veinte y un millones doscientos quince mil.-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
LEY 2051/2003

Osvaldo David Sosa Cabrera
Jefa de unidad operativa de contrataciones

PLAZA ESCURRA				
RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
reparacion y colocacion de arcos de cancha de futbol	gl	1	1.200.000	1.200.000
rmovimiento de tierra y apisonado de cancha de futbol	m3	45	50.000	2.250.000
instalacion y cambio de reflectores de 400 w. en cancha de futbol por columnas existentes	un	4	750.000	3.000.000
reparacion pinturas y colocacion de juegos infantiles existentes	gl	1	3.500.000	3.500.000
provision y colocacion de luminarias de 250 w. en area juegos infantiles por columnas existentes	un	2	750.000	1.500.000
mov. Tierra y apisonado cancha de volley	m3	75	50.000	3.750.000
provision y colocacion de poste de Ho de 6 m altura y 2 reflectores de 400w. c/u para alumbrado cancha de volley	un	1	250.000	250.000
provision y colocacion de postes de caños negros esp 3mm y 3" para tendido de red cancha volley	gl	1	2.000.000	2.000.000
reparacion y pintura de cercado perimetral (caranda y)	gl	1	1.800.000	1.800.000
reparacion y pintura de canteros de arboles	gl	1	750.000	750.000
TOTAL GENERAL				**20.000.000**

Son guaraníes veinte millones.-

Valdo David Sosa Cabrera
Jefe Operativa de contrataciones

PLAZA PARQUET

RUBROS	UN	CANT.	PREC. UNIT.	TOTAL
reparacion de muro de ladrillos comunes visto 1 cara y la otra revocada, con tratamiento antihongos, lado norte	m2	120	130.000	15.600.000
reparacion de porticos de accesos(pilares igual a los existentes de ladrillos revocados y pergola de madera con 2 vigas 3x6 y transversales de 2x5 cada 60 cm.protegidos con pinturas o barniz para exteriores.	un	3	2.000.000	6.000.000
construccion de alambrado de postes de Ho de 2,20 m altura, y 5 hilos de alambre de puas, y contrafuertes en postes terminales, lado este de la plaza	ml	150	35.550	5.332.500
movimiento de suelo opara nivelacion, provision y construccion de contrapisos y pisos de baldosones de Ho en areas frente a porticos de accesos (aprox. 25 m2 cada	un	3	2.250.000	6.750.000
pinturas y reparaciones en general (al agua)de edificaciones Existentes	gl	1	2.000.000	2.000.000
por los postes existentes, provision y colocacion de 6 reflectores de 400w , 5 luminarias de 250 w, y reparacion general de la red existente de alimentacion electrica de los mismos, y provision y colocacion de un interruptor horario	gl	1	8.000.000	8.000.000
TOTAL GENERAL				**43.682.500**

Son Guaraníes cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos.

PLAZA SAN RAFAEL

RUBROS	UN	CANT	PRECIO UN	TOTAL
reparacion de juegos infantiles existentes y colocacion de los mismos	gl	1	3.000.000	3.000.000
reparacion de veredas existentes hasta el muro nuevo	gl	1	1.000.000	1.000.000
reparacion y acondicionamiento de alambrado existente en lado este	ml	56	12.000	672.000
construccion de muro de contencion de piedra bruta colocada en lado sur	m3	30	250.000	7.500.000
rellenos y compactacion	m3	450	25.000	11.250.000
poda de arboles existentes	gl	1	1.500.000	1.500.000
pintura de troncos de arboles	gl	1	250.000	250.000
instalacion electrica de iluminacion con columnas de Ho. de 6 m altura y 2 reflectores de 400 w.	un	1	4.400.000	4.400.000
TOTAL GENERAL				**29.572.000**

Son guaraníes veinte y nueve millones quinientos setenta y dos mil.-

David Sosa Cabrera

PLAZA SANTA MARIA				
RUBROS	**UN**	**CANT**	**PRECIO UN**	**TOTAL**
alambrado perimetral de postes de Ho. De 2,20 m altura colocados cada 2 m , y macizados con Ho pobre de cascotes, con sus respectivos contrafuertes , y 5 hilos de alambre de puas, delimitando toda la sup de la plaza	ml	315	35.550	11.198.250
provision y colocacion de 4 portones de caños con trampa para animales	gl	4	425.000	1.700.000
colocacion de una cimbra para acceso de vehiculos	gl	1	493.000	493.000
TOTAL				**13.391.250**

Son guaraníes trece millones trescientos noventa y un mil doscientos cincuenta.-

TOTAL GENERAL: **Gs. 127.860.750**

Son guaraníes ciento veinte y siete millones ochocientos sesenta mil setecientos cincuenta.-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
Nº 2 Comisión de Contrataciones
Waldo David Sosa Cabrera