"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA MARÍA AUXILIADORA

Ítems del llamado Construccion de pavimento tipo empedrado calle s/n A-Barrio San Jorge-Km2 con ID: 385113

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra incluye imprevistos, reparacion de caños	Metros cuadrad	1.469	4.200	6.169.800
1.2		Preparacion del terreno incluye trabajos de topografia, definicion de niveles	Metros cuadrad	1.469	8.500	12.486.500
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrad	1.265	6.640	8.399.600
1.4		Cordon premoldado	Metro lineal	408	32.000	13.056.000
1.5		Canal desague pluvial de HoAo (0,50X408,00x0,10) armadura hierro de 6mm	Metros cúbicos	20,4	1.600.000	32.640.000
1.6		Empedrado rellenar con triturada 6ta y compactar	Metros cuadrad	1.265	46.000	58.190.000
1.7		Cartel de Obras 2,00x2,00, chapa nro 24	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
1.8		Limpieza final	Unidad Medida	1	457.700	457.700
Precio Total						132.699.600

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C