MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS - CDN° 78/2017 - IDN° 334.671 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROSA MÍSTICA TRAMO: 9545 Y 9636 DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS BARRIO ROSA MÍSTICA"

OFERENTE					HM CONSTRUCCIONES DE HUGO MEZA	
		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.800	2.375	6.650.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25X25)m BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15cm, ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	931.000	931.000
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA:15cm, LARGO:1,20cm , ANCHO 90 cm, PENDIENTE MAXIMA : 10%	Unidad	12	380.000	4.560.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30cm, largo:50cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	700	19.000	13.300.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARI+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADO s/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.800	38.000	106.400.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTRALO CADA 10ml DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.800	2.375	6.650.000
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	175	3.990	698.250
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.410.750	1.410.750
TOTAL						**140.600.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. ALBA GONZALEZ
ENCARGADA DE LA UOC