PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°756 CARLOS A. LOPEZ

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preparación de la obra		
1	Replanteo	M2	142,62
2	Cartel de obra	Un.	1,00
	Estructura de H° A° :		
3	Zapata de H° A°	M3	0,64
4	Columna de H°A°	M3	0,88
5	Vigas y dado de H° A°	M3	1,90
6	Encadenados de H° A°	M3	2,04
	Desmontajes		
7	Desmontaje de pared para encadenado	M2	25,08
	Muro de elevación		
8	Muro de elevación De 0,15 para revocar	M2	25,08
9	Envarillado en fisuras Ø 8	Gl.	1,00
10	Pilares en galeria	ml	15,40
	Techo :		
11	Demontaje de techo sin recuperacion	M2	155,90
12	Techo de tejas sobre tirantes de ybyratpyta	M2	155,90
	Revoques :		
13	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,02
	Piso		
14	Reparacion de piso	Gl.	1,00
15	Zocalo ceramico	Gl.	88,73
	Aberturas metálicas :		
16	Reparacion de puerta de madera	UN.	3,00
	Pinturas :		
17	De paredes interior y exterior al latex	M2	370,92
18	De balancines con pintura sintética	M2	15,12
19	De maderamen y machimbre con barniz	M2	155,90
20	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,34
21	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,00
	Instalacion electrica		
22	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las tres aulas	Gl.	1,00
23	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00
24	Reparacion de pizarrones	UN.	3,00
25	Cartel de la institucion según diseño	gl.	1,00
	<u>Direccion y biblioteca</u>		
26	Replanteo	M2	85,11
	Estructura de H° A° :		
27	Zapata de H° A°	M3	0,48
28	Columna de H°A°	M3	0,66
29	Vigas y dado de H° A°	M3	1,39
30	Encadenados de H° A°	M3	1,37
	Desmontajes		
31	Desmontaje de pared para encadenado	M2	7,20
	Muro de elevación		
32	Muro de elevación De 0,15 para revocar	M2	7,20
33	Envarillado en fisuras Ø 8	Gl.	1,00

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.

34	Pilares en galeria	ml	11,00
	Techo :		
35	Demontaje de techo sin recuperacion	M2	100,81
36	Techo de tejas y machimbre sobre tirantes de ybyratpyta	M2	100,81
	Revoques :		
37	De paredes interior y exterior a una capa	M2	22,00
	Piso		
38	Reparacion de piso	M2	14,00
	Aberturas:		
39	Reparacion de puerta de madera	UN.	2,00
	Pinturas :		
40	De paredes interior y exterior al latex	M2	248,52
41	De balancines con pintura sintética	M2	7,56
42	De maderamen y machimbre con barniz	M2	100,81
43	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	7,56
44	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,00
	Instalacion electrica		
45	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las tres aulas	Gl.	1,00
46	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00
47	Reparacion de pizarrones	UN.	3,00
	Placa de inauguracion	UN.	1,00
49	Limpieza final	gl.	1,00

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.

ALFREDO CONCEPCION GARCIA
DPTO. DE UOC