Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 25/17

"Construcción Tinglado con reparación de plataforma de mástil para Formación en la Escuela Básica N° 4.405 San Alfredo". Con ID Nro. 336.561

## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**METALÚRGICA NARANJAL** Celio Oldemiro Englert

| ÍTEM | CODIGO DE CATALOGO | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P RECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras | m² | 480 | 5.500 | 2.640.000 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo | m³ | 480 | 3.000 | 1.440.000 |
| 3 | 72131601-002 | Estructuras de H°A°, Zapatas de H°A° | m³ | 8,06 | 1.400.000 | 11.284.000 |
| 4 | 72131601-002 | Pilares Metálicos de perfil "U", 15 x 40 | ml | 84 | 180.000 | 15.120.000 |
| 5 | 72131601-002 | Tronco Pilar de Hº Aº 20 x 45 | m³ | 5,54 | 1.600.000 | 8.864.000 |
| 6 | 72131601-002 | Encadenado inferior H°A° 15x30. | ml | 60 | 135.000 | 8.100.000 |
| 7 | 72131601-002 | Encadenado medio y superior Met 15x30. Perfil "U" | ml | 120 | 120.000 | 14.400.000 |
| 8 | 72131601-007 | Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés | m² | 524,6 | 150.000 | 78.690.000 |
| 9 | 72131601-002 | Refacción de la plataforma del mástil, completar ladrillos y pintura de la misma | un | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 10 | 72131601-013 | Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | TOTAL | | 142.788.000 |

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Alana Britez**
***Responsable U.O.C.***