DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 27/2018 "CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA MAESTRA PARTICIA CONCEPCION BENJAMIN"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					VIAS Y REDES INGENIERIA E.I.R.L									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**					**3.030.000**					**2.972.640**					
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metálico, postes y lona acrílica con ploteado a definir por la Dirección de Obras	1.400.000	1	N/A	N/A	1.400.000	1.425.600	1	N/A	N/A	1.425.600					
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	400.000	1	N/A	N/A	400.000	369.600	1	N/A	N/A	369.600					
1.3	Replanteo	450.000	1	N/A	N/A	450.000	422.400	1	N/A	N/A	422.400					
1.4	Excavacion para cimiento	60.000	13	N/A	N/A	780.000	58.080	13	N/A	N/A	755.040					
2	**Cimiento**					**3.965.000**					**3.850.704**					
2.1	De piedra bruta colocada	305.000	13	N/A	N/A	3.965.000	296.208	13	N/A	N/A	3.850.704					
3	**Estructura de H°A°**					**13.829.550**					**13.302.643**					
3.1	Zapatas - detalle según planos	1.675.000	1,84	N/A	N/A	3.082.000	1.584.000	1,84	N/A	N/A	2.914.560					
3.2	Pilares - detalle según planos	1.700.000	0,9	N/A	N/A	1.530.000	1.636.800	0,9	N/A	N/A	1.473.120					
3.3	Viga cumbrera y dado de apoyo - detalle según planos	1.850.000	1,06	N/A	N/A	1.961.000	1.795.200	1,06	N/A	N/A	1.902.912					
3.4	Viga de galeria - detalle según planos	1.850.000	0,42	N/A	N/A	777.000	1.795.200	0,42	N/A	N/A	753.984					
3.5	Encadenado inferior - detalle según planos	1.815.000	1,68	N/A	N/A	3.049.200	1.752.960	1,68	N/A	N/A	2.944.973					
3.6	Encadenado superior detalle según planos	1.815.000	1,89			3.430.350	1.752.960	1,89			3.313.094					
4	**Muros de nivelacion**					**2.406.000**					**2.286.662**					
4.1	De 0,30m de ladrillos comunes	150.000	16,04	N/A	N/A	2.406.000	142.560	16,04	N/A	N/A	2.286.662					
5	**Relleno y apisonado de interiores**					**2.576.000**					**2.513.280**					
5.1	Con arena gorda	92.000	28	N/A	N/A	2.576.000	89.760	28	N/A	N/A	2.513.280					
6	**Aislación horizontal**					**448.840**					**431.656**					
6.1	De 0,30m con revoque hidròfugo 1:3+ceresita y 2 manos de pintura asfáltica	28.000	16,03	N/A	N/A	448.840	26.928	16,03	N/A	N/A	431.656					
7	**Muros de elevación**					**20.315.870**					**19.434.571**					
7.1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	68.500	49,62	N/A	N/A	3.398.970	66.000	49,62	N/A	N/A	3.274.920					
7.2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista	83.500	161,4	N/A	N/A	13.476.900	79.728	161,4	N/A	N/A	12.868.099					

MUNICIPALIDAD DE FORTUNA U.O.C.

7.3	Pilar de 35x35 de ladrillos comunes a la vista con cargamento de pilar y capitel de hormigón armado incluido	250.000	10,4	N/A	N/A	2.600.000	237.600	10,4	N/A	N/A	2.471.040					
7.4	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	20.000	42	N/A	N/A	840.000	19.536	42	N/A	N/A	820.512					
8	**Techo**					**32.508.000**					**31.149.888**					
8.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen tirantes de 2x6 Kurupa´y o yvyra pyta y alfajias de amarre de 1x2	270.000	120,4	N/A	N/A	32.508.000	258.720	120,4	N/A	N/A	31.149.888					
9	**Revoque**					**8.653.500**					**8.365.262**					
9.1	De paredes interior y exterior a una capa fratachado y filtrado(con hidrofugo para las perimentrales de ladrillo a cara vista)	30.000	260,64	N/A	N/A	7.819.200	29.040	260,64	N/A	N/A	7.568.986					
9.2	De vigas de HºAº a una capa fratachado y filtrado	36.000	18,3	N/A	N/A	658.800	34.320	18,3	N/A	N/A	628.056					
9.3	De pilar de HºAº a una capa fratachado y filtrado	32.500	5,4	N/A	N/A	175.500	31.152	5,4	N/A	N/A	168.221					
10	**Contrapiso**					**3.185.770**					**3.079.877**					
10.1	De hormigón de cascotes de 7cm sobre suelo compactado	35.500	89,74	N/A	N/A	3.185.770	34.320	89,74	N/A	N/A	3.079.877					
11	**Piso**					**8.435.560**					**8.102.445**					
11.1	De baldosa calcárea	94.000	89,74	N/A	N/A	8.435.560	90.288	89,74	N/A	N/A	8.102.445					
12	**Zócalo**					**1.118.000**					**1.062.547**					
12.1	De baldosa calcárea de 10cm	20.000	55,9	N/A	N/A	1.118.000	19.008	55,9	N/A	N/A	1.062.547					
13	**Aberturas de madera**					**5.800.000**					**5.332.800**					
13.1	Marco de 0,15 y puerta tipo tablero de hojas de 1,20x2,10 con herrajes y cerradura incluida	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000	2.323.200	1	N/A	N/A	2.323.200					
13.2	Marco de 0,15 y puerta tipo placa de 0,80x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.100.000	3	N/A	N/A	3.300.000	1.003.200	3	N/A	N/A	3.009.600					
14	**Aberturas metálicas**					**6.132.000**					**5.913.600**					
14	Ventana tipo balancin de 1,50x1,20m con vidrios incluidos	876.000	7	N/A	N/A	6.132.000	844.800	7	N/A	N/A	5.913.600					
15	**Alfeizar de ventanas**					**812.000**					**793.162**					
15.1	De revoque 1:3(cemento - arena)	20.000	40,6	N/A	N/A	812.000	19.536	40,6	N/A	N/A	793.162					
16	**Pintura**					**17.341.200**					**16.768.636**					
16.1	De paredes al agua sin enduido	30.000	260,64	N/A	N/A	7.819.200	29.040	260,64	N/A	N/A	7.568.986					
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	22.500	29,12	N/A	N/A	655.200	21.648	29,12	N/A	N/A	630.390					
16.3	De vigas y pilares al agua sin enduido	33.000	23,7	N/A	N/A	782.100	31.680	23,7	N/A	N/A	750.816					
16.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	20.000	25,2	N/A	N/A	504.000	19.536	25,2	N/A	N/A	492.307					
16.5	De paredes de ladrillo a la vista con antimoho incoloro	22.500	161,4	N/A	N/A	3.631.500	21.648	161,4	N/A	N/A	3.493.987					
16.6	De maderamen y tejuelón al barniz	24.000	120,4	N/A	N/A	2.889.600	23.232	120,4	N/A	N/A	2.797.136					
16.7	De aberturas de madera con barniz	20.000	16,38	N/A	N/A	327.600	19.536	16,38	N/A	N/A	320.000					
16.8	De canaleta y bajadas con pintura sintética	20.000	36,6	N/A	N/A	732.000	19.536	36,6	N/A	N/A	715.018					

17	**Desague pluvial**					**2.928.000**					**2.898.720**					
17.1	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 24 desarrollo 40 cm	80.000	36,6	N/A	N/A	2.928.000	79.200	36,6	N/A	N/A	2.898.720					
18	**Desague cloacal**					**7.600.000**					**7.180.800**					
18.1	Desague de pileta de cocina - desengrasador rejilla de piso con caja sifonada y caño de ventilacion	500.000	1	N/A	N/A	500.000	475.200	1	N/A	N/A	475.200					
18.2	Registro de inspeccion de 60x60 con tapa de HºAº	400.000	1	N/A	N/A	400.000	369.600	1	N/A	N/A	369.600					
18.3	Cámara séptica de 1,15x1,90x1,20m	2.780.000	1	N/A	N/A	2.780.000	2.640.000	1	N/A	N/A	2.640.000					
18.4	Pozo absorbente de 2,00m de diametro y 2,50m de profundidad - tapa de HºAº - según planos	3.920.000	1	N/A	N/A	3.920.000	3.696.000	1	N/A	N/A	3.696.000					
19	**Instalacion sanitaria**			N/A	N/A	**700.000**			N/A	N/A	**633.600**					
19.1	Agua corriente para pileta - con llave de paso	700.000	1	N/A	N/A	700.000	633.600	1	N/A	N/A	633.600					
20	**Instalacion electrica**					**7.800.000**					**7.656.000**					
20.1	Alimentacion electrica(subterraneo y/aéreo)	800.000	1	N/A	N/A	800.000	792.000	1	N/A	N/A	792.000					
20.2	Tablero general	500.000	1	N/A	N/A	500.000	528.000	1	N/A	N/A	528.000					
20.3	Instalacion electrica general(electroductos, cableado, bocas de luz, tomas, encendido y otros)	6.500.000	1	N/A	N/A	6.500.000	6.336.000	1	N/A	N/A	6.336.000					
21	**Artefactos eléctricos**					**5.245.000**					**5.021.280**					
21.1	Lámpara colgante fluorescente 3x40w	395.000	1	N/A	N/A	395.000	380.160	1	N/A	N/A	380.160					
21.2	Lámpara colgante fluorescente 2x40w	340.000	8	N/A	N/A	2.720.000	327.360	8	N/A	N/A	2.618.880					
21.3	Lámpara de adosar a techo fluorescente 1x40w	255.000	2	N/A	N/A	510.000	242.880	2	N/A	N/A	485.760					
21.4	Ventilador de techo metalico de 7 velocidades motor pesado	540.000	3	N/A	N/A	1.620.000	512.160	3	N/A	N/A	1.536.480					
22	**Equipamiento**					**6.900.000**					**6.600.000**					
22.1	Pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con fregadero y griferia cromada de pico movil	1.850.000	1	N/A	N/A	1.850.000	1.742.400	1	N/A	N/A	1.742.400					
22.2	Mesada tipo desayunador de HºAº totalmente revestida con azulejos - segun planos	1.450.000	1	N/A	N/A	1.450.000	1.372.800	1	N/A	N/A	1.372.800					
22.3	Mueble de madera lustrada - bajo mesada y alacena	3.600.000	1	N/A	N/A	3.600.000	3.484.800	1	N/A	N/A	3.484.800					
23	**Limpieza**					**600.000**					**529.226**					
23.1	Limpieza general de obra	600.000	1	N/A	N/A	600.000	529.226	1	N/A	N/A	529.226					
	TOTAL					**162.330.290**					**155.880.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati