GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

Ítems del llamado AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY - PLURIANUAL 2.020 con ID: 368967

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitar	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.197.800**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	549.450	2.197.800
2	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		**2.853.144**
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	238	11.988	2.853.144
3	70111503-002	Destronque de arbol	Unidad Medida Global	1		**999.000**
3.1		Derrivo, Destronque y retiro de arbol	Unidad Medida Global	1	999.000	999.000
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		**11.600.000**
4.1		Movimiento de suelo, RELLENO Y COMPACTACION DEI DESNIVEL	Metros cúbicos	145	80.000	11.600.000
5	72102507-003	Servicio de aislacion de pared	Unidad Medida Global	1		**687.312**
5.1		Derrumbe de pared para conexión a pabellon existente y Muralla	Metros cuadrados	16	42.957	687.312
6	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		**1.995.620**
6.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	235	8.492	1.995.620
7	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		**2.497.500**
7.1		Vallado de obra	Unidad	1	2.497.500	2.497.500
8	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.251.746**
8.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	23	97.902	2.251.746
9	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		**50.307.642**
9.1		Zapata de H°A° (1,00x1,00x35) cm	Metros cúbicos	8,69	2.097.900	18.230.751
9.2		Pilar de H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	5,69	2.097.900	11.937.051
9.3		Encadenado inferior H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920
9.4		Encadenado superior HºAº (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		**52.850.477**
10.1		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	73,5	152.847	11.234.255
10.2		Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos hueco	Metros cuadrados	344,28	120.879	41.616.222
11	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		**3.251.745**
11.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	108,5	29.970	3.251.745
12	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		**42.626.451**
12.1		Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	820,56	51.948	42.626.451
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		**43.000.956**
13.1		Contrapiso esp. H° 7 cm	Metros cuadrados	193	44.955	8.676.315
13.2		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	193	31.968	6.169.824
13.3		Piso Cerámico (PI 5)	Metros cuadrados	138	140.859	19.438.542

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

13.4		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm (incluye caminero para conexi	Metros cuadrados	65	124.875	8.116.875
13.5		Piso de goma ensector de conexión con pendiente	Metros cuadrados	10	59.940	599.400
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		**6.026.468**
14.1		LimpiezaZócalo cerámico (EMBUTIDO) y preparación del terreno	Metro lineal	158,75	37.962	6.026.468
15	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		**1.198.800**
15.1		Rampa para acceso de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	2	599.400	1.198.800
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		**1.198.800**
16.1		Pasa mano de caño de acero inoxidable	Metro lineal	10	119.880	1.198.800
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		**59.460.480**
17.1		Techo de chapa de zinc imitacion a teja pintado, con aislante 3cm, sobre est	Metros cuadrados	240	247.752	59.460.480
18	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1		**16.911.072**
18.1		PVC (Incluye estructura para montaje de la misma)	Metros cuadrados	184	91.908	16.911.072
19	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		**38.761.200**
19.1		Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarco	Unidad	9	1.548.450	13.936.050
19.2		Puerta tablero doble hoja de (1.20 x 2.10) mts con visor, marco, contramar	Unidad	7	3.546.450	24.825.150
20	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		**2.997.000**
20.1		Puerta metalica para acceso vehicular	Unidad	1	2.997.000	2.997.000
21	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		**10.439.550**
21.1		Ventana blindex de (2,00x0,90) mts	Unidad	2	1.278.720	2.557.440
21.2		Ventana blindex de (2,00x0,80) mts	Unidad	4	1.178.820	4.715.280
21.3		Ventana blindex de (1,10x1,50) mts	Unidad	1	849.150	849.150
21.4		Ventana blindex de (0,60x0,40) mts	Unidad	4	579.420	2.317.680
22	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		**2.797.200**
22.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	Unidad Medida Global	1	2.797.200	2.797.200
23	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		**27.707.265**
23.1		Tablero principal	Unidad Medida Global	1	3.496.500	3.496.500
23.2		Acometida a Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	1.498.500	1.498.500
23.3		Tablero Seccional	Unidad	5	499.500	2.497.500
23.4		Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinad	Unidad	85	210.789	17.917.065
23.5		Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	10	229.770	2.297.700
24	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		**9.090.900**
24.1		Ventiladores	Unidad	14	649.350	9.090.900
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		**13.636.350**
25.1		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	5	549.450	2.747.250
25.2		Inodoro con instalación y accesorios	Unidad	4	849.150	3.396.600
25.3		Bacha sobre mesada de granito	Unidad	5	1.498.500	7.492.500
26	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		**5.494.500**
26.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	1	5.494.500	5.494.500
27	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad	1		**3.496.500**
27.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	1	3.496.500	3.496.500
28	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		**1.998.000**

GOBERNACION ALTO PARANA
Contrataciones Públicas
UOC
JUANA CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

28.1		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000
29	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	1	10.864.125	**10.864.125**
30	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACC	Unidad	1		**12.987.000**
30.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad Medida Global	1	12.987.000	12.987.000
31	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	1		**5.349.645**
31.1		Canaletas y Bajadas	Metro lineal	63	84.915	5.349.645
32	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		**75.586.218**
32.1		Pared acrilico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, enduido, a	Metros cuadrados	736,56	97.902	72.110.697
32.2		Pintura acrilico semi brillo lavable para abertura	Metro lineal	35,5	97.902	3.475.521
33	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		**4.015.980**
33.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	69	24.975	1.723.275
33.2		Pintura para piso	Metros cuadrados	45	50.949	2.292.705
34	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		**7.991.882**
34.1		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000
34.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	4.994.882	4.994.882
	Precio Total					**535.128.328**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA