Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 97/2022 CON ID N°419777- CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN PLANTA ALTA, PARA EL COL. NAC. MARCIAL SAMANIEGO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obras estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2	vallado perimetral	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	116,818	10.5	116,818	1,226,589	0	0.00%
3	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	6,602	60	6,602	396,120	0	0.00%
4	Pilares de hºaº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,851,545	1.41	2,851,545	4,020,678	0	0.00%
5	Dado de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	3,119,722	0.11	3,119,722	343,169	0	0.00%
6	Viga cumbrera de HºAº(0,20mx0,45m)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,923,278	0.67	2,923,278	1,958,596	0	0.00%
7	Viga de HºAº en galería (0,20mx0,25m)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,923,278	0.37	2,923,278	1,081,613	0	0.00%
8	Encadenado superior de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,228,420	0.55	2,228,420	1,225,631	0	0.00%
9	Escalera de HºAº (incluye excavaciones y reposición de piso en el área afectada)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	PY	4,328,920	1	4,328,920	4,328,920	0	0.00%
10	De 0,30 de ladrillo común (envarillado de Ø8 corrido c/ 5 hiladas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	233,126	73.88	233,126	17,223,349	0	0.00%
11	Envarillado bajo abertura 2 hiladas con 3 varillas Ø8 mm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	25,111	21.6	25,111	542,398	0	0.00%
12	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de HºAº	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	381,873	65.9	381,873	25,165,431	0	0.00%
13	De paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52,611	182.45	52,611	9,598,877	0	0.00%
14	De pilares de HºAº en paredes y galería con azotada impermeable (incluye revoque de terminación en muralla demolida)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64,733	15.78	64,733	1,021,487	0	0.00%
15	De viga cumbrera y viga en galería de HºAº con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64,733	13.47	64,733	871,954	0	0.00%
16	Carpeta de Regularización (P.A)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	36,597	39.73	36,597	1,453,999	0	0.00%
17	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) -P.A	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	118,031	39.73	118,031	4,689,372	0	0.00%
18	Zócalo Cerámico. Incluye material y Mano de Obra	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23,909	25.34	23,909	605,854	0	0.00%
19	Puerta metálica con marco, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,210,403	1	1,210,403	1,210,403	0	0.00%
20	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	550,183	2	550,183	1,100,366	0	0.00%
21	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	35,012	85.5	35,012	2,993,526	0	0.00%

Ing. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Gloria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

22	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	30,810	96.95	30,810	2,987,030	0	0.00%
23	De Paredes revocadas internas/externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	182.45	27,045	4,934,360	0	0.00%
24	De pilares en paredes y galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	20.6	27,045	557,127	0	0.00%
25	De viga cumbrera y en galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	13.47	27,045	364,296	0	0.00%
26	De Aberturas Metálicas con pintura sintética. (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39,224	1.2	39,224	47,069	0	0.00%
27	De tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	33,011	65.9	33,011	2,175,425	0	0.00%
28	De tirantes de H°A°. al látex con enduido (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	20,641	43.17	20,641	891,072	0	0.00%
29	De Baranda metálica en galería con pintura sintética - 90cm de altura. (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39,026	19.73	39,026	769,983	0	0.00%
30	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	31,011	44.84	31,011	1,390,533	0	0.00%
31	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 3mm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	178,679	3.84	178,679	686,127	0	0.00%
32	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 8 artefactos)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	85,353	11	85,353	938,883	0	0.00%
33	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	97,192	11	97,192	1,069,112	0	0.00%
34	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	272,453	4	272,453	1,089,812	0	0.00%
35	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	135,732	2	135,732	271,464	0	0.00%
36	Instalación de artefacto eléctrico - Ventilador (incluye material y mano de obra)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	545,637	4	545,637	2,182,548	0	0.00%
37	Tablero seccional (comando de luces, tomas y ventiladores)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	250,789	1	250,789	250,789	0	0.00%
38	Tablero Principal	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	704,343	1	704,343	704,343	0	0.00%
39	Conexión aérea desde la acometida al tablero Ppal., cable preensamblado de 4x16mm	GL	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,501,000	1	1,501,000	1,501,000	0	0.00%
40	Tablero comando de ventiladores	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	175,412	1	175,412	175,412	0	0.00%
41	Baranda metálica para galería en planta alta (h: 0,90mts.)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	424,374	19.73	424,374	8,372,899	0	0.00%
42	Pizarrón acrílico Fijo 3.00x1.20m (incluye material y colocación)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,150,766	1	1,150,766	1,150,766	0	0.00%
43	Canaleta embutida de chapa galvanizada c/ antióxido, desarrollo 60 cm. Chapa nro. 24. MAT+MDO.	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	174,116	7.48	174,116	1,302,388	0	0.00%
44	Canaleta alero moldura chapa galv.desarr.50cm. Chapa nro. 28. MAT+MDO.	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	150,650	7.48	150,650	1,126,862	0	0.00%
45	Canaletas de bajadas pluviales, chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	66,044	68.73	66,044	4,539,204	0	0.00%
46	Demolición de vereda para construcción de canal de desagüe pluvial	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	35,927	1.6	35,927	57,483	0	0.00%
47	Canal de desagüe pluvial con rejilla de varilla y/o planchuela	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	550,366	4	550,366	2,201,464	0	0.00%
48	Aislación con impacril asfáltico a dos manos y tela bidim	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	91,508	7.48	91,508	684,480	0	0.00%
49	De Paredes revocadas externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	22.11	27,045	597,965	0	0.00%
50	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	7,925	66	7,925	523,050	0	0.00%
	TOTAL							125,951,728		

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dr. Arsenio Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

Pablo Javier Pedrozo Sanchez
Jefe de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque