Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 13, 14, 15, 17, 18 Acaray del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID N° 373.528.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION CHIKORE - TRAMO I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.641.540**				**0**				**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.400	2.633	3.686.200				0				0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.400	3.000	4.200.000				0				0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	490	2.605	1.276.450				0				0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.400	27.929	39.100.600				0				0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.400	2.932	4.104.800				0				
1.3		Cordón de Ho								0				
1.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800				0				
1.4		lateral								0				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.400	2.894	4.051.600				0				
1.4.2		Compactación Final	Milímetros cuadrados	1.400	3.061	4.285.400				0				0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.400	1.105	1.547.000				0				0
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION ROCIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.175.790**				**0**				**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	400	2.633	1.053.200				0				0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Milímetros cuadrados	400	3.000	1.200.000				0				0
2.2		colorada												
2.2.1		colorada	Metros cúbicos	140	2.605	364.700				0				0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	400	27.929	11.171.600				0				0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	400	2.932	1.172.800				0				0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800				0				0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	400	2.894	1.157.600				0				0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	400	3.061	1.224.400				0				0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400	1.105	442.000				0				0

Escaneado con CamScanner

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 13, 14, 15, 17, 18 Acaray del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID N° 373.528.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY FRACCION Y'AGUY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.347.850**				**0**				**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.120	2.633	2.948.960				0				0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.120	3.000	3.360.000				0				0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	392	2.605	1.021.160				0				0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.120	27.929	31.280.480				0				0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.120	2.932	3.283.840				0				0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Gramos	280	26.959	7.548.520				0				0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.120	2.894	3.241.280				0				0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.120	3.061	3.428.320				0				0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.120	1.105	1.237.600				0				0
4	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 13 ACARAY FRACCION RAMONITA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.116.229**				**0**				**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	750	2.633	1.974.750				0				0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	750	3.000	2.250.000				0				0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	262,5	2.605	683.813				0				0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	750	27.929	20.946.750				0				0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	750	2.932	2.199.000				0				0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	214	26.959	5.769.226				0				0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	750	2.894	2.170.500				0				0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	750	3.061	2.295.750				0				0
4.5		Limpieza												

Escaneado con CamScanner

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 13, 14, 15, 17, 18 Acaray del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID N° 373.528.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	750	1.105	828.750				0				0
5	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 ACARAY FRACCION RESIDENCIAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.962.090**				**0**				**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.633	2.106.400				0				0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	3.000	2.400.000				0				0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	280	2.605	729.400				0				0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	27.929	22.343.200				0				0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	800	2.932	2.345.600				0				0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800				0				0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.894	2.315.200				0				0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	3.061	2.448.800				0				0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	1.105	884.000				0				0
6	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 15 ACARAY BARRIO RESIDENCIAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.248.854**				**0**				**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	497	2.633	1.308.601				0				0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	497	3.000	1.491.000				0				0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	173,95	2.605	453.140				0				0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	497	27.929	13.880.713				0				0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	497	2.932	1.457.204				0				0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	154	26.959	4.151.686				0				0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	497	2.894	1.438.318				0				0
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	497	3.061	1.521.317				0				0
6.5		Limpieza												

Escaneado con CamScanner

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 13, 14, 15, 17, 18 Acaray del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID N° 373.528.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	497	1.105	549.185								
7	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 17 ACARAY BARRIO KAVURE - TRAMO I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.288.168**				**0**				**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	462	2.633	1.216.446				0				0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	462	3.000	1.386.000				0				0
7.2		colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	161,7	2.605	421.229				0				0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	462	27.929	12.903.198				0				0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	462	2.932	1.354.584				0				0
7.3		Cordón de Ho.												
7.3.1		lateral	Metro lineal	139	26.959	3.747.301				0				0
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	462	2.894	1.337.028				0				0
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	462	3.061	1.414.182				0				0
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	462	1.105	510.510				0				0
8	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 ACARAY LA ESPERANZA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.426.210**				**0**				**0**
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
8.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.120	2.633	2.948.960				0				0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.120	3.000	3.360.000				0				0
8.2		colorada												
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	392	2.605	1.021.160				0				0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.120	27.929	31.280.480				0				0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cúbicos	1.120	2.932	3.283.840				0				0
8.3		Cordon de Ho												
8.3.1		lateral	Metro lineal	320	26.959	8.626.880				0				0
8.4		Compactación												
8.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.120	2.894	3.241.280				0				0
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.120	3.061	3.428.320				0				0
8.5		Limpeza												
8.5.1		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	1.120	1.105	1.237.600				0				0

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 13, 14, 15, 17, 18 Acaray del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID N° 373.528.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
9	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN SAN MIGUEL - COLONIA KO'E PYAHU - TRAMO I	Unidad Medida Global	1		33.068.940				0				0
9.1		Trabajos Preliminares												
9.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690				0				0
9.1.2		Marcación	Metros cuadrados	600	2.633	1.579.800				0				0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	600	3.000	1.800.000				0				0
9.2		colorada												
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cubicos	210	2.605	547.050				0				0
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	600	27.929	16.757.400				0				0
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	600	2.932	1.759.200				0				0
9.3		Cordón de Ho.												
9.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800				0				0
9.4		Compactación												
9.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	600	2.894	1.736.400				0				0
9.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	600	3.061	1.836.600				0				0
9.5		Limpieza Final												
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	600	1.105	663.000				0				0
		TOTAL GENERAL				378.275.670				0				0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
"BENIGNO - 15 -"

José Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.

Escaneado con CamScanner