CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°17/2022, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° FRENTE AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ID N°419.944.				CONSTRUCTORA ATIVILIANI		CONSTRUCTORA DAVAMY		DALARAS S.A.	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	U/M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.958,80	620	1.214.456	600	1.175.280	640	1.253.632
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.958,80	650	1.273.220	600	1.175.280	640	1.253.632
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.228.000	1.228.000	1.300.000	1.300.000	1.310.000	1.310.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	5,00	350.000	1.750.000	355.000	1.775.000	360.000	1.800.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.958,80	2.190	4.289.772	2.200	4.309.360	2.190	4.289.772
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.958,80	2.465	4.828.442	2.500	4.897.000	2.450	4.799.060
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.591,50	7.010	11.156.415	7.050	11.220.075	7.000	11.140.500
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	480,10	118.500	56.891.850	120.000	57.612.000	119.800	57.515.980
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	26,70	72.500	1.935.750	73.000	1.949.100	75.000	2.002.500
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.591,50	42.900	68.275.350	43.000	68.434.500	43.500	69.230.250
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	40,60	340.000	13.804.000	350.000	14.210.000	345.000	14.007.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.591,50	2.400	3.819.600	2.450	3.899.175	2.500	3.978.750

Econ. Cristhian Wasmuth
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

13	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.591,50	3.000	4.774.500	3.100	4.933.650	3.200	5.092.800
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	480,10	10.000	4.801.000	11.000	5.281.100	11.500	5.521.150
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.958,80	560	1.096.928	600	1.175.280	650	1.273.220
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					**181.139.283**		**183.346.800**		**184.468.246**

Econ. Cristhian Wasmuth
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

Econ. Cristhian Israel Wasmuth Segovia

Encargado de la UOC

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py