Municipalidad de "Gral. José María Delgado"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Muy cerca de su Gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*

Email: muni.gd@hotmail.com *General Delgado* *Itapúa*

Misión: Lograr reivindicar la confianza hacia las autoridades proporcionando los servicios necesarios a la ciudadanía y así obtener el desarrollo sostenible del Distrito

CUADRO COMPARTIVO CD Nº 10/2018 CONSTRUUCCIÓN DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2311 SARGENTO MAXIMO ESTECHE ROJAS CON ID N° 355.129

OFERENTE Nº 1 CHRISTIAN ZARZA CONSTRUCCIONES

ESCUELA BASICA Nº 2.311 SARGENTO MAXIMO ESTECHE ROJAS

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

CONSTRUCCION DE SS.HH DE 2,55 x 4,00 CON TECHO DE CHAPA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra:**				
	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,60	4.500	34.200
	Cartel obra (estructura metálica y chapa nº 24 de 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva)	un	1,00	945.000	945.000
	Placa de Inauguración	un	1,00	980.000	980.000
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	2,20	345.000	759.000
3	**Estructura de Ha Aº:**				
	Encadenados de Ha Aº	M3	0,54	1.500.000	810.000
4	**Muros de Nivelación:**				
	De 0,30 cm	M2	5,50	130.000	715.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	1,50	84.000	126.000
6	**Aislación Asfáltica:**				
	De paredes	M2	8,23	35.000	288.050
7	**Muros de Elevación:**				
	De 0,15 para revocar	M2	20,50		1.537.500

Visión: Llevar a la ciudadanía el máximo bienestar a través de la participación democrática, de tal manera mejorar la calidad de vida con un municipio saludable, educado y próspero

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE MARIA DELGADO Secretaría U.O.C.

Soliera Mendes Villar
CI 5.060.831

				75.000	
	De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado	M2	35,60	90.000	3.204.000
	Evarillados bajo aberturas de 2 Ø 8 por hiladas	ML	14,00	13.000	182.000
8	**Techo:**				
	Techo de chapa termo acústica de 5 cm sobre estructura metálica	M2	17,00	260.000	4.420.000
9	**Revoques:**				
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	35.000	2.625.000
10	**Contrapiso de Ha de cascotes**	M2	16,60	27.000	448.200
11	**Carpeta para piso**	m2	16,60	23.000	381.800
12	**Piso Cerámico**	M2	16,60	80.000	1.328.000
13	**Zócalos cerámicos**	ML	13,50	17.000	229.500
14	**Guarda obra de alisada de cemento de 0,80 ancho**	M2	13,04	65.000	847.600
15	**Aberturas de madera:**				
	Puerta tablero de 0.70 X 2.10 (Marco, Hoja, herrajes)	un	2,00	845.000	1.690.000
	Para boxes enchapados s/plano	un	3,00	650.000	1.950.000
16	**Aberturas metálicas:**				
	Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40, incluye vidrios y pintura al sintético	un	2,00	350.000	700.000
17	**Alfeizar de ventanas**				
	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	12,50	17.000	212.500
18	**Pinturas**				
	De paredes al látex c/base enduido	M2	40,00	17.000	680.000
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	8,50	24.000	204.000

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO Secretaría U.O.C.

Jolreb Morales Villar
5060831

	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	4,50	24.000	108.000
	De ladrillos visto con resina acrílica	M2	35,60	15.000	534.000
	De tejuelones y tirantes al látex acrílico	M2	17,00	15.000	255.000
19	**Revestimiento**				
	De azulejos	M2	23,00	70.000	1.610.000
20	**Instalación Eléctrica**	GL	1,00	1.700.000	1.700.000
21	**Artefactos eléctricos**	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
22	**Instalación Sanitaria**				
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo s/plano	GL	1,00	3.900.000	3.900.000
	Cámara séptica s/plano	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
	Pozo absorbente s/plano	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
23	**Limpieza final**	GL	1,00	275.000	275.000
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**38.079.350**

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARIA DELGADO
Secretaría U.O.C

.....

LIC. JULIETA MERELES VILLAR

ENCARGADA DE U.O.C