Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE S/N. BO. SANTO DOMINGO

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					YATYTA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.760	1.000	1.760.000			1.760	300	528.000			1.760	650	1.144.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	750.000	750.000			1	819.000	819.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.760	1.000	1.760.000			1.760	300	528.000			1.760	650	1.144.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			528	2.500	1.320.000			528	800	422.400			528	3.078	1.625.184
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	650.000	650.000
6	CAÑO DE DRENAJE GEOTEXTIL C/ FILTRO DE TRITURADA DE 4" S/ TELA VINIL C/ 10,00 m			21	60.000	1.260.000			21	60000	1.260.000			21	1.300.000	27.300.000
7	EXCAVACIÓN PARA DRENAJE (0,50X0,90X21 m)			9,45	12.000	113.400			9,45	500	4.725			9,45	234.000	2.211.300
8	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.760	1.000	1.760.000			1.760	500	880.000			1.760	650	1.144.000
9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			500	25.000	12.500.000			500	27.000	13.500.000			500	23.400	11.700.000
	EMPEDRADO															
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA)			1.760	25.000	44.000.000			1.760	26.800	47.168.000			1.760	38.350	67.496.000
11	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.760	2.000	3.520.000			1.760	2.000	3.520.000			1.760	910	1.601.600
12	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	400.000	336.000			0,84	325.000	273.000
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			100	2.000	200.000			100	3.000	300.000			100	6.500	650.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
14	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	446.600	446.600			1	502.875	502.875			1	650.000	650.000
	TOTAL					**70.000.000**					**70.500.000**					**118.408.084**

(LOTE2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE S/N CÑIA. 5TA. BO. CAÑAVERAL

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					YATYTA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.035	1.000	1.035.000			1.035	500	517.500			1.035	650	672.750
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	750.000	750.000			1	819.000	819.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.035	1.000	1.035.000			1.035	500	517.500			1.035	650	672.750
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			311	2.000	622.000			311	1.000	311.000			311	6.061	1.884.971
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	80.000	80.000			1	650.000	650.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.035	800	828.000			1.035	1000	1.035.000			1.035	650	672.750
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			580	25.000	14.500.000			580	27.000	15.660.000			580	23.400	13.572.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA SOBRE COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO			1.035	25.000	25.875.000			1.035	26.000	26.910.000			1.035	38.350	39.692.250
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.035	2.000	2.070.000			1.035	2.000	2.070.000			1.035	910	941.850
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 5,5) m DOSAJE 1:3			0,58	250.000	145.000			0,58	400.000	232.000			0,58	325.000	188.500
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			174	2.000	348.000			174	2.000	348.000			174	6.500	1.131.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	392.000	392.000			1	569.000	569.000			1	650.000	650.000
	TOTAL					**48.000.000**					**49.000.000**					**61.547.821**