MUNICIPALIDAD DE ITA

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo De Ofertas **Construcción de Empedrado por diversas Calles de la Ciudad de Ita II C.D. Nº 25/14**

					RG Construcciones	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Unitario**	**Sub-total**
1	72131701-002	***Construcción de Empedrado por diversas Calles de la Ciudad de Ita II***				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	4.200	m2	1.000	4.200.000
		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	UN	1.000.000	1.000.000
		MARCACIÓN Y REPLANTEO	4.200	m2	1.000	4.200.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	gl	1.000.000	1.000.000
		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	4.200	m2	1.000	4.200.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 40 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.300	ml	15.000	19.500.000
		EMPEDRADO				
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	4.200	m2	20.500	86.100.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITA

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo De Ofertas **Construcción de Empedrado por diversas Calles de la Ciudad de Ita II C.D. Nº 25/14**

		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	4.200	m2	1.000	4.200.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	gl	1.000.000	1.000.000
Total General (IVA incluido)						**125.400.000**

San Expedito Consultora

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-total
1	72131701-002	***Construcción de Empedrado por diversas Calles de la Ciudad de Ita II***				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	4.200	m2	250	1.050.00
		CARTEL INDICADOR . MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	UN	500.000	500.000
		MARCACIÓN Y REPLANTEO	4.200	m2	45	189.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITA

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax: 0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo De Ofertas **Construcción de Empedrado por diversas Calles de la Ciudad de Ita II C.D. Nº 25/14**

		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	gl	530.750	530.750
		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	4.200	m2	150	630.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 40 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.300	ml	17.500	21.000.000
		EMPEDRADO				
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	4.200	m2	21.922	92.072.400
		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	4.200	m2	2.000	8.400.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	gl	964.000	964.000
Total General (IVA incluido)						125.336.150

MUNICIPALIDAD DE ITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.