Alto Paraná Gobierno

Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.

Visión: Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

SGS — Proceso de subsidio económico a personas físicas gestionado por la SASEIO.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN LA AVENIDA LOS YERBALES DE CIUDAD DEL ESTE

Item	Descripción	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1		
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	31.202	561	17.504.322
2	Preparacion de obra	Unidad	1		-
2.1	Cartel de obra: 3,00 x 2,00 m	Unidad	2	1.353.895	2.707.790
3	Construccion de cordon	Metro lineal	1		-
3.1	Remoción y reposición de cordones prefabricados 60x40x11x10	Metro lineal	1.150	44.111	50.727.650
3.2	Reconstrucción de Sumideros	Unidad	19	2.965.247	56.339.693
4	Reparacion de empedrado	Metros cuadrados	1		-
4.1	Remoción y reposición de Empedrado	Metros	1.900	44.889	85.289.100
4.2	Remoción y reposición de Adoquines	Metros cuadrados	12.481	48.796	609.022.876
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	Metros cuadrados	1		-
5.1	Regularización asfáltica 80 Kg x m2 (1ra Capa de 40 Kg, 2da capa de 40 kg) (incluye todos los trabajos previos de limpieza y preparación de superficie, y riego de liga)	Metros cuadrados	3.696	46.068	170.267.328
5.2	Regularización Asfáltica 50 kg/m2 Sobre Adoquinado Existente (Incluye todos los trabajos previos de limpieza	Metros cuadrados	27.506	26.620	732.209.720
5.3	Carpeta Asfáltica 70 kg/m2 (Incluye todos los trabajos previos de limpieza, preparación de superficie y riego de liga).	Metros cuadrados	27.506	34.498	948.901.988
6	Construccion de lomada	Unidad	1		-
6.1	Construcción de Lomadas con Señalización	Unidad	10	4.935.644	49.356.440
6.2	Señalización Horizontal de Pintura - base de solvente	Metros cuadrados	1.736	29.591	51.369.976
6.3	Señalización Vertical	Unidad	40	1.246.897	49.875.880
6.4	Tachas Reflectivas bidireccionales - Lineas centrales y lineas laterales.	Unidad	1.669	32.335	53.967.115
7	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1		-
7.1	Limpieza final	Metros cuadrados	31.202	647	20.187.694
					2.897.727.572

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Talion P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná