MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 17/2.016

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA BAS Nº 3960 S/N AGRICOLA TEMBIAPORA 2 - MODALIDAD DE PAGO PLURIANUAL

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				CENTRO COMERCIAL TEMBIAPORA	
Nº	**RUBROS**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	Preparación de la obra				
1	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	91,8	85.000	7.803.000
2	c-Replanteo	m2	91,8	8.500	780.300
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	12,76	400.000	5.104.000
	Estructura de Hº Aº				
4	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	2.000.000	1.620.000
5	d-Encadenados de Hº Aº	m3	1,69	2.000.000	3.380.000
	Muros de nivelación				
7	a-De 0,45 cm	m2	5,49	195.000	1.070.550
8	b-De 0,30 cm	m2	6,66	120.000	799.200
9	Relleno y apisonado de inferiores	m3	45	150.000	6.750.000
	Aislación Asfáltica				
10	a-De paredes	ml	25,8	35.000	903.000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 17/2.016

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA BAS Nº 3960 S/N AGRICOLA TEMBIAPORA 2 - MODALIDAD DE PAGO PLURIANUAL

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

	Muros de elevación:				
11	a-De 0,15 para revocar	m2	27	52.000	1.404.000
12	b-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,04	102.000	3.472.080
13	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	70,28	120.000	8.433.600
14	d-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,2	85.000	2.142.000
	Pilares				
15	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,6	120.000	792.000
	Techo				
16	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	84,68	270.000	22.863.600
17	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1	2.000.000	2.000.000
	Revoque				
18	a-De paredes interior y exterior encima del encadenado a una capa	m2	40,32	37.000	1.491.840
19	b-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,7	36.000	385.200
20	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye para guardaobra	m2	91,8	45.000	4.131.000
21	Piso de baldosa calcárea	m2	63,64	88.000	5.600.320
22	Zócalo calcáreo	ml	36	28.000	1.008.000
23	Rampa de Hº Aº para discapacitados	un	1	2.300.000	2.300.000
24	Guarda obra de baldosón de hormigón	m2	40	80.000	3.200.000
	Aberturas metálicas:				
25	b-Puerta de metálica 1,20x2,10	un	1	1.750.000	1.750.000
	Aberturas metálicas:				
26	a-Ventanas tipo balancines	m2	10,8	380.000	4.104.000
	Alfeizar de ventanas				
27	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16	35.000	560.000
28	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	12	98.000	1.176.000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 17/2.016

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA BAS Nº 3960 S/N AGRICOLA TEMBIAPORA 2 - MODALIDAD DE PAGO PLURIANUAL

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

	Pinturas				
29	a-De paredes a la cal	m2	40,32	25.000	1.008.000
30	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	25.000	297.500
31	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,7	30.000	321.000
32	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,84	28.500	451.440
33	g-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,6	22.000	3.841.200
34	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	84,68	25.000	2.117.000
35	Vidrios dobles	m2	10,8	105.000	1.134.000
	Desagüe Pluvial				
36	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	26,8	95.000	2.546.000
37	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Fluorescente 3x40; 2eq. Fluorescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros) incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	un	1	8.700.000	8.700.000
	Mobiliarios:				
38	a-Pizarrones	un	1	1.900.000	1.900.000
39	b-Placa de mármol	un	1	1.500.000	1.500.000
40	Limpieza final	gl	1	1.911.893	1.911.893
TOTAL GENERAL				**120.751.723**	

SR. WILSON GONZÁLEZ
Responsable de UOC