MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y BAÑO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
Modalidad: Contratacion Directa
C.D. Nº: 36/2014
I.D. Nº: 284.633

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					Mundo Constructora		R & B Constructora		Chaco Sur	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado**	Gl	1,00						
1.1		**Trabajos preliminares**								
		Replanteo y marcación	m2	8,00	4.000	32.000	3.500	28.000	5.000	40.000
		Relleno y compactación	gl	1,00	250.000	250.000	150.000	150.000	200.000	200.000
1.2		**Mamposteria**				-		0		0
		Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	25,42	72.300	1.837.866	100.000	2.542.000	65.000	1.652.300
		Nivelación ladrillo común 0,30	m2	6,00	120.000	720.000	100.000	600.000	125.000	750.000
1.3		**Revoque: Fratachado y filtrado**				-		0		0
		Paredes interior a dos capas	m2	25,42	27.950	710.489	25.000	635.500	30.000	762.600
		Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	m2	25,42	27.950	710.489	25.000	635.500	30.000	762.600
1.4		**Techo**				-		0		0
		Techo de chapa zinc, tirante de Ybyra pyta o curupay 2 x 6	m2	10,00	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	185.000	1.850.000
1.5		**Piso**				-		0		0
		Contrapisos esp. 7 cm	m2	8,00	18.000	144.000	20.000	160.000	19.000	152.000
		Carpeta para piso	m2	8,00	21.900	175.200	20.000	160.000	19.000	152.000
		Cerámico en baños y galerías. (PY 4) Esmaltado	m2	8,00	75.000	600.000	100.000	800.000	87.500	700.000
		Zócalo cerámico	ml	9,10	15.000	136.500	20.000	182.000	17.500	159.250
		Guarda Obra Alisado de Cemento (0,5mt de ancho)	m2	4,60	68.000	312.800	55.000	253.000	59.900	275.540
1.6		**Carpintería de madera**				-		0		0
		Puerta tablero de cedro o peterevy 0,70 x 2,10 p/sanitarios con contra marco (interior y exterior)	un	2,00	400.000	800.000	500.000	1.000.000	350.000	700.000
1.7		**Carpintería metálica**				-		0		0
		Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 c/vidrio	Un	2,00	135.000	270.000	150.000	300.000	143.500	287.000
1.8		**Instalación eléctrica**				-		0		0

	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Gl	1,00	400.000	400.000	350.000	350.000	385.000	385.000
	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	un	3,00	80.000	240.000	45.000	135.000	55.000	165.000
1.9	**Instalación sanitaria**				-		0		0
	Artefactos con instalación para 2 baño	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.250.000	1.250.000
	Registros, 40x40x40 cm	un	2,00	185.000	370.000	200.000	400.000	195.000	390.000
	Pozo Ciego, diámetro 2 m y alt. 2,5 m	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	Revestimiento de azulejos	m2	16,50	60.000	990.000	55.000	907.500	58.500	965.250
1.10	**Pintura**				-		0		0
	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	m2	8,92	20.000	178.400	25.000	223.000	20.900	186.428
	Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	25,42	22.500	571.950	25.000	635.500	20.900	531.278
	Barnizado de aberturas de madera	m2	8,00	12.000	96.000	15.000	120.000	9.900	79.200
	Aberturas metálicas	m2	3,20	19.000	60.800	15.000	48.000	12.500	40.000
1.11	**Limpieza final de obra**				-		0		0
	Limpieza final de obra	gl	1,00	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTAL 1					**13.256.494**		**14.515.000**		**13.535.446**
2 72131601-007	**Construcción tinglado (6x7)**	Gl	1,00						
2.1	**Trabajos preliminares**								
	Replanteo y marcación	m2	42,00	1.300	54.600	1.500	63.000	2.500	105.000
2.2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				-		0		0
	Zapata de HºAº 0,40x0,40x0,7 (0,70 de profundidad)	un	4,00	690.000	2.760.000	600.000	2.400.000	700.000	2.800.000
2.3	**ESTRUCTURA METALICA**				-		0		0
	Pilar Metalico estruturado con Perfil U de 3" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	m2	16,00	120.000	1.920.000	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000
	Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	ml	21,00	120.000	2.520.000	100.000	2.100.000	150.000	3.150.000
2.4	**TECHO**				-		0		0
	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	m2	43,20	100.000	4.320.000	125.000	5.400.000	135.000	5.832.000
2.5	**LIMPIEZA FINAL**				-		0		0
	Trabajos de limpieza final	GL	1,00	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTAL 2					**11.699.600**		**11.663.000**		**14.387.000**
Costo Total				**Total**	**Gs 24.956.094**	**Total**	**Gs 26.178.000**	**Total**	**Gs 27.922.446**

MUNICIPALIDAD DE YAKA... Cuna de ... COORDINACION UOC

.....

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC