COMPARACIÓN DE PRECIOS

Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en la localidad de Aguarare del distrito de Coronel Bogado -Ad referéndum -Plurianual con ID: 419161

					HABITARE S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medic	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1		
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES -Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios. -	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
1.2		Relevamientos topográficos	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO -Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte, terraplen , excavación y perfilado de canal).	Metros cúbicos	2.582,13	27.000	69.717.510
1.4		DEMOLICIONES -Extracción de tubo doble de 80cm existente.	Metro lineal	8	221.250	1.770.000
1.5		Empedrado de piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	18.160	40.000	726.400.000
1.6		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA - Cordón escondido de hormigón15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	205,02	1.450.000	297.279.000
1.7		Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 1,00 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre,relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	10	1.747.500	17.475.000
1.8		Losa de H° A° sobre lineas de tubos(fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	2,88	2.230.500	6.423.840
1.9		Provisión y colocación de baranda de defensa metálica e=2,0mm para exterior de carretera en área afectada y cercanas al puente existente	Metro lineal	160	360.000	57.600.000
1.10		Lmipieza inicial y final de obra.	Metros cuadrados	18.160	720	13.075.200
						1.199.740.550