CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	EMPRESA 1 : MORENO INGENIERIA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	EMPRESA 2: CURUPAYTY CONSTRUCCIONES	Precio Unitario	Precio total	EMPRESA 3: Delta Constructora y Transporte	Precio Unitario	Precio total
1	Preparación de obras y obrador	un	1	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000
2	Cartel de obra	un	1	1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000
3	Carteles de señalizaciones de chapa nº 24	un	3	380.000	1.140.000		380.000	1.140.000		380.000	1.140.000
4	Limpieza y preparación de terreno	m2	2916	1.325	3.863.700		1.325	3.863.700		1.325	3.863.700
5	Replanteo y marcación de obra, con equipo topografico	m2	2916	2.154	6.281.064		2.154	6.281.064		2.154	6.281.064
6	Construcción de pavimento tipo hormigon de 10 cm. De espesor, con juntas en sentido trans versal cada 4 metros y en sentido longitudinal a lo largo de la calzada	m3	270	1.785.000	481.950.000		1.850.000	499.500.000		1.923.000	519.210.000
7	Cordon Cuneta de Hº de 0,15 m altura libre de cordon, 0.10 de espesor, ancho de 0.50 m	ml	1210	58.000	70.180.000		63.000	76.230.000		75.000	90.750.000
8	Baden de Hº (en boca calles). Esp. 12 cm, parrilla 20x20 cm de 8 mm. Ancho 2.00 m.	m3	21,6	2.400.000	51.840.000		2.400.000	51.840.000		2.400.000	51.840.000
9	Limpieza de obra y retiro de escombros	GL	1	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000
				PRECIO TOTAL	625.154.764			648.754.764			682.984.764

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE M. BRUGUEZ
U.O.C.
Pdte. Hayes-Py.

Williams David Mongelos
Abogado
Matrícula C.S.J. Nº 20.810

Escaneado con CamScanner