CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102203-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1				7.090.000
1.1		Revisión de interruptores y contactores del tablero, limpieza externa e interna del cuadro de mando, prueba de resistencia de aislamiento y reapriete del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			1.360.000	1.360.000
1.2		Verificación de los cables de entrada y salida de corriente eléctrica y del estado de los conductores del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000
1.3		Revisión y Limpieza de Gabinete, cables, aisladores, interruptoras electromagnéticos y contactores, verif del sistema de tierra y verif de los bornes y reapriete de conexiones si es necesario de los TABLEROS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
1.4		Realizar todas las pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas. VER EETT. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			935.000	935.000
1.5		Verif de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital, nivel de agua destilada, control de pérdidas, temperaturas y batería... VER EETT. DEL GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
1.6		Verif desensores de temperatura, manchón de goma de acoplamiento de máquinas,control del funcionamiento, prueba a su máxima capacidad y simulación de falta de energía eléctrica y tiempo de respuesta p/arranque del MOTOR DIÉSEL DEL GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1			735.000	735.000
1.7		Verif de todas las celdas de las baterías (pH líquido, sulfatación de placas electrolisis, de bornes y tornillos), funcionamiento del cargador de baterías con simulación de batería descargada, control de cables, mangueras y protectores DEL GRUPO GENERADOR ELECTRICO DE 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			420.000	420.000
1.8		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, ajuste de las bridas, bulones de anclaje,verificación de lubricación de empaque, control de protecciones y verif del tablero, puesta a tierra y medición de corriente de las BOMBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1			525.000	525.000
1.9		Alineamientos, empaquetaduras, pérdida de cañerías. Control del sistema de bombeo y válvulas de BOMBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1			735.000	735.000
1.10		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, control de protecciones y verificación del tablero, puesta a tierra, ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas del SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1			525.000	525.000
1.11		Limpieza de filtro, alineamientos, empaquetaduras, Verificación de pérdida de cañerías y lubricación de cojinetes y empaques, alternar su funcionamiento para el control del SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1			420.000	420.000
2	72102203-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1				86.910.000
2.1		Cambio de Interruptor TM 315 A proyección electrónica regulable Icu 70 Ka 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA)	Unidad	EVENTO	1			1.800.000	1.800.000

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.2		Cambio de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	Unidad	EVENTO	1			172.800	172.800
2.3		Cambio de Barra de cobre para 315 A RST-N para el TTA	Unidad	EVENTO	1			288.000	288.000
2.4		Cambio de Módulo de 20x80x60 mm del TTA	Unidad	EVENTO	1			648.000	648.000
2.5		Cambio de Maniobra de MT en 23 kv del TTA	Unidad	EVENTO	1			354.240	354.240
2.6		Cambio de Puesta a tierra de fase RST para el TTA	Unidad	EVENTO	1			259.200	259.200
2.7		Cambio de porta fusibles y fusibles aéreos de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			1.123.200	1.123.200
2.8		Cambio de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			140.746	140.746
2.9		Cambio de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			293.760	293.760
2.10		Prueba de Sistema de tierra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1			604.800	604.800
2.11		Cambio de Maniobra de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			5.184.000	5.184.000
2.12		Cambio de Descargadores 21V de MT de ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000
2.13		Cambio de Seccionadores de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			544.320	544.320
2.14		Cambio de Cruceta de madera 3x4x2,40 mts para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			114.048	114.048
2.15		Cambio de Poste de Hº Aº 12,300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT, incluyendo cimentación reforzada tipo 2	Unidad	EVENTO	1			1.548.148	1.548.148
2.16		Cambio de Aisladores polimétrico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1			64.800	64.800
2.17		Cambio de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE MT.	Unidad	EVENTO	1			18.360	18.360
2.18		Cambio de Sustitución de Fusible encapsulado de vidrio DE 1A a 15A	Unidad	EVENTO	1			18.000	18.000
2.19		Cambio de Disyuntor TM 1x25 A	Unidad	EVENTO	1			50.976	50.976
2.20		Cambio de Disyuntor TM 3x25 A	Unidad	EVENTO	1			44.280	44.280
2.21		Cambio de Disyuntor TM 1x32 A	Unidad	EVENTO	1			50.976	50.976
2.22		Cambio de Disyuntor TM 3x32 A	Unidad	EVENTO	1			44.280	44.280
2.23		Cambio de Disyuntor TM 1x40 A	Unidad	EVENTO	1			53.568	53.568
2.24		Cambio de Disyuntor TM 3x40 A	Unidad	EVENTO	1			46.728	46.728
2.25		Cambio de Disyuntor TM 1x50 A	Unidad	EVENTO	1			53.568	53.568
2.26		Cambio de Disyuntor TM 3x50 A	Unidad	EVENTO	1			46.728	46.728
2.27		Cambio de Disyuntor TM 3x100 A	Unidad	EVENTO	1			149.040	149.040
2.28		Cambio de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	Unidad	EVENTO	1			81.144	81.144
2.29		Cambio de Interruptor TM 3x600 A	Unidad	EVENTO	1			2.376.000	2.376.000
2.30		Cambio de Caja para medidor de MT	Unidad	EVENTO	1			214.272	214.272
2.31		Cambio de Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario	Unidad	EVENTO	1			101.840	101.840
2.32		Cambio de Parrayo Franklin puntiagudo de 25 mm2 de cobre, con Baliza de señalización con Fotocélula y las bajantes.	Unidad	EVENTO	1			16.449.475	16.449.475
2.33		Cambio de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización	Unidad	EVENTO	1			108.000	108.000
2.34		Cambio de Cable multifiliar 1 mm2 del cableado eléctrico	Unidad	EVENTO	1			1.113	1.113
2.35		Cambio de Cable multifilar de 2 mm2	Metros	EVENTO	1			2.021	2.021
2.36		Cambio de Cable multifilar de 4 mm2	Metros	EVENTO	1			3.732	3.732
2.37		Cambio de Cable multifilar de 6 mm2	Metros	EVENTO	1			4.142	4.142
2.38		Cambio de Cable Multifilar de 10 mm2	Metros	EVENTO	1			9.069	9.069
2.39		Cambio de Cable Multifilar de 16 mm2	Metros	EVENTO	1			19.205	19.205
2.40		Cambio de Cable tipo NYY de 50 mm2	Metros	EVENTO	1			47.952	47.952
2.41		Cambio de Cable tipo NYY de 95 mm2	Metros	EVENTO	1			88.128	88.128
2.42		Cambio de Terminal de CU 50 mm2	Metros	EVENTO	1			779	779
2.43		Cambio de Cable tipo NYY de 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			155.520	155.520
2.44		Cambio de Cable tipo NYY de 185 mm2	Metros	EVENTO	1			200.880	200.880
2.45		Cambio de Cable tipo NYY de 240 mm2	Metros	EVENTO	1			210.600	210.600
2.46		Cambio de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	1			14.256	14.256
2.47		Cambio de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			23.328	23.328
2.48		Cambio de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	1			28.512	28.512
2.49		Cambio de Terminal de CU 240 mm2	Unidad	EVENTO	1			42.768	42.768
2.50		Cambio de Barra de cobre 300mm x 10mm	Unidad	EVENTO	1			237.600	237.600
2.51		Medición aislación en bobinados fase/fase y tierra del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			604.800	604.800
2.52		Medición valores dieléctrico aceite aislante del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			583.200	583.200

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
2.53		Limpieza componente externo del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			453.600	453.600
2.54		Sustitución juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			712.800	712.800
2.55		Cambio de Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Litros	EVENTO	1			1.991.520	1.991.520
2.56		Prueba y control sin carga del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			518.400	518.400
2.57		Transporte de aceite y equipos para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			518.400	518.400
2.58		Desencubado y encubado parte activa del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			1.296.000	1.296.000
2.59		Tratamiento para limpieza de accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			1.296.000	1.296.000
2.60		Sustitución juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			777.600	777.600
2.61		Prueba y control de humedad del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			324.000	324.000
2.62		Cambio de Maniobra en 23000 V del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			463.104	463.104
2.63		Soldadura en bobinado del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			302.400	302.400
2.64		Prueba de función del conmutador del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	1			259.200	259.200
2.65		Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío.	Unidad	EVENTO	1			1.656.000	1.656.000
2.66		Cambio de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable	Unidad	EVENTO	1			864.000	864.000
2.67		Cambio de Contactor telemecanique	Unidad	EVENTO	1			293.587	293.587
2.68		Cambio de Enclavamiento mecánico	Unidad	EVENTO	1			44.928	44.928
2.69		Cambio de Contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			44.064	44.064
2.70		Cambio de Amperímetro analógico hasta 1000 Amp.	Unidad	EVENTO	1			97.225	97.225
2.71		Cambio de Selector de 3 posiciones	Unidad	EVENTO	1			61.431	61.431
2.72		Cambio de Voltímetro analógico hasta 600V	Unidad	EVENTO	1			99.761	99.761
2.73		Cambio de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	1			42.228	42.228
2.74		Cambio de Placa Mímica	Unidad	EVENTO	1			1.036.800	1.036.800
2.75		Cambio de Relé falta de face	Unidad	EVENTO	1			362.880	362.880
2.76		Cambio de Temporizador de 220V	Unidad	EVENTO	1			217.445	217.445
2.77		Cambio de Luz Piloto Led color rojo 220V	Unidad	EVENTO	1			165.600	165.600
2.78		Cambio de Luz Piloto Led color verde 220V	Unidad	EVENTO	1			165.600	165.600
2.79		Cambio de Indicador de temperatura de aceite	Unidad	EVENTO	1			1.036.800	1.036.800
2.80		Cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			518.400	518.400
2.81		Cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			864.000	864.000
2.82		Cambio de Selector y pulsador	Unidad	EVENTO	1			129.600	129.600
2.83		Cambio de Relé min/max	Unidad	EVENTO	1			108.000	108.000
2.84		Cambio de Placa Interfase	Unidad	EVENTO	1			1.728.000	1.728.000
2.85		Cambio de Solenoide tipo FG 941499	Unidad	EVENTO	1			1.036.800	1.036.800
2.86		Reparación de motor de arranque del generador	Unidad	EVENTO	1			1.036.800	1.036.800
2.87		Cambio batería eléctrica DCV 12-24V	Unidad	EVENTO	1			864.000	864.000
2.88		Cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			2.592.000	2.592.000
2.89		Reparación del motor alternador	Unidad	EVENTO	1			1.123.200	1.123.200
2.90		Cambio de Lámpara de 220 V	Unidad	EVENTO	1			28.800	28.800
2.91		Cambio de Gabinete con placa	Unidad	EVENTO	1			641.088	641.088
2.92		Cambio de Relé de 24	Unidad	EVENTO	1			108.000	108.000
2.93		Sustitución de Fusible	Unidad	EVENTO	1			13.997	13.997
2.94		Cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			328.320	328.320
2.95		Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			603.936	603.936
2.96		Cambio de Empaquetadora teflón ¼	Unidad	EVENTO	1			656.640	656.640
2.97		Cambio de Junta Klinkering 1,5 mm	Unidad	EVENTO	1			77.760	77.760
2.98		Cambio de Pomo adhesivo para junta	Unidad	EVENTO	1			51.840	51.840
2.99		Cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	Unidad	EVENTO	1			388.800	388.800
2.100		Cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			492.480	492.480
2.101		Cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			1.555.200	1.555.200
2.102		Cambio de rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			604.800	604.800

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 2 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
2.103		Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura	Unidad	EVENTO	1			440.640	440.640
2.104		Cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			259.200	259.200
2.105		Cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			345.600	345.600
2.106		Cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			14.688	14.688
2.107		Cambio del arranque suave para motor	Unidad	EVENTO	1			4.636.800	4.636.800
2.108		Cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			263.304	263.304
2.109		Cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			447.120	447.120
2.110		Cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			248.400	248.400
2.111		Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad	EVENTO	1			1.159.200	1.159.200
2.112		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1			993.600	993.600
2.113		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1			993.600	993.600
2.114		Cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			216.000	216.000
2.115		Cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			144.000	144.000
2.116		Cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			108.000	108.000
2.117		Rebobinado de motor dieléctrico de 10hp	Unidad	EVENTO	1			2.152.800	2.152.800
2.118		Rebobinado de motor dieléctrico de 3hp	Unidad	EVENTO	1			1.076.400	1.076.400
2.119		Rebobinado de motor dieléctrico de 5hp	Unidad	EVENTO	1			1.407.600	1.407.600
2.120		Rebobinado de motor dieléctrico de 2hp	Unidad	EVENTO	1			910.800	910.800
2.121		Rebobinado de Motor dieléctrico de ½ HP	Unidad	EVENTO	1			910.800	910.800
2.122		Cambio de filtro de aceite para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			115.920	115.920
2.123		Cambio de filtro de aire para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	1			662.400	662.400
2.124		Cambio de aceite de motor diesel libre de (PSB)	Litros	EVENTO	1			49.680	49.680
2.125		Cambio de filtro de combustible para generador de 200 kva	Unidad	EVENTO	1			115.920	115.920
2.126		Cambio del liquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecologico)	Litros	EVENTO	1			11.592	11.592
2.127		Filtrado del combustible con filtro de 20 micras	Unidad	EVENTO	1			165.600	165.600
2.128		Limpieza del tanque del combustible de motor diesel	Unidad	EVENTO	1			496.800	496.800
2.129		Limpieza del radiador del Motor diésel	Unidad	EVENTO	1			828.000	828.000
2.130		Conexionado y lubricacion de bornes de bateria	Unidad	EVENTO	1			165.600	165.600
2.131		Cambio de mangueras de combustible	Unidad	EVENTO	1			496.800	496.800
2.132		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1			248.400	248.400
2.133		Cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Metros	EVENTO	1			360.000	360.000
Precio Total Unitario LOTE 2 propuesto a adjudicar - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)									**94.000.000**

Lic. José Benítez Isasi
Asesor C.S.J.

ABOG. MARTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Lic. Rubén D. Ayala Olmedo
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

Lic. Ramona I. Godoy C.
Gabinete C.S.J.

Econ. ROSA LUCIA SANTACRUZ
Directora
Dirección Financiera

JOSE L. ESCOBAR
Control y Monitoreo
Dirección del Registro de Automotores

Abg. y N.P. Julia Cardozo de Martínez
Directora
Dirección del Registro de Automotores

Lic. HUGO RODRIGUEZ
Poder Judicial

Liria Fabiola Paredes
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

Abog. y N.P. Lourdes R. González Pereira
Dirección Gral. de los Registros Públicos
Dirección General