**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº 21/2016**
**"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. BAS. Nº 5980 AMANECER"**

**DERLIS ARNOLD**

| Nº | RUBROS | UNID. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. BAS. Nº 5980 AMANECER | GL | 1 | 39.760.000 | 39.760.000 |
| | **TOTAL** | | | | **39.760.000** |

**CEFERIANO ZARZA**

| Nº | RUBROS | UNID. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de Parte inferior del cercado. Muro de ladrillos comunes de 0,15 4x4cm altura 1,50m. Parte inferior del cercado. Muro de ladrillos comunes de 0,15. Altura de 0,30m x 260 ml | M2 | 72,00 | 100.000 | 7.200.000 |
| 2 | Construcción de cercado perimetral con postes de hormigón reforzados de 2,50m y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m. Tres líneas de alambre liso. Dos líneas de alambre de púa. Un poste esquinero casa veinte metros | ML | 240,00 | 88.000 | 21.120.000 |
| 3 | PORTICO DE ACCESO: Pilares de 0,20 x 0,30 y arco de Hormigón armado. Con revestimiento de piedra losa de la zona. Pintados con dos manos de barniz siliconado | unidad | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | Reja de acceso corrediza con control remoto eléctrico. 3,20 x 1,50. Pintado con pintura antioxido color a elegir | unidad | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | Reja peatonal corrediza 2,00 x 1,50 con estructura de caños de 1" Y 2" con pilares de soporte de estructura de hierro. Pintado con pintura antioxido color a elegir | unidad | 1,00 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 6 | CARTEL DENOMITATIVO DE CHAPA Pintado con pintura antioxido color a elegir. según diseño visto ambos lados 2,00x 0,50 | unidad | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | Piso de acceso de pórtico con forma de lomada de H°A° para soporte de riel 2m x 6m x 0,15 | unidad | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | TOTAL | | | | 39.760.000 |

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad