MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACION EN LAS CALLES SIN NOMBRE DEL ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO Y CALLE SIN NOMBRE DE SENAVITAD DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 364.150

OFERENTES				LEGION DE SERVICIOS S.A		EFICSA		JOB CONSTRUCCONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Metros Lineal	1						
1.1	Nivelacion topografica,replanteo y marcacion de obra	Metros Lineal	240	4.400	1.056.000	4.500	1.080.000	4.350	1.044.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Metros Lineal	1						
2.1	Excavación manual en suelo duro (vol=0,45m3/ml	Metros Lineal	240,00	13.000	3.120.000	15.000	3.600.000	1.415	339.600
2.2	Demolicion de estructuras existente	Metros Lineal	27	25.000	675.000	26.500	715.500	25.150	679.050
2.3	Relleno y compactacion de suelo	Metros Cubicos	75,41	35.000	2.639.350	36.000	2.714.760	35.150	2.650.662
2.4	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	40,95	17.500	716.625	18.000	737.100	16.000	655.200
3	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	Metros Lineal	1						
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metros Lineal	240	21.000	5.040.000	22.000	5.280.000	2.150	516.000
3.2	Cuneta de hormigon simple de espesor= 10cm fck=18Mpa, con junta de isopor (e=8mm cada 3.00)	Metro lineal	240	175.000	42.000.000	180.000	43.200.000	200.000	48.000.000
4	ACCESORIOS VEHICULAR Y PEATONAL A PROPIEDADES PARTICULARES	Metro lineal	1						
4.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua	Metros cúbicos	5,76	375.000	2.160.000	360.000	2.073.600	375.000	2.160.000
4.2	Losa H°A° fck 21 Mps	Metros Cubicos	4,20	1.600.000	6.720.000	1.500.000	6.300.000	2.000.000	8.400.000
4.3	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad de Medida Global	1	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	CARTEL DE OBRA	Unidad	1						
5.1	Cartel de obra 1,50x2,00 m	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

6	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	1,00						
6.1	Limpieza Final de Obra	Metros Cuadrados	377,28	1.350	509.328	1.500	565.920	1.450	547.056
7	TRABAJOS PRELIMINARES	Metro lineal	1,00						
7.1	Nivelacion topografica,replanteo y marcacion de obra	Metros Lineal	50	6.500	325.000	7.000	350.000	6.150	307.500
8	MOVIMIENTO DE SUELO	Metros Lineal	1						
8.1	Excavación manual en suelo duro (vol=0,45m3/ml	Metros Lineal	50,00	23.000	1.150.000	23.500	1.175.000	24.150	1.207.500
8.2	Relleno y compactacion de suelo	Metros Cubicos	12,8	35.000	448.000	36.000	460.800	35.150	449.920
8.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	12,91	17.000	219.470	18.000	232.380	18.000	232.380
9	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	Metros Lineal	1						
9.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metros Lineal	50	22.000	1.100.000	23.000	1.150.000	25.000	1.250.000
9.2	Cuneta de hormigon simple de espesor= 10cm fck=18Mpa, con junta de isopor (e=8mm cada 3.00)	Metro lineal	50	175.000	8.750.000	174.000	8.700.000	180.000	9.000.000
10	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE Y ACCESO A PROPIEDADES)	Metro lineal	1						
10.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	Metros cúbicos	5,4	370.000	1.998.000	375.000	2.025.000	375.000	2.025.000
10.2	Losa de hormigon armado (fck= 21 Mps)	Metros Cubicos	2,65	1.800.000	4.770.000	1.800.000	4.770.000	2.000.000	5.300.000
10.3	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad de Medida Global	1	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	CARTEL DE OBRA	Unidad	1						
11.1	Cartel de obra 1,50x2,00 m	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	1,00						
12.1	Limpieza Final de Obra	Metros Cuadrados	120,00	15.000	1.800.000	1.500	180.000	1.500	180.000
	PRECIO TOTAL:				**87.996.773**		**88.960.060**		**88.893.868**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez.
Encargado de UOC