MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

**CUADRO COMPARATIVO**

**CO Nº 16/11 Red de Distribución de Agua Potable - Las Carmelitas Km. 6 lado Acaray**

| | | | | **CONSTRU-TEC** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Items | Descripcion | U.m. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Elaboracion de Cartel con logotipo y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente | Unidad | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 2 | Excavacion de pozo artesiano profundidad de acuerdo al estudio hidrogeologico, causal necesario para el abastecimiento de 100 viviendas (500 personas aprox.). Caudal: 5,00 l/hs Provision de todos los accesorios, tablero y comando electrico, hasta puesta en funcionamiento, incluye provision y montaje de Tanque Elevado. Transporte de Material y Mano de Obra. | GL | 1 | 130.000.000 | 130.000.000 |
| 3 | Provision y puesta en funcionamiento motor sumergible, de 4,5 Hp, trifasica, altura manometrica 150m. (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de Obra) | Unidad | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Instalacion de Red de impulsion en tuberias de PEAD de 2" de diametro para 10kg/cm2m (Incluye, tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra) | Ml | 800 | 50.000 | 40.000.000 |
| 5 | Instalacion de Red de distribucion en tuberias de PEAD de 2" de diametro para 10kg/cm2m (Incluye, tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra) | Ml | 1500 | 20.000 | 30.000.000 |
| 6 | Instalacion de red de distribución, tuberias PVC Sol de 1/2" de diametro para 6kg cm2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte de material y mano de obra) | ml | 650 | 19.000 | 12.350.000 |
| 7 | Conexión domiciliaria (Incluye collar de tomada 50 x1/2; 38x1/2", 3 adaptadores de 20 mm. Lija, adhesivo, solucion limpiadora y cinta teflon) | Unidad | 100 | 190.000 | 19.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Soporte de Caño liviano de 100mm(de desague) rellenado de Hº para soporte de canilla 0,70x0, 30 de profundidad (ver diseño de detalle de canilla) | Unidad | 100 | 40.000 | 4.000.000 |
| 9 | Registro prefabricado de 25x50x40 cm de medidas internas, con tapa de Hº Aº (para llave de paso) | Unidad | 100 | 55.000 | 5.500.000 |
| 10 | Remocion y reposicion de vereda, ancho 0,40 | M2 | 1500 | 27.000 | 40.500.000 |
| | **TOTAL** | | | | **303.800.000** |