ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIONES ZARZA R.U.C Nº 2.296.529-7

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	22.562.036	22.562.036
1.1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	Metros cuadrados	990	2.815	2.786.753
1.2	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	761.255	761.255
1.3	MURO DE PIEDRA BRUTO DIMENSIONES: ANCHO 0,30 X 0,60 ALT.	Metros cuadrados	100	184.074	18.407.441
1.4	PISO DE HORMIGON POBRE TIPO CICLOPEO	Metros cúbicos	8,5	71.363	606.587
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1	6.638.825	6.638.825
2.1	TERRAPLENADO, VIBROCOMPACTADO Y PERFILADO	Metros cúbicos	200	33.194	6.638.825
3	CORDONES PREFABRICADO DE HORMIGON	Unidad Medida Global	1	16.859.053	16.859.053
3.1	CORDON CUNETA -	Metro lineal	186	85.093	15.827.334
3.2	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON	Metro lineal	27	38.212	1.031.719
4	PAVIMENTO PETREO	Unidad Medida Global	1	29.923.566	29.923.566
4.1	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	Metros cuadrados	665	44.998	29.923.566
5	BADEN DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Global	1	3.396.856	3.396.856
5.1	DIMENSIONES: 1.20 x 9.40 - Ver Detalle	Metros cúbicos	1,8	1.887.142	3.396.856
6	COMPACTACION DE EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1	3.404.600	3.404.600
6.1	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR	Metros cuadrados	665	5.120	3.404.600
7	CABECERAS DE PIEDRA BRUTA	Unidad Medida Global	1	8.079.125	8.079.125
7.1	COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON DIMENSIONES 60 CM (FINAL DE CALLE + ACCESO VEHICULAR) CON RETRO	Unidad	14	493.650	6.911.100
7.2	CABECERAS DE PIEDRA BRUTA REVOCADO 5 M2. -EN ESQUINA DE CALLE HNOS CUYER-	Metros cuadrados	5	233.605	1.168.025
8	TRABAJOS FINALES	Unidad Medida Global	1	2.561.944	2.561.944
8.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	990	2.588	2.561.944
				Precio Total	**93.426.004**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Fanny Barua
Encargada U.O.C