CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS **ANEXO B-02-08**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO REMANSITO

					GRAU CONSTRUCTORA	
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**RUBRO**	**UN**	**CANT.**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTAL**
1	**72131601-013**	Limpieza gral.del terreno	m2	4.460	1.040	4.638.400
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion de obra	m2	4.460	2.505	11.172.300
3	82101502-007	Cartel de obras(estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva	gl	1	1.207.000	1.207.000
4	82101502-007	Cartel de señalizacion de armaje metalito 0,80 x1,20 con adhesivo	un	2	257.250	514.500
5	72141102-001	Movimiento de suelo(perfilado)y preparacion de caja	m2	4.460	11.000	49.060.000
6	72141102-001	Compactación mecánica del suelo	m2	4.460	2.730	12.175.800
7	72131701-026	Colchon de tierra(arena de rio limpia para asiento de piedra)	m2	4.460	2.630	11.729.800
8	72131701-9998	Cordón cuneta de Hº,des 0,30 m de altura.Libre 0,18 esp.De cordon 0,12m de ancho libre,cuneta 0,48m de esp.Minimo de 0,12m cargado in situ(1:3:3)en moldes	ml	1.220	68.000	82.960.000
9	72131701-026	Pavimento tipo empedrado dePBC(espresor minimo 0,15m)	m2	4.460	39.800	177.508.000
10	72131601-004	Badenes de Hº	ml	102	666.000	67.932.000
11	72131701-026	Enripiado con piedra triturada de 6ta sobre pavimento empedrado	m2	4.460	2.900	12.934.000
12	72102905-001	Compactaciòn inicial,diaria y final	m2	4.460	2.700	12.042.000
13	72131701-026	Relleno y Compactaciòn para soporte de cordon cuneta,incluye pintura de cordon a la cal	ml	1.220	7.850	9.577.000
14	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	4.460	1.020	4.549.200
TOTAL						458.000.000

Municipalidad de Villa Hayes
Lic. Delsi Rodriguez
Directora U.O.C.