Municipalidad de Simón Bolivar

RUC 80015840 - 7

INTENDENCIA

Avda. Francisco Cuenca - Tel.: 021-3386349 - Simón Bolivar - Paraguay
municipalidaddesimonbolivar@hotmail.com - WWW.municipalidadsimonbolivar.gov.py

Ítems del llamado Refaccion de Aulas en la Escuela Basica N° 2574 San Roque Gonzalez de Santa Cruz del distrito de Simon Bolivar con ID: 401015

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Refaccion de Aulas en la Escuela Basica N° 2574 San Roque Gonzalez de Santa Cruz del distrito de Simon Bolivar	Unidad	1		
1.1		Cartel de Obras	glob	1	1.000.000	1.000.000
1.2		Demolición de techo existente	m2	250	20.000	5.000.000
1.3		Construcción de Techo con tejas españolas s/ tejuelones	m2	250	220.000	55.000.000
1.4		Reparación de revoques dañados	m2	30	35.000	1.050.000
1.5		Contrapiso de Hormigon de Cascotes, incluye alizada base de cem.	m2	182	35.000	6.370.000
1.6		Demolición de piso existente	m2	182	15.000	2.730.000
1.7		Provisión y colocación de piso de porcelanato de formato 60x60, liso.	m2	182	165.000	30.030.000
1.8		Zocalo	ml	102	25.000	2.550.000
1.9		Puerta tablero de 1,00x2,10 - de dos hojas	un	3	1.400.000	4.200.000
1.10		De pilares al latex	m2	35	25.000	875.000
1.11		De viga de HºAº al latex (aula 1)	m2	54	25.000	1.350.000
1.12		De maderamen de techo al barniz	m2	225	35.000	7.875.000
1.13		De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	72	35.000	2.520.000
1.14		De paredes exteriores e interiores al latex	m2	450	25.000	11.250.000
1.15		De abertura con maderas al barniz	m2	33	35.000	1.155.000
1.16		Provisión y colocación de Canaletas y caños de bajada, incluye pintura.	ml	68	80.000	5.440.000
1.17		Desmonte total de instalación eléctrica existente	glob	1	1.800.000	1.800.000
1.18		Alimentador del medidor al TS con cable de 2 x 6 mm 2NYY	glob	1	1.200.000	1.200.000
1.19		Provisión y colocación de Tableros secc.	Un	3	450.000	1.350.000
1.21		Alimentación de los circuitos de luces, tomas y vent. De techo	bocas	45	120.000	5.400.000
1.22		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	un	12	350.000	4.200.000
1.23		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	6	150.000	900.000
1.24		Ventilador de techo de 56"	un	6	500.000	3.000.000
1.25		Reposición de vidrios dañados	m2	4,5	200.000	900.000
1.26		Reparación de paredes fisuradas	glob	1	800.000	800.000
1.27		Reparación de Pizarrones	un	3	200.000	600.000
1.7		Limpieza Final	glob	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**160.045.000**

MUNICIPALIDAD DE SIMÓN

Maria Liliana Gomez Franco

Encargada UOC