CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA DE

CUADRO DE ANALISIS DEL PRECIO OFERTADO

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS OFERTADOS en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	OSCAR TOMAS BENITEZ DA COSTA	CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA DE CABAÑAS" ID 397755	Unidad	1	28.828.100	28.818.640	0%
2	PORFIRIO SAUCEDO GONZALEZ		Unidad	1	29.610.600	28.818.640	3%
3	OSCAR TOMAZ BENITEZ GONZALEZ		Unidad	1	29.430.000	28.818.640	2%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

OBRA: Muralla perimetral (continuación)
PROPIETARIO: Colegio Nacional "Dr. Raúl Peña"
UBICACIÓN: Atanasio Cabañas y Paz del Chaco - Compañía Cabañas
TOTAL A CONSTRUIR: 26,00 ml
PROFESIONAL: Dirección de Obras y Servicios
DIRECCIÓN: Ayala Solís e/ Alberdi y Boquerón

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.350.000	1.350.000
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00	700.000	700.000
3	Excavación para cimentación	m3	6,50	50.000	325.000
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	m3	19,50	425.000	8.287.500
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	ml	26,00	135.000	3.510.000
6	Aislación horizontal	ml	102,00	30.000	3.060.000
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	2,50	2.500.000	6.250.000
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	ml	15,00	35.000	525.000
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	m2	33,80	97.000	3.278.600
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	36,00	22.000	792.000
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	750.000	750.000
	TOTAL				**28.828.100**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DPTO. DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1- OSCAR T. BENITEZ D.					Empresa 2-BETA INGENIERIA					Empresa 3- PS CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	n/a	n/a	1,00	1.350.000	1.350.000	n/a	n/a	1,00	1.200.000	1.200.000	n/a	n/a	1,00	1.400.000	1.400.000
2	Limpieza, replanteo y marcación	n/a	n/a	1,00	700.000	700.000	n/a	n/a	1,00	700.000	700.000	n/a	n/a	1,00	500.000	500.000
3	Excavación para cimentación	n/a	n/a	6,50	50.000	325.000	n/a	n/a	6,50	60.000	390.000	n/a	n/a	6,50	47.250	307.125
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	n/a	n/a	19,50	425.000	8.287.500	n/a	n/a	19,50	430.000	8.385.000	n/a	n/a	19,50	441.000	8.599.500
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	n/a	n/a	26,00	135.000	3.510.000	n/a	n/a	26,00	135.000	3.510.000	n/a	n/a	26,00	154.350	4.013.100
6	Aislación horizontal	n/a	n/a	102,00	30.000	3.060.000	n/a	n/a	102,00	30.000	3.060.000	n/a	n/a	102,00	32.500	3.315.000
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	n/a	n/a	2,50	2.500.000	6.250.000	n/a	n/a	2,50	2.500.000	6.250.000	n/a	n/a	2,50	2.650.750	6.601.875
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	n/a	n/a	15,00	35.000	525.000	n/a	n/a	15,00	45.000	675.000	n/a	n/a	15,00	36.750	551.250
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	n/a	n/a	33,80	97.000	3.278.600	n/a	n/a	33,80	100.000	3.380.000	n/a	n/a	33,80	80.850	2.732.730
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	n/a	n/a	36,00	22.000	792.000	n/a	n/a	36,00	30.000	1.080.000	n/a	n/a	36,00	21.945	790.020
11	Limpieza final y retiro de escombros	n/a	n/a	1,00	750.000	750.000	n/a	n/a	1,00	800.000	800.000	n/a	n/a	1,00	800.000	800.000
						28.828.100					29.430.000					29.610.600

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DPTO. DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003