MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA N.I. ESC. BAS. SAN BALTAZAR con ID: 386046						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 1RA INFANCIA DE 5,80X6,80 - TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y VIGA DE H°A° - 70,80M2(Preparación de la obra-Limpieza y preparacion del terreno)	Metros cuadrados	71	1,860	131,688
2	72102802-003	Preparación de la obra-Replanteo	Metros cuadrados	71	12,000	849,600
3	72131601-003	Excavacion y Carga de Cimiento c/P.B.C	Metros cúbicos	18	465,000	8,239,800
4	72131601-004	Estructura de HºAº(Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°)	Metros cúbicos	1	1,940,000	2,502,600
5	72131601-004	Estructura de HºAº(Zapata y pilar de H°A°)	Metros cúbicos	0	1,900,000	627,000
6	72131601-004	Estructura de HºAº(Encadenado inferior y superior de H°Aº)	Metros cúbicos	3	1,550,000	4,619,000
7	72152710-001	Muros de nivelacion de 0,60 m para pilares	Metros cuadrados	1	310,000	223,200
8	72152710-001	Muros de nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	4	225,000	843,750
9	72152710-001	Muros de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	12	165,000	1,918,950
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	29	105,000	3,008,250
11	72131601-006	Aislación asfaltica (horizontal)	Metros cuadrados	19	85,000	1,573,350
12	72131601-006	Aislación asfaltica (de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente)	Metros cuadrados	4	80,000	283,200
13	72102504-001	Muros de elevacion de 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	52	80,000	4,140,000
14	72102504-001	Muros de elevacion de visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	38	110,000	4,141,500
15	72102504-001	Muros de elevacion de 0,30 revoque ambas caras	Metros cuadrados	22	145,000	3,176,950
16	72102504-001	Muros de elevacion de 0,30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	32	190,000	6,026,800
17	72102504-001	Muros de elevacion de sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Mililitros	4	52,000	208,000
18	72102504-001	Muros de elevacion de loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	108,000	108,000
19	72102504-001	Muros de elevacion de envarillado bajo aberturas 2 por 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	45	11,000	491,700
20	72131601-008	Pilares(De 0,40x0,40 revocado con nucleo de H°A°)	Mililitros	9	182,000	1,674,400
21	72131601-007	Techo(Tejas con tejuelos prensadas a maquina y tirantes de HºAºde 2x6con listón de boca	Metros cuadrados	94	225,000	21,195,000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

22	72131601-008	Revoque(de paredes interior y exterior con hidrófugo una capa)	Metros cuadrados	215	28,000	6,030,640
23	72131601-008	Revoque(de pilares de galeria con hidrofugo 0,40x0,40m)	Metros cuadrados	9	75,000	690,000
24	72131601-008	Revoque(de cantero con hidrofugo)	Metros cuadrados	8	28,000	219,520
25	72131601-008	Revoque(de viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado)	Metros cuadrados	22	60,000	1,324,800
26	72131601-008	Revoque(de nivelacion y de panderete encadenado interior)	Metros cuadrados	10	26,000	264,940
27	72131601-008	Revoque(de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10cm de espesor)	Mililitros	31	26,000	800,800
28	72131601-008	Revoque(de mochetas)	Mililitros	43	26,000	1,112,800
29	72131601-009	Contrapiso de Hºde cascotes 10 cms	Metros cuadrados	67	36,000	2,422,440
30	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris de 30x30 cms	Metros cuadrados	67	125,000	8,411,250
31	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30cms	Mililitros	37	65,000	2,385,500
32	72131601-010	Aberturas de Madera(Puerta Placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	1	740,000	740,000
33	72131601-010	Aberturas de Madera(Puerta Placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	400,000	800,000
34	72131601-010	Aberturas de Madera(puerta placa de abrir 090x2,10 c/ marco y contramarco (inclusivo))	Unidad	1	770,000	770,000
35	72131601-010	Aberturas Metalicas(Puerta metalica de 1,100x2,30 con marco y herrajes)	Unidad	1	1,020,000	1,020,000
36	72131601-010	Aberturas Metalicas(Ventanas balancines de 1,50x1,70m)	Metros cuadrados	5	320,000	1,632,000
37	72131601-010	Aberturas Metalicas(Ventanas balancines de 1,50x1,00m)	Metros cuadrados	9	320,000	2,880,000
38	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas a la cal-Base para latex(2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134	19,000	2,549,040
39	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134	21,000	2,817,360
40	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas al latex-Base para latex(2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80	19,000	1,527,410
41	72131601-012	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80	21,000	1,688,190
42	72131601-012	Pintura con latex en mamposteria vista color ceramico	Metros cuadrados	68	21,000	1,428,630
43	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19	35,000	670,600
44	72131601-012	Pintura de madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13	45,000	603,900
45	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82	24,000	1,972,800
46	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca HºAº al latex	Metros cuadrados	60	22,000	1,311,200
47	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuadrados	22	21,000	463,680
48	72131601-012	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Mililitros	37	31,000	1,143,900
49	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14	180,000	2,538,000
50	72101510-001	Desague Pluvial de canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 40 cms	Mililitros	37	45,000	1,660,500
51	72102503-001	Azulejado en baño	Metros cuadrados	31	70,000	2,139,900
52	72102802-003	Pizarron fijo de 1,50x3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1,850,000	1,850,000
53	72102802-003	Grada de acceso frontal	Unidad	1	280,000	280,000
54	72102802-003	Rampa Peatonal	Unidad	1	520,000	520,000
55	72102802-003	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Unidad	23	58,000	1,336,320

56	72131601-011	Instalación Sanitaria(Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artef. sanitari	Unidad Medida Glo	1	11,500,000	11,500,000
57	72131601-011	Instalación Sanitaria(Camara septica 1,15x1,90x1,20)	Unidad Medida Glo	1	6,500,000	6,500,000
58	72131601-011	Instalación Sanitaria(Pozo absorbente Tipo 1 de 2,00x2,50)	Unidad Medida Glo	1	9,000,000	9,000,000
59	72102201-002	Instalacion electrica de trablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	70,000	420,000
60	72102201-002	Instalacion electrica de tablero de comando de ventiladores TCV	Unidad	2	70,000	140,000
61	72102201-002	Instalacion electrica de alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	80,000	800,000
62	72102201-002	Instalacion electrica de alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	4	80,000	320,000
63	72102201-002	Instalacion electrica de alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	80,000	160,000
64	72102201-002	Instalacion electrica de alimentacion de tableros de los circuitos de A.A	Unidad	4	180,000	720,000
65	72102201-002	Instalacion electrica de alimentacion de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4	180,000	720,000
66	72102201-002	Instalacion electrica de alimentacion 2x6mm NYY al tablero existente	Unidad	25	38,000	950,000
67	72102201-002	Artefactos electricos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	4	210,000	840,000
68	72102201-002	Artefactos electricos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocedula en galeria	Unidad	5	90,000	450,000
69	72102201-002	Artefactos electricos Tablero TC de 6 AG con barras de fase y neutro.	Unidad	1	130,000	130,000
70	72102201-002	Artefactos electricos Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	70,000	70,000
71	72102201-002	Artefactos electricos Ventilador de techo de 56	Unidad	2	450,000	900,000
72	72102201-002	Artefactos electricos Aire Acondicionado de 24.0000 BTU/H Sist.Split	Unidad	1	5,041,142	5,041,142
73	72102201-002	Registro electrico de 30x30x70cms	Unidad	3	180,000	540,000
74	92121702-003	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	215,000	215,000
75	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Glo	1	2,000	2,000
76	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Glo	1	1,000,000	1,000,000
77	72102802-003	Obrador(para diferentes obras)	Unidad Medida Glo	1	1,600,000	1,600,000
78	60121143-001	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00X2,00)M CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M,BASE DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 4,00M	Unidad Medida Glo	1	2,000,000	2,000,000
					Precio Total	168,007,000

Lic. Eligio Acosta, Director de UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC