# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020*

**San Estanislao - San Pedro**

**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com


**ANEXO B-02-08**

## *Cuadro Comparativo de Ofertas*

**OBRA: CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO DE 3,60 X 4,35 EN EL COLEGIO NACIONAL DOÑA JUANA PABLA CARRILLO CD 24/2020 ID 383886**

| Item | Descripción | SICAN CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO DE 3,60 X 4,35 EN EL COLEGIO NACIONAL DOÑA JUANA PABLA CARRILLO | Unidad | 1 | | 66.445.689 |
| 1.1 | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1.1 | a-Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 15,7 | 4.000 | 62.800 |
| 1.1.2 | b-Replanteo | Metros cuadrados | 15,7 | 10.000 | 157.000 |
| 1.2 | Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 1.3 | **Estructura de HºAº** | | | | |
| 1.3.1 | a-Encadenado HºAº superior de ( 13 x 27) | Metros cúbicos | 0,75 | 2.500.000 | 1.875.000 |
| 1.4 | **Muros de nivelación :** | | | | |
| 1.4.1 | a- De 0,30 m. armada con 4 * 6 mm. | Metros cuadrados | 7,9 | 161.400 | 1.275.060 |
| 1.5 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 4,15 | 93.900 | 389.685 |
| 1.6 | **Aislacion Asfaltica De Muros** | | | | |
| 1.6.1 | a-0,15 Horizontal | Metros cuadrados | 9,4 | 77.444 | 727.974 |
| 1.7 | **Muros de Elevación** | | | | |
| 1.7.1 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 28,5 | 110.000 | 3.135.000 |
| 1.7.2 | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 40,8 | 130.000 | 5.304.000 |
| 1.8 | **Techo:** | | | | |
| 1.8.1 | a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca. | Metros cuadrados | 26 | 250.000 | 6.500.000 |
| 1.9 | **Revoques** | | | | |
| 1.9.1 | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 93 | 39.000 | 3.627.000 |
| 1.9.1 | b- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 4,4 | 35.000 | 154.000 |
| 1.10 | Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 14,4 | 45.000 | 648.000 |
| 1.11 | Piso baldosa calcarea | Metros cuadrados | 14,4 | 100.000 | 1.440.000 |
| 1.12 | **Aberturas de Maderas** | | | | |
| 1.12.1 | a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 | Metros cuadrados | 3,36 | 656.622 | 2.206.250 |
| 1.12.2 | b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50 | Unidad | 3 | 750.000 | 2.250.000 |
| 1.13 | **Aberturas Metálicas** | | | | |
| 1.13.1 | a- Ventanas balancines | Metros cuadrados | 0,5 | 350.000 | 175.000 |
| 1.14 | **Alfeizar de ventana** | | | | |
| 1.14.1 | a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 4 | 11.150 | 44.600 |
| 1.15 | **Pintura** | | | | |
| 1.15.1 | a- De paredes a la Latex | Metros cuadrados | 85,8 | 15.000 | 1.287.000 |
| 1.15.2 | b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 85,8 | 28.000 | 2.402.400 |
| 1.15.3 | c- De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 2,7 | 43.604 | 117.731 |
| 1.15.4 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 6,1 | 33.110 | 201.971 |
| 1.15.5 | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico | Metros cuadrados | 40,8 | 29.000 | 1.183.200 |
| 1.15.6 | f- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 20,8 | 32.000 | 665.600 |
| 1.15.7 | g- De tirantes y listón de boca de Hº Aº sintética | Metros cuadrados | 16,3 | 20.200 | 329.260 |
| 1.15.8 | h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 14 | 35.000 | 490.000 |
| 1.16 | **Revestimientos :** | | | | |
| 1.16.1 | a- De azulejos de 0,30 x 0,15 m. | Metros cuadrados | 29 | 95.000 | 2.755.000 |
| 1.17 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 0,5 | 190.000 | 95.000 |
| 1.18 | **Desague Pluvial** | | | | |
| 1.18.1 | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 14 | 70.000 | 980.000 |
| 1.19 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 9,1 | 85.000 | 773.500 |
| 1.20 | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 1.20.1 | Instalacion electrica completa | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.20.2 | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25 | 36.000 | 900.000 |
| 1.21 | Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3 | 360.000 | 1.080.000 |
| 1.22 | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| 1.22.1 | a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspeccion - espejo y artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.22.2 | b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20 | Unidad Medida Global | 1 | 6.786.969 | 6.786.969 |
| 1.22.3 | c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 1.23 | Limpieza final | Metros cuadrados | 15,7 | 1.700 | 26.690 |
| 1.24 | Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 | 900.000 | 900.000 |
| | TOTAL MOTAL | | | | 66.445.689 |

**Lic. Julio César Cáceres Mussi**
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

**C.P. María Lourdes Ocampos**
Responsable U.O.C.