**RESOLUCIÓN N° 415 /2022**

**POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE TRES AULAS DEL COLEGIO Y ESCUELA BÁSICA JHON F KENNEDY DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - ID N° 415.094.** ----------

Encarnación, 08 de julio de 2022.

**VISTO:**

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 18 /2022 referente a la Construcción de bloque de tres aulas del Colegio y Escuela Básica Jhon F Kennedy del Distrito de Encarnación, y; ----------

**CONSIDERANDO:**

Que, resulta necesaria la construcción de aulas para el fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

**POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------**

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

**ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR** en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2022 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE TRES AULAS DEL COLEGIO Y ESCUELA BÁSICA JHON F KENNEDY DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN con ID N° 415.094; a favor de la EMPRESA LOS ANDES INGENIERÍA SRL con RUC 80083861-0, representado por el ING. DIEGO JACOB ODA ACUÑA,** por el monto de Gs. 308.743.434 (Trescientos ocho millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 18 /2022 del Comité Evaluador. ----------

| Ítems del llamado Construcción de Bloque de tres Aulas del Colegio y Escuela Básica Jhon F Kennedy del Distrito de Encarnación con ID: 415094 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | LOS ANDES SRL | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Preparación de obra - Trabajos Preliminares | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.089.000 | 1.089.000 |
| 1.2 | Vallado de obra | Metros | 25 | 82.524 | 2.063.100 |
| 1.3 | Placa de inauguración | Unidad | 1 | 1.452.000 | 1.452.000 |
| 1.4 | Limpieza inicial de obra | Metros | 208 | 9.817 | 2.041.936 |
| 1.5 | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 2.205.001 | 2.205.001 |
| 1.6 | Enmarcación y replanteo | Metros | 208 | 3.944 | 820.352 |
| 2 | Colocación de hormigón armado - Estructura | Unidad | 1 | | - |
| 2.1 | Encadenado Superior de H° A° fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 5 | 2.597.010 | 12.985.050 |
| 2.2 | Columnas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 3,5 | 2.707.551 | 9.476.429 |
| 3 | Aislación Asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 3.1 | Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,15 m | Metro lineal | 27 | 23.052 | 622.404 |
| 4 | Mampostería - Muros de Elevación | Unidad | 1 | | - |



Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Mamp de Ladrillo común semi-prensado para revoque interior / exterior - Esp 0,15 | Metros | 150 | 127.459 | 19.118.850 |
| 4.2 | Mamp de Ladrillo común semi-prensado para revoque interior / exterior - Esp 0,20 | Metros | 74 | 170.630 | 12.626.620 |
| 5 | Construcción/Colocación de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 5.1 | Techo de estructura metálica techadas con chapas zincalum N° 27, trapezoidal. prepintada (color cerámico arriba), con membrana termo acústica de 10 mm doble aluminio | Metros cuadrados | 223 | 261.346 | 58.280.158 |
| 5.2 | Cielo raso de machimbre de pino, suspendido - ver detalles | Metros | 209 | 95.742 | 20.010.078 |
| 6 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 6.1 | Exteriores / Interiores a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrófugo de masa | Metros | 366 | 35.010 | 12.813.660 |
| 7 | Colocación de pisos - contrapisos y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 7.1 | Contrapiso tipo empatonado de 7 cm | Metros | 208 | 46.477 | 9.667.216 |
| 7.2 | Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos | Metros | 208 | 30.436 | 6.330.688 |
| 7.3 | Piso cerámica esmaltada PI-V | Metros | 221 | 103.153 | 22.796.813 |
| 7.4 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 115 | 22.257 | 2.559.555 |
| 8 | Aberturas - Carpintería Metálica | Unidad | 1 | | - |
| 8.1 | Puerta de 2 hojas batientes, 1,20x2,10 m | Unidad | 3 | 2.625.000 | 7.875.000 |
| 8.2 | Baranda de caño - para balcón y pasamanos escalera - ver detalles | Metro lineal | 39 | 231.000 | 9.009.000 |
| 8.3 | Pasamanos de caño rectangular | Metro lineal | 7,5 | 220.500 | 1.653.750 |
| 9 | Aberturas - Carpintería de Aluminio Tipo Blindex | Unidad | 1 | | - |
| 9.1 | Ventana corrediza tipo blindex de 8 mm de 2 hojas, gris, med - 1,50x1,20 | Unidad | 12 | 1.212.750 | 14.553.000 |
| 10 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 10.1 | Pintura Interior / exterior látex, con enduido | Metros | 366 | 36.641 | 13.410.606 |
| 10.2 | Pintura de estructuras metálicas | Metros | 17 | 40.944 | 696.048 |
| 10.3 | Pintura de canaletas y bajadas | Metro lineal | 100 | 25.328 | 2.532.800 |
| 10.4 | Pintura tipo barniz para cielo raso de madera | Metros | 209 | 26.112 | 5.457.408 |
| 11 | Instalaciones sanitarias - Instalación de Agua Corriente | Unidad | 1 | | - |
| 11.1 | Caño PVC rígido de 3/4" - conexión a la red existente | Costo por Mil | 62 | 34.688 | 2.150.656 |
| 11.2 | Caño PVC rígido de1/2" | Metro lineal | 4 | 32.570 | 130.280 |
| 11.3 | Llave de paso de 3/4" cromado con campana | Unidad | 1 | 151.535 | 151.535 |
| 11.4 | Llave de paso de 1/2" cromado con campana | Unidad | 6 | 164.240 | 985.440 |
| 11.5 | Canilla de servicio, cromado de 1/2" | Unidad | 1 | 210.551 | 210.551 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | Lavatorio tipo pedestal - mediano, color blanco - incluye kit de instalación y mano e obra | Unidad | 6 | 486.712 | 2.920.272 |
| 11.7 | Canilla pico bajo | Unidad | 6 | 206.718 | 1.240.308 |
| 12 | Construcción de desagüe cloacal - Desagüe Cloacal | Unidad | 1 | | - |
| 12.1 | Rejilla de piso Sifonada de PVC, diámetro 15 cm | Metro lineal | 7 | 128.205 | 897.435 |
| 12.2 | Caño PVC de 40 mm | Metro lineal | 4 | 30.968 | 123.872 |
| 12.3 | Caño PVC de 50 mm | Metro lineal | 55 | 33.098 | 1.820.390 |
| 12.4 | Registro 60x60x30 a con tapa ciega de H°A° | Unidad | 2 | 532.751 | 1.065.502 |
| 13 | Construcción de desagüe cloacal - Desagüe Pluvial | Unidad | 1 | | - |
| 13.1 | Canaleta de Chapa Galvanizada número 24, desarrollo 50 cm | Metro lineal | 50 | 200.000 | 10.000.000 |
| 13.2 | Desagüe pluvial - Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 50 cm | Metro lineal | 48 | 140.001 | 6.720.048 |
| 13.3 | Caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial | Metro lineal | 90 | 39.770 | 3.579.300 |
| 13.4 | Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla | Unidad | 9 | 484.369 | 4.359.321 |
| 14 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad | 1 | | - |
| 14.1 | Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero con conductores subterráneos tipo NYY 4x6mm2 en electroducto tipo Conduit o corrugado según corresponda | Metro lineal | 30 | 120.301 | 3.609.030 |
| 14.2 | Suministro e instalación de tablero gabinete metálico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 36 módulos. | Unidad | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 14.3 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x32A 10kA | Unidad | 1 | 182.001 | 182.001 |
| 14.4 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A 6kA | Unidad | 10 | 121.000 | 1.210.000 |
| 14.5 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A 6kA | Unidad | 3 | 121.000 | 363.000 |
| 14.6 | Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x25A (30mA) | Unidad | 3 | 135.501 | 406.503 |
| 14.7 | Circuito de toma corriente común, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2 | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 14.8 | Circuito de toma corriente tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2 | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 14.9 | Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm2 | Unidad | 4 | 180.000 | 720.000 |
| 14.10 | Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2 | Unidad | 3 | 190.000 | 570.000 |
| 14.11 | Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2 | Unidad | 3 | 350.001 | 1.050.003 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 | Cable de cobre desnudo 16mm2 | Metro lineal | 15 | 53.500 | 802.500 |
| 14.13 | Jabalina de cobre 5/8" 2mts, diámetro 12,3mm 25 micrones, incluye instalación con soldadura | Unidad | 1 | 329.001 | 329.001 |
| 14.14 | Suministro e instalación de luminaria led 2x18W tipo tubos fluorescentes luz fría, y en plafón metálico color blanco, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria. | Unidad | 21 | 133.000 | 2.793.000 |
| 14.15 | Suministro e instalación de luminaria led 1x18W tipo tubos fluorescentes luz fría, y en plafón metálico color blanco | Unidad | 2 | 103.000 | 206.000 |
| 14.16 | Luz de emergencia 30 Leds, incluye instalación | Unidad | 3 | 130.001 | 390.003 |
| 14.17 | Luz de emergencia 60 Leds, incluye instalación | Unidad | 1 | 150.001 | 150.001 |
| 14.18 | Fotocélula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación | Unidad | 1 | 82.000 | 82.000 |
| 14.19 | Toma corriente común, incluye placas y colocación | Unidad | 21 | 64.001 | 1.344.021 |
| 14.20 | Toma corriente tipo PC, incluye placas y colocación | Unidad | 12 | 61.001 | 732.012 |
| 14.21 | Llave de un punto, incluye placas y colocación | Unidad | 6 | 57.501 | 345.006 |
| 14.22 | Llave combinación escalera, incluye placas y colocación | Unidad | 1 | 106.001 | 106.001 |
| 15 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | | - |
| 16.1 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 1.921.920 | 1.921.920 |
| | | | | | 308.743.434 |

**ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR** el **CONTRATO,** con la **EMPRESA LOS ANDES INGENIERIA SRL,** con RUC N° 80083861-0, por un monto de 308.743.434 (trescientos ocho millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro) en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR** a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

*M.Sc. Cristina Madrazo*
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

*Don Christian Brunaga Rotela*
Gobernador
Departamento de Itapúa



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py