MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE ORATORIO EN EL BARRIO VILLA PARQUE DE LA CIUDAD DE PILAR

Contratacion Directa Nº 11/2015

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	CONSTRUCCIONES SOSS E HIJOS	BAEZ CONSTRUCCIONES	HG CONSTRUCTORA	CONSTRUCCIONES SOSS E HIJOS	BAEZ CONSTRUCCIONES	HG CONSTRUCTORA
			72131601-9990	**Construcción de Oratorio**						
1	1	UN		**Cartel de la Obra**	500.000	768.351	500.000	500.000	768.351	500.000
2	1	GL		Replanteo y marcación	50.000	2.097	52.000	50.000	2.097	52.000
3	54	M3		Relleno con arena gorda compactada, superficie a ser ocupada por la capilla 10 m x 20 m x0,20 m espesor	45.000	61.601	47.000	2.430.000	3.326.454	2.538.000
4				**Cimiento**						
4.1	4	M3		Zapata de H° A° (1:3:4) cemento portland arena lavada y piedra triturada de IV. Se construirá 11 unidades de 0,90 x0,90 x 0.30 m de espesor, la parrilla llevara 18 O de0,85 m, entrecruzadas 9 por cada lado excavación incluida	1.500.000	1.631.739	1.700.000	6.000.000	6.526.956	6.800.000
4.2	4	M3		Viga inferior de H°A° (1:3:4) cemento portland, arena lavada y piedra IV de 0,30 x 0,30 x 37,80 ml, llevara longitudinalmente Ø4 12, con estribos Ø6- cada 20cm. Asentada sobre las zapatas	1.500.000	1.500.437	1.700.000	6.000.000	6.001.748	6.800.000
4.3	4	M3		Pilar de H° A° de 0,30 x 0,30m	1.500.000	1.500.437	1.700.000	6.000.000	6.001.748	6.800.000
5	155	M2		Mampostería de elevación con ladrillo común de 0,30 (1:2:10) Cemento portland y arena lavada	140.000	102.829	142.000	21.700.000	15.938.495	22.010.000
6	310	M2		Revoque de pared a 1 capa C/ hidrófugo (1:4:16) cemento portland, cal triturada y arena lavada	25.000	17.557	26.000	7.750.000	5.442.670	8.060.000
7	310	M2		**Pintura de pared a la cal con fijador**	8.000	8.933	10.000	2.480.000	2.769.230	3.100.000
8	4	M3		Viga superior de H° A° (1:3:4) cemento portland, arena lavada y con piedra IV de 0,30 x 0,30 x 37,80 ml, llevara longitudinalmente Ø4 a12, con estribos Ø6- cada 20 cm. Asentada sobre la mampostería de ladrillo a 3,70 m. del nivel del piso	1.500.000	1.519.376	1.600.000	6.000.000	6.077.504	6.400.000
9	39	ML		Dintel sobre aberturas llevara 4 Ø1 0,de 2 en 2 en cada hilada (1:3) cemento, portland y arena lavada	10.000	30.251	10.000	390.000	1.179.789	390.000
10				**Piso**						
10.1	87	M2		Contrapiso de cascote, 7 cm espesor (1:4:16:24) cemento portland, cal triturada y arena lavada cascote	25.000	30.625	27.000	2.175.000	2.664.375	2.349.000
10.2	87	M2		Baldosa calcárea de 0,20 x 0,20 m. asentada sobre mortero (:1:4:16) cemento portland y arena lavada	60.000	53.593	62.000	5.220.000	4.662.591	5.394.000
11				**Vereda Perimetral de 0,80m. Ancho**						
11.1	23	M2		Cordón de ladrillo, 0,15 m.	70.000	68.641	75.000	1.610.000	1.578.743	1.725.000
11.2	27	M2		Contrapiso de cascote, 7cm espesor	25.000	30.361	28.000	675.000	819.747	756.000
11.3	27	M2		Piso de baldosón de 0,40 x 0,40	60.000	74.647	63.000	1.620.000	2.015.469	1.701.000
12	112	M2		Techo de chapa galvanizada N°28 sobre estructura de varilla torcionadas, tipo tinglado	130.000	115.281	132.000	14.560.000	12.911.472	14.784.000
13	37	ML		Zócalo calcárea de 10 x 25 cm	18.000	21.616	20.000	666.000	799.792	740.000
14				**Aberturas**						
14.1	4	M2		Puertas metalica de 2 hojas de 1,50 x 2,50 m – con marco y cerradura	250.000	439.506	260.000	1.000.000	1.758.024	1.040.000
14.2	2	M2		Puerta metalica 1 hoja de 0,90 x 2,10 m. con marco y cerradura	250.000	400.632	255.000	500.000	801.264	510.000
14.3	8	UN		Ventana balancín de 1,00 x 1,70 m con vidrio	550.000	417.187	560.000	4.400.000	3.337.496	4.480.000
15				**Instalación Eléctrica**						
15.1	15	UN		Bocas	130.000	98.902	132.000	1.950.000	1.483.530	1.980.000
15.2	4	UN		Ventilador de techo	300.000	511.677	315.000	1.200.000	2.046.708	1.260.000
16	1	GL		Decorado del frontis	500.000	1.404.877	520.000	500.000	1.404.877	520.000
17	1	GL		Limpieza final	100.000	798.600	100.000	100.000	798.600	100.000
18	1	GL		Altar con Escalera y molduras, Mampostería de 0,30 frontal con ladrillos adheridas a la pared modelando la cruz, sobresaliendo de la misma 0,10 x 0,15 con revoque	500.000	2.467.697	600.000	500.000	2.467.697	600.000
19	1	GL		Instalación de agua potable – Incluye extensión de red ubicada a 100m.	1.000.000	858.364	1.500.000	1.000.000	858.364	1.500.000
20	80	M2		Cielo Razo de PVC	60.000	57.707	61.000	4.800.000	4.616.560	4.880.000
21				**BAÑO SEXADO**						
21.1	3	M3		Excavación	28.000	12.211	26.000	84.000	36.633	78.000
21.2	12	M2		Mamposteria de nivelación de 0,30 de ladrillo narmado con 4Ø 10mm	155.000	150.184	157.000	1.860.000	1.802.208	1.884.000
21.3	1	M2		Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillo muro de protección visual	140.000	166.376	138.000	140.000	166.376	138.000
22				**ELEVACION**						
22.1	40	M2		Muro de ladrillo de 0,15	75.000	64.439	73.000	3.000.000	2.577.560	2.920.000
22.2	80	M2		Revoque a 1 mano	25.000	20.791	22.000	2.000.000	1.663.280	1.760.000
22.3	80	M2		Pintura a la cal 2 manos	8.000	6.862	6.000	640.000	548.960	480.000
22.4	16	ML		Dintel de ladrillo armado 4Ø 8	10.000	32.259	11.000	160.000	516.144	176.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ing. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

23				PISO						
23.1	9	M2		Contrapiso de cascote 7 cm espesor	25.000	31.186	29.000	225.000	280.674	261.000
23.2	9	M2		Baldosa calcarea	60.000	73.492	61.000	540.000	661.428	549.000
23.3	19	ML		zocalo	18.000	19.609	20.000	342.000	372.571	380.000
24				TECHO						
24.1	13	M2		De teja con tejuelones	210.000	196.709	232.000	2.730.000	2.557.217	3.016.000
25				ABERTURA DE METAL						
25.1	2	UN		Puerta de 0,70 m x 2,10 m	500.000	743.244	550.000	1.000.000	1.486.488	1.100.000
25.2	4	UN		Balancin 0,60 m x 0,40 m con vidrio	120.000	220.392	120.000	480.000	881.568	480.000
26				INSTALACION SANITARIA						
26.1	1	GL		Instalación de artefactos según plano	1.000.000	611.112	1.200.000	1.000.000	611.112	1.200.000
26.2	2	M2		Azulejado	60.000	67.767	55.000	120.000	135.534	110.000
27				DESAGUE CLOACAL						
27.1	1	UN		Cámara séptica 1 m x 1,20 m	700.000	611.122	719.000	700.000	611.122	719.000
27.2	1	UN		Pozo ciego de 1,20 m Ø h= 3,00 m	1.400.000	3.114.162	1.500.000	1.400.000	3.114.162	1.500.000
27.3	2	UN		Registro de 0,30 x 0,30	120.000	122.712	125.000	240.000	245.424	250.000
28	6	BOCAS		INSTALACION ELECTRICA	130.000	98.292	130.000	780.000	589.752	780.000
								119.217.000	117.918.564	125.550.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR · U.O.C. ·

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNIC. DIRECC. ADMINIST.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas