GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS EN EL KM 30 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ? PLURIANUAL 2020 con ID: 371972

Lote:Total, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
				ALPE S.A.			CONSTRUTEC		
1	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		11.400.000	1		
1.1		Vallado perimetral de obra - Frontal	Metro lineal	100	114.000	11.400.000	100	102.000	10.200.000
2	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES	Unidad Medida Global	1		40.422.500	1		
2.1		Obrador y baño movil	Unidad Medida Global	1	40.422.500	40.422.500	1	36.167.500	36.167.500
3	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		7.942.000	1		
3.1		Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.520	5.225	7.942.000	1.520	4.675	7.106.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		5.198.400	1		
4.1		Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	456	11.400	5.198.400	456	10.200	4.651.200
5	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		3.135.000	1		
5.1		Cartel de obra con estructura de soporte metalico (con 2 reflectores de 500wts. 3 x 2 mts, con logotipo ploteado	Metros cuadrados	6	522.500	3.135.000	6	467.499	2.804.994
6	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		22.770.047	1		
6.1		Excavación para fundar zapatas	Metros cúbicos	58,32	109.725	6.399.162	58,32	98.175	5.725.566
6.2		Excavación para viga de fundación	Metros cúbicos	110,82	147.725	16.370.885	110,82	132.175	14.647.634
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		12.996.000	1		
7.1		Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	304	42.750	12.996.000	304	38.250	11.628.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		120.905.550	1		
8.1		Estructura de Hº Aº Zapatas 1,00x0,88m	Metros cúbicos	9,5	2.109.000	20.035.500	9,5	1.887.000	17.926.500
8.2		Estructura de Hº Aº Zapatas 1,20x1,20m	Metros cúbicos	7,78	2.109.000	16.408.020	7,78	1.887.000	14.680.860
8.3		Encadenados, vigas de Hº Aº en fundaciones de (0,15x0,30)	Metros cúbicos	32,22	1.995.000	64.278.900	32,22	1.785.000	57.512.700
8.4		Encadenado en locales (0,13 x 0,23)	Metros cúbicos	9,57	2.109.000	20.183.130	9,57	1.887.000	18.058.590
9	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		49.194.990	1		
9.1		Pilares circulares de diamétro de 0,3 de Hº Aº - Tinglado	Metros cúbicos	17,82	2.223.000	39.613.860	17,82	1.989.000	35.443.980
9.2		Pilares de Hº A en locales 13x23	Metros cúbicos	4,31	2.223.000	9.581.130	4,31	1.989.000	8.572.590
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		69.191.350	1		
10.1		Mampostería de nivelación de 0,30 mts.	Metros cuadrados	125	114.950	14.368.750	125	102.850	12.856.250
10.2		Mampostería de elevación de 0,15 mts.	Metros cuadrados	636	80.750	51.357.000	636	72.250	45.951.000
10.3		Mamposteria de elevacion de 0,10 mts	Metros cuadrados	48	72.200	3.465.600	48	64.600	3.100.800
11	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		6.344.100	1		
11.1		Aislación horizontal de muros para paredes de locales	Metro lineal	190,8	33.250	6.344.100	190,8	29.750	5.676.300
12	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		476.322.353	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMPA
COORDINADOR
GOBERNACION ALTO PARANA

12.1		Cobertura metálica Nº 26 de chapa doblada acalanada, (Pre pintado) sobre estructura metálica de caños redondos. según especificacion tecnica	Metros cuadrados	1.759,27	270.750	476.322.353	1.759,27	242.250	426.183.158
13	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural	Unidad Medida Global	1		31.583.700	1		
13.1		Cenefa perimetral de estructura metálica	Metro lineal	184,7	171.000	31.583.700	184,7	153.000	28.259.100
14	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1		67.711.440	1		
14.1		Cielorraso de PVC Anti fuego, con molduras de borde y soportes de Caños cuadrados para casillas.	Metros cuadrados	459,84	147.250	67.711.440	459,84	131.749	60.583.460
15	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		22.183.260	1		
15.1		Revoque con hidrofugo de paredes interiores y exteriores con buña (azotada impermeable previa 1:3)	Metros cuadrados	732	30.305	22.183.260	732	27.115	19.848.180
16	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		10.092.800	1		
16.1		Revestimiento de azulejos en baños	Metros cuadrados	128	78.850	10.092.800	128	70.550	9.030.400
17	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		863.360	1		
17.1		Revoque de canto, rebaja de piso terminal a pista transito	Metros cuadrados	28,4	30.400	863.360	28,4	27.200	772.480
18	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		461.858.973	1		
18.1		Contrapiso de cascote 10 cm	Metros cuadrados	1.514,54	24.700	37.409.138	1.514,54	22.100	33.471.334
18.2		Carpeta	Metros cuadrados	1.514,54	33.250	50.358.455	1.514,54	29.750	45.057.565
18.3		Piso porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	1.514,54	247.000	374.091.380	1.514,54	220.999	334.711.825
19	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		4.079.680	1		
19.1		Zócalo porcelanato antideslizante	Metro lineal	195,2	20.900	4.079.680	195,2	18.700	3.650.240
20	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		41.193.900	1		
20.1		Cierre de locales interiores: con vidrios templados	Metros cuadrados	54	762.850	41.193.900	54	682.550	36.857.700
21	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		83.790.000	1		
21.1		Cierre de locales interiores: puertas con freno, cerraduras y manijas	Metros cuadrados	54	1.425.000	76.950.000	54	1.275.000	68.850.000
21.2		Ventanas con vidrios templado en baños	Metros cuadrados	9	760.000	6.840.000	9	680.000	6.120.000
22	73121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas	Unidad Medida Global	1		113.443.300	1		
22.1		Puertas metalicas c/ marcos incluidos y cerradura para exterior y boxes	Unidad	16	1.092.500	17.480.000	16	977.500	15.640.000
22.2		Proteccion lateral de Vidrios templados de 10mm verde agua, con estructura metalica de soporte, Incluye puertas de aberturas	Metros cuadrados	49,74	807.500	40.165.050	49,74	722.500	35.937.150
22.3		Proteccion frontal y acceos traseros de Vidrios templados de 10mm verde agua, con estructura metalica de soporte, Incluye puertas de aberturas	Metros cuadrados	69,1	807.500	55.798.250	69,1	722.500	49.924.750
23	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		19.608.000	1		
23.1		Desague pluvial con caño de PVC 150	Metro lineal	240	81.700	19.608.000	240	73.100	17.544.000
24	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	1		18.525.000	1		
24.1		Canaletas desarrollo de 1,00 mts con chapa 24	Metro lineal	75	247.000	18.525.000	75	220.999	16.574.925
25	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Unidad Medida Global	1		7.752.000	1		
25.1		Bajadas de 150	Metro lineal	85	91.200	7.752.000	85	81.600	6.936.000
26	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		2.208.750	1		
26.1		Registro Pluvial	Unidad	15	147.250	2.208.750	15	131.749	1.976.235
27	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		8.006.600	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública

GOBERNACIÓN ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMPAÑA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

27.1		Desagües cloacales y de ventilación	Metro lineal	98	81.700	8.006.600	98	73.100	7.163.800
28	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		53.523.000	1		
28.1		Lavatorios con pedestales en baños	Unidad	20	522.500	10.450.000	20	467.499	9.349.980
28.2		Inodoros con cisterna baja con accesorios	Unidad	16	902.500	14.440.000	16	807.500	12.920.000
28.3		Mingitorio con accesorios	Unidad	8	427.500	3.420.000	8	382.500	3.060.000
28.4		Accesorio, para baños griferia,dispenser de toallas y jabones, porta papel, separadores de minjitorio en marmol	Unidad Medida Global	1	5.320.000	5.320.000	1	4.760.000	4.760.000
28.5		Lavabo con pedestal y mesada para locales	Unidad	26	712.500	18.525.000	26	637.500	16.575.000
28.6		Registros sanitarios	Unidad	4	342.000	1.368.000	4	306.000	1.224.000
29	81141807-002	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable	Unidad Medida Global	1		26.718.750	1		
29.1		Red de agua con cañeria de 1" de PVC para alimentación	Metro lineal	280	71.250	19.950.000	280	63.750	17.850.000
29.2		Red de agua con cañeria de 1/2" de PVC para artefactos	Metro lineal	95	71.250	6.768.750	95	63.750	6.056.250
30	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		5.320.000	1		
30.1		Cámara séptica	Unidad	2	2.660.000	5.320.000	2	2.380.000	4.760.000
31	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		7.220.000	1		
31.1		Pozo absorvente	Unidad	2	3.610.000	7.220.000	2	3.230.000	6.460.000
32	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		114.000.000	1		
32.1		Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, con sus respectivas conexiones e instalaciones, con un tanque de agua de 30,000 litros tipo copa	Unidad Medida Global	1	114.000.000	114.000.000	1	102.000.000	102.000.000
33	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		34.770.000	1		
33.1		De paredes latex a dos manos, previo enduido acrilico interior y exterior	Metros cuadrados	732	47.500	34.770.000	732	42.500	31.110.000
34	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		14.231.000	1		
34.1		De pilares con pintura texturada altura 4mts.	Metro lineal	144	42.750	6.156.000	144	38.250	5.508.000
34.2		Pinturas termoplasticas, señalización pista de embarque, cruces de calle, giros, georresistente	Unidad Medida Global	1	8.075.000	8.075.000	1	7.225.000	7.225.000
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		4.085.000	1		
35.1		Proyecto y Calculo de la Instalación Eléctrica y Artefactos eléctricos acorde a normativas de la ANDE con inclusión de Transformador de energía Trifásico.	Unidad Medida Global	1	2.375.000	2.375.000	1	2.125.000	2.125.000
35.2		Derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de linea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ANDE y gestiones	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000	1	1.530.000	1.530.000
36	72102201-9996	Servicio de instalacion de transformador	Unidad Medida Global	1		33.250.000	1		
36.1		Transformador de energía Trifásico 150 kva	Unidad Medida Global	1	33.250.000	33.250.000	1	29.750.000	29.750.000
37	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas	Unidad Medida Global	1		17.926.500	1		
37.1		Reubicación de postes ANDE de media tensión, traslado de postes s/ indicado en planos	Unidad	5	1.472.500	7.362.500	5	1.317.500	6.587.500
37.2		Postes de Hº Aº de alumbrado público, altura 9 mts, 2 artefactos LED con brazo largo caño de hierro galvanizado	Unidad	2	5.282.000	10.564.000	2	4.726.000	9.452.000
38	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		70.608.750	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMPAÑA
COORDINADOR
GOBERNACION ALTO PARANA

38.1		Tablero general para llaves	Unidad	60	33.250	1.995.000	60	29.750	1.785.000
38.2		Tablero seccional para luces	Unidad	20	76.000	1.520.000	20	68.000	1.360.000
38.3		Tablero seccionales, baños	Unidad	8	33.250	266.000	8	29.750	238.000
38.4		Puntos y tomas artefactos	Unidad	215	33.250	7.148.750	215	29.750	6.396.250
38.5		Artefactos LED Locales	Unidad	200	175.750	35.150.000	200	157.250	31.450.000
38.6		Artefactos de iluminacion tipo nordica con focos led de 100w 6500k Luz fria 9000lm	Unidad	54	432.250	23.341.500	54	386.750	20.884.500
38.7		Tablero gral para medidores unitarios (casillas)	Unidad Medida Global	1	1.187.500	1.187.500	1	1.062.500	1.062.500
39	72102201-010	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global	1		37.449.000	1		
39.1		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W - reflectores, adosados a estructura de techo, cable preensamblado	Unidad	26	427.500	11.115.000	26	382.500	9.945.000
39.2		Red de acometidas y alimentaciones a sub tableros seccionales	Metros	2.100	12.540	26.334.000	2.100	11.220	23.562.000
40	72102201-998	Instalacion, Montaje / Desmontaje de Sistema de Puesta a Tierra	Unidad Medida Global	1		9.167.500	1		
40.1		Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico de trafo	Unidad Medida Global	1	9.167.500	9.167.500	1	8.202.500	8.202.500
41	83101504-992	PROVISION Y MONTAJE DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		16.150.000	1		
41.1		Puesto de distribución de energia electrica, derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de linea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ANDE y gestiones	Unidad Medida Global	1	11.875.000	11.875.000	1	10.625.000	10.625.000
41.2		Equipamiento electromecanico 3,5 hp trifasico, accesorios de boca de pozo, automático, tablero de mando, caño de PEAD de 2", conexión aductora al tanque	Unidad Medida Global	1	4.275.000	4.275.000	1	3.825.000	3.825.000
42	72131701-004	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	Unidad Medida Global	1		40.508.000	1		
42.1		Preparacion de Terreno, sub-base y posterior pavimento tipo asfalto de 80 kg/m2	Metros cuadrados	410	98.800	40.508.000	410	88.400	36.244.000
43	82101502-006	Cartel metalico luminoso con soporte y reloj digital e indicador de temperatura	Unidad Medida Global	1		8.299.200	1		
43.1		En acero inoxidable brillante de 0,8 mm de espesor de frente, laterales o cuerpo de letra de 0,6 mm de espesor, tamaño de la letra 60 cm x 55 cm y un aprofundidad de 5 cm, tipografia en Arial Bolt, sujecion con tirafondo.	Unidad	18,2	456.000	8.299.200	18,2	408.000	7.425.600
44	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad Medida Global	1		4.560.000	1		
44.1		Iluminacion de Back y Front Ligh con reflectora LED	Unidad	3	1.520.000	4.560.000	3	1.360.000	4.080.000
45	72141002-001	Servicio de construcción y reparación de barandas de seguridad y señales de calles y carreteras	Unidad Medida Global	1		6.270.000	1		
45.1		Baranda metalica de Proteccion	Unidad	4	1.567.500	6.270.000	4	1.402.499	5.609.996
46	70111713-002	Colocacion de pasto	Unidad Medida Global	1		22.847.500	1		
46.1		Colocacion de palmeras pindó? o ybá pitá	Unidad	6	760.000	4.560.000	6	679.998	4.079.988
46.2		Empastado y jardineria gral.	Metros cuadrados	350	52.250	18.287.500	350	46.750	16.362.500

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

47	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		4.845.000	1		
47.1		Rampa para PCD	Metros cuadrados	6	807.500	4.845.000	6	722.500	4.335.000
48	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		52.725.000	1		
48.1		Demolicion de casetas existentes y reubicacion de ocupantes	Unidad Medida Global	1	52.725.000	52.725.000	1	47.175.000	47.175.000
49	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		40.802.748	1		
49.1		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	40.802.748	40.802.748	1	31.680.000	31.680.000
					Precio Total	**2.344.000.000**		**Precio Total**	**2.092.433.330**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
				NSA CONSTRUCTORA S.A.		
1	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
1.1		Vallado perimetral de obra - Frontal	Metro lineal	100	86.400	8.640.000
2	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES	Unidad Medida Global	1		
2.1		Obrador y baño movil	Unidad Medida Global	1	30.636.000	30.636.000
3	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
3.1		Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.520	4.125	6.270.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		
4.1		Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	456	12.000	5.472.000
5	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		
5.1		Cartel de obra con estructura de soporte metalico (con 2 reflectores de 500wts. 3 x 2 mts, con logotipo ploteado	Metros cuadrados	6	412.500	2.475.000
6	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		
6.1		Excavación para fundar zapatas	Metros cúbicos	58,32	86.625	5.051.970
6.2		Excavación para viga de fundación	Metros cúbicos	110,82	110.405	12.235.082
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		
7.1		Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	304	36.000	10.944.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
8.1		Estructura de Hº Aº Zapatas 1,00x0,88m	Metros cúbicos	9,5	1.998.000	18.981.000
8.2		Estructura de Hº Aº Zapatas 1,20x1,20m	Metros cúbicos	7,78	1.998.000	15.544.440
8.3		Encadenados, vigas de Hº Aº en fundaciones de (0,15x0,30)	Metros cúbicos	32,22	1.998.000	64.375.560
8.4		Encadenado en locales (0,13 x 0,23)	Metros cúbicos	9,57	2.220.000	21.245.400
9	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		
9.1		Pilares circulares de diamétro de 0,3 de Hº Aº - Tinglado	Metros cúbicos	17,82	2.223.000	39.613.860
9.2		Pilares de Hº A en locales 13x23	Metros cúbicos	4,31	2.223.000	9.581.130
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
10.1		Mampostería de nivelación de 0,30 mts.	Metros cuadrados	125	121.000	15.125.000
10.2		Mampostería de elevación de 0,15 mts.	Metros cuadrados	636	76.500	48.654.000
10.3		Mamposteria de elevacion de 0,10 mts	Metros cuadrados	48	68.400	3.283.200
11	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
11.1		Aislación horizontal de muros para paredes de locales	Metro lineal	190,8	29.750	5.676.300
12	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

12.1		Cobertura metálica Nº 26 de chapa doblada acalanada, (Pre pintado) sobre estructura metálica de caños redondos. según especificacion tecnica	Metros cuadrados	1.759,27	228.000	401.113.560
13	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural	Unidad Medida Global	1		
13.1		Cenefa perimetral de estructura metálica	Metro lineal	184,7	153.000	28.259.100
14	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1		
14.1		Cielorraso de PVC Anti fuego, con molduras de borde y soportes de Caños cuadrados para casillas.	Metros cuadrados	459,84	131.750	60.583.920
15	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revoque con hidrofugo de paredes interiores y exteriores con buña (azotada impermeable previa 1:3)	Metros cuadrados	732	30.305	22.183.260
16	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		
16.1		Revestimiento de azulejos en baños	Metros cuadrados	128	85.490	10.942.720
17	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
17.1		Revoque de canto, rebaja de piso terminal a pista transito	Metros cuadrados	28,4	32.000	908.800
18	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
18.1		Contrapiso de cascote 10 cm	Metros cuadrados	1.514,54	26.000	39.378.040
18.2		Carpeta	Metros cuadrados	1.514,54	29.700	44.981.838
18.3		Piso porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	1.514,54	234.000	354.402.360
19	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		
19.1		Zócalo porcelanato antideslizante	Metro lineal	195,2	22.000	4.294.400
20	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		
20.1		Cierre de locales interiores: con vidrios templados	Metros cuadrados	54	763.325	41.219.550
21	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		
21.1		Cierre de locales interiores: puertas con freno, cerraduras y manijas	Metros cuadrados	54	1.200.000	64.800.000
21.2		Ventanas con vidrios templado en baños	Metros cuadrados	9	704.000	6.336.000
22	73121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas	Unidad Medida Global	1		
22.1		Puertas metalicas c/ marcos incluidos y cerradura para exterior y boxes	Unidad	16	1.012.000	16.192.000
22.2		Proteccion lateral de Vidrios templados de 10mm verde agua, con estructura metalica de soporte, Incluye puertas de aberturas	Metros cuadrados	49,74	748.000	37.205.520
22.3		Proteccion frontal y acceos traseros de Vidrios templados de 10mm verde agua, con estructura metalica de soporte, Incluye puertas de aberturas	Metros cuadrados	69,1	748.000	51.686.800
23	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
23.1		Desague pluvial con caño de PVC 150	Metro lineal	240	73.100	17.544.000
24	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	1		
24.1		Canaletas desarrollo de 1,00 mts con chapa 24	Metro lineal	75	234.000	17.550.000
25	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Unidad Medida Global	1		
25.1		Bajadas de 150	Metro lineal	85	86.400	7.344.000
26	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
26.1		Registro Pluvial	Unidad	15	186.000	2.790.000
27	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSIN
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

27.1		Desagües cloacales y de ventilación	Metro lineal	98	73.100	7.163.800
28	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		
28.1		Lavatorios con pedestales en baños	Unidad	20	484.000	9.680.000
28.2		Inodoros con cisterna baja con accesorios	Unidad	16	836.000	13.376.000
28.3		Mingitorio con accesorios	Unidad	8	396.000	3.168.000
28.4		Accesorio, para baños griferia,dispenser de toallas y jabones, porta papel, separadores de minjitorio en marmol	Unidad Medida Global	1	4.928.000	4.928.000
28.5		Lavabo con pedestal y mesada para locales	Unidad	26	660.000	17.160.000
28.6		Registros sanitarios	Unidad	4	306.000	1.224.000
29	81141807-002	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable	Unidad Medida Global	1		
29.1		Red de agua con cañeria de 1" de PVC para alimentación	Metro lineal	280	60.000	16.800.000
29.2		Red de agua con cañeria de 1/2" de PVC para artefactos	Metro lineal	95	60.000	5.700.000
30	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		
30.1		Cámara séptica	Unidad	2	2.240.000	4.480.000
31	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		
31.1		Pozo absorvente	Unidad	2	3.420.000	6.840.000
32	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
32.1		Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, con sus respectivas conexiones e instalaciones, con un tanque de agua de 30,000 litros tipo copa	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000
33	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		
33.1		De paredes latex a dos manos, previo enduido acrilico interior y exterior	Metros cuadrados	732	44.000	32.208.000
34	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
34.1		De pilares con pintura texturada altura 4mts.	Metro lineal	144	39.600	5.702.400
34.2		Pinturas termoplasticas, señalización pista de embarque, cruces de calle, giros, georresistente	Unidad Medida Global	1	7.480.000	7.480.000
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
35.1		Proyecto y Calculo de la Instalación Eléctrica y Artefactos eléctricos acorde a normativas de la ANDE con inclusión de Transformador de energía Trifásico.	Unidad Medida Global	1	2.125.000	2.125.000
35.2		Derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de linea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ANDE y gestiones	Unidad Medida Global	1	1.530.000	1.530.000
36	72102201-9996	Servicio de instalacion de transformador	Unidad Medida Global	1		
36.1		Transformador de energía Trifásico 150 kva	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
37	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas	Unidad Medida Global	1		
37.1		Reubicación de postes ANDE de media tensión, traslado de postes s/ indicado en planos	Unidad	5	1.550.000	7.750.000
37.2		Postes de Hº Aº de alumbrado público, altura 9 mts, 2 artefactos LED con brazo largo caño de hierro galvanizado	Unidad	2	4.726.000	9.452.000
38	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

UOC Contrataciones Pública GOBERNACION ALTO PARANA

198

38.1		Tablero general para llaves	Unidad	60	35.000	2.100.000
38.2		Tablero seccional para luces	Unidad	20	70.400	1.408.000
38.3		Tablero seccionales, baños	Unidad	8	35.000	280.000
38.4		Puntos y tomas artefactos	Unidad	215	35.000	7.525.000
38.5		Artefactos LED Locales	Unidad	200	162.800	32.560.000
38.6		Artefactos de iluminacion tipo nordica con focos led de 100w 6500k Luz fria 9000lm	Unidad	54	400.400	21.621.600
38.7		Tablero gral para medidores unitarios (casillas)	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
39	72102201-010	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global	1		
39.1		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W - reflectores, adosados a estructura de techo, cable preensamblado	Unidad	26	427.500	11.115.000
39.2		Red de acometidas y alimentaciones a sub tableros seccionales	Metros	2.100	11.880	24.948.000
40	72102201-998	Instalacion, Montaje / Desmontaje de Sistema de Puesta a Tierra	Unidad Medida Global	1		
40.1		Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico de trafo	Unidad Medida Global	1	7.720.000	7.720.000
41	83101504-992	PROVISION Y MONTAJE DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
41.1		Puesto de distribución de energia electrica, derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de linea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ANDE y gestiones	Unidad Medida Global	1	11.250.000	11.250.000
41.2		Equipamiento electromecanico 3,5 hp trifasico, accesorios de boca de pozo, automático, tablero de mando, caño de PEAD de 2", conexión aductora al tanque	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
42	72131701-004	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	Unidad Medida Global	1		
42.1		Preparacion de Terreno, sub-base y posterior pavimento tipo asfalto de 80 kg/m2	Metros cuadrados	410	104.000	42.640.000
43	82101502-006	Cartel metalico luminoso con soporte y reloj digital e indicador de temperatura	Unidad Medida Global	1		
43.1		En acero inoxidable brillante de 0,8 mm de espesor de frente, laterales o cuerpo de letra de 0,6 mm de espesor, tamaño de la letra 60 cm x 55 cm y un aprofundidad de 5 cm, tipografia en Arial Bolt, sujecion con tirafondo.	Unidad	18,2	405.000	7.371.000
44	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad Medida Global	1		
44.1		Iluminacion de Back y Front Ligh con reflectora LED	Unidad	3	1.360.000	4.080.000
45	72141002-001	Servicio de construcción y reparación de barandas de seguridad y señales de calles y carreteras	Unidad Medida Global	1		
45.1		Baranda metalica de Proteccion	Unidad	4	1.402.500	5.610.000
46	70111713-002	Colocacion de pasto	Unidad Medida Global	1		
46.1		Colocacion de palmeras pindó? o ybá pitá	Unidad	6	680.000	4.080.000
46.2		Empastado y jardineria gral.	Metros cuadrados	350	41.250	14.437.500

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

47	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
47.1		Rampa para PCD	Metros cuadrados	6	807.500	4.845.000
48	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		
48.1		Demolicion de casetas existentes y reubicacion de ocupantes	Unidad Medida Global	1	44.400.000	44.400.000
49	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
49.1		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	35.200.000	35.200.000
					Precio Total	**2.154.228.110**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMPAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

196