Municipalidad del Distrito de Villeta

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2013 IDNº 262531 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA

OFERENTES:					GRUPO EMPRESARIAL PARAGUAY S.A		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO	
LOTE	Código de Catálogo	RUBRO	un	Cant	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido
LOTE Nº 1 - ESCUELA BÁSICA Nº 472 "ALEJO JUAN MARTIN ROBADIN"								
1.1	**72102602-001**	Enrejado de ventanas y puertas en aulas temáticas	GL	1	3.707.400	3.707.400	5.010.000	5.010.000
1.2	**72131601-9987**	Construcción de Baño Sexado	GL	1	37.563.850	37.563.850	32.987.980	32.987.980
					TOTAL LOTE Nº 1	**41.271.250**		**37.997.980**
LOTE Nº 2 - ESCUELA BÁSICA Nº 298 "PEDRO PABLO PEÑA"								
2.1	72101601-001	Reparaciones de Techo	GL	1	12.960.000	12.960.000	13.656.000	13.656.000
2.2	72102602-001	Reparaciones de Ventanas	GL	1	4.380.000	4.380.000	2.460.000	2.460.000
2.3	72101607-003	Reparaciones de Paredes	GL	1	10.360.000	10.360.000	13.700.000	13.700.000
					TOTAL LOTE Nº 2	**27.700.000**		**29.816.000**
LOTE Nº 3 - ESCUELA BÁSICA Nº 1132"Nuestra Señora del Rosario"								
3.1	72101601-001	Reparación General de Techo	GL	1	27.800.000	27.800.000	28.230.000	28.230.000
					TOTAL LOTE Nº 3	**27.800.000**		**28.230.000**
					TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO GUARANÍES	**96.771.250**		**96.043.980**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ALBA GONZALEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO Y ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS - Escuela Básica Nº 472 "Alejo Juan Martín Robadín"				GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A (GREPSA)		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO	
Items	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	un	Cant	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido
1-	**Enrejado de ventanas y puertas en aulas temàticas**						
1.1-	Enrejado con caños 2" x 2" de ventanas y puertas	m2	20,04	185.000	3.707.400	250.000	5.010.000
2-	**Construcción de un baño sexado**						
2.1-	Limpieza y preparacion del terreno	m2	12	5.000	60.000	5.000	60.000
2.2-	Replanteo	m2	12	3.700	44.400	10.000	120.000
2.3-	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	9	280.000	2.520.000	350.000	3.150.000
2.4-	Nivelacion de ladrillo común de 0.30	m2	7,5	145.000	1.087.500	126.000	945.000
2.5-	Aislacion en "U" hidrofugo	m2	9,38	25.000	234.500	28.000	262.640
2.6-	Relleno y compactacion	m3	6,8	50.000	340.000	60.000	408.000
2.7-	Elevacion de pared de 0.15 de ladrillo común visto	m2	56	85.000	4.760.000	62.000	3.472.000
2.8-	Elevacion de pared de 0.15 de ladrillo común	m2	5	80.000	400.000	54.000	270.000
2.9-	Envarillado sobre abertura	ml	15,65	25.000	391.250	18.000	281.700
2.10-	Techo de tejas y tejuelones	m2	16,2	185.000	2.997.000	200.000	3.240.000
2.11-	Revoque de paredes	m2	61	25.000	1.525.000	36.000	2.196.000
2.12-	Contrapiso de cascotes	m2	19,5	25.000	487.500	20.000	390.000
2.13-	Piso calcareo 20 x 20	m2	10	65.000	650.000	60.000	600.000
2.14-	Piso alisado externo	m2	9,5	75.000	712.500	48.000	456.000
2.15-	Azulejo	m2	40	75.000	3.000.000	62.000	2.480.000
2.16-	Aberturas						
2.17-	Puerta tablero	m2	2,94	500.000	1.470.000	1.200.000	3.528.000
2.18-	Puerta placa tipo baiben	un	3	230.000	690.000	380.000	1.140.000
2.19-	Ventana tipo balancin de 0.40 x 0.60	m2	0,48	265.000	127.200	250.000	120.000
2.20-	Pintura						
2.20.1-	De paredes al látex	m2	61	15.000	915.000	16.000	976.000
2.20.2-	De aberturas de madera con barniz sintético	m2	12,36	20.000	247.200	18.000	222.480
2.20.3-	De aberturas de metálica con barniz sintético	m2	0,48	20.000	9.600	10.000	4.800
2.20,4-	De tejuelones y maderamen con barniz	m2	16,88	20.000	337.600	12.000	202.560
2.21-	Vidrios dobles	m2	0,48	120.000	57.600	110.000	52.800
2.22	Instalacion eléctrica	GL	1	1.500.000	1.500.000	850.000	850.000
2.22.1-	Artefactos eléctricos	GL	1	500.000	500.000	400.000	400.000
2.23-	Instalacion sanitaria						
2.23.1-	Agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo(dos lavatorios, tres inodoros, tres minguitorios)	GL	1	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
2.23.2-	Camara septica tipo 2 de 2.0 x 3.0m	un	1	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000
2.23.3-	Poso absorvente tipo2 de 2.50 x 3.0m	un	1	2.000.000	2.000.000	2.700.000	2.700.000
2.23.4-	Limpieza final	m2	12	500.000	6.000.000	5.000	60.000
TOTAL IVA INCLUIDO GUARANIES					**41.271.250**		**37.997.980**

REPARACIONES DE TECHO, VENTANAS Y PAREDES - Escuela Básica Nº 298 "Pedro Pablo Peña"

Items	Descripcion de los trabajos a realizar	un	Cant	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido
1	Desmonte de techo de secretaria y direccion	m2	72,0	20.000	1.440.000	20.000	1.440.000
2	Colocacion de membrana de 3mm	m2	72,0	25.000	1.800.000	25.000	1.800.000
3	Techado con tejas prensadas	m2	72,0	85.000	6.120.000	78.000	5.616.000
4	Arreglo de techo, tejas rotas	m2	80,0	45.000	3.600.000	60.000	4.800.000
5	Desmonte de ventanas de 6 aulas	un	6,0	80.000	480.000	30.000	180.000
6	Colocacion de balancin de 1.60 x 1.20m	un	6,0	650.000	3.900.000	380.000	2.280.000
7	Arreglos de paredes varios e instalacion electr.	gl	1,0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Pintura de paredes	m2	780,0	12.000	9.360.000	15.000	11.700.000
TOTAL IVA INCLUIDO GUARANIES					**27.700.000**		**29.816.000**

REPARACIÓN GENERAL DE TECHO DE BLOQUE DE EDUCACION BASICA - Escuela Básica 1132 "Nuestra Señora del Rosario"

Items	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	un	Cant	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA INC.	Total IVA Incluido
1	Desmonte de techo en planta alta	m2	210,0	20.000	4.200.000	30.000	6.300.000
2	Colocacion de membrana de 3mm	m2	210,0	25.000	5.250.000	25.000	5.250.000
3	Colocacion de tejas prensadas	m2	210,0	85.000	17.850.000	78.000	16.380.000
4-	Limpieza	gl	1,0	500.000	500.000	300.000	300.000
TOTAL IVA INCLUIDO GUARANIES					**27.800.000**		**28.230.000**