CONTRATACION DIRECTA 10/2012 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS"

							S & M Import Med S.A.	Argón S.R.L.	Charpentier S.R.L.	Itesa S.A.		
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Marca/Modelo**	**Rotulo Identific**	**Nº Serial**	**Precio Unit**	**Precio Unit**	**Precio Unit**	**Precio Unit**	**Precio Total Minimo**	**Precio Total Máximo**
1	**Microscopio Estereoscopico,** mantenimiento general y limpieza de partes mecánicas y ópticas, limpieza de contactos mecánicos y eléctricos, ajuste y alineación de óptica. Control de Calidad de nivel de iluminación y formación de imagen, Verificación de funcionamiento, Lmpieza de partes opticas, ajustes de partes moviles, Mantenimieno de óptica y mecánica. Reparación de fuente de alimentación, Manteimiento o Reparación de fuente de Luz . (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	LEICA/EZUD	2.6.1.09.08.01.037	5.711.588	440.000	2.200.000	480.000	895.000	600.000	1.200.000
2	**Microscopio Optico:** Mantenimiento General y limpieza general de partes mecánicas y ópticas. limpieza de contactos mecanicos y electricos. Control de calidad de nivel de iluminación y formación de imagen, Mantenimiento y Reparación de Fuente de luz, Mantenimiento y Reparación de fuente de alimentación (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	LEICA/DM500	2.6.1.09.08.01	80132616462033/12/09	600.000	2.200.000	480.000	1.120.000	750.000	1.500.000
3	Mantenimeinto General y Limpieza. Ajustes mecánicos. Verificación de lecturas con patrones standares de la **Balanza Analitica**. (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	OHAUS/PA214	03.05.05.26.63	8330420047	500.000	0	0	895.000	600.000	1.200.000
4	Mantenimeinto General y Limpieza. Ajustes mecánicos. Verificación de lecturas con patrones standares de la **Balanza Digital**. (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	DIGISYSTEM/KD-KE	03.05.05.4175	E0080500	560.000	0	0	1.045.000	700.000	1.400.000
5	Mantenimiento General y Limpieza. Verificación de nivel de extracción a la **Campana, cambio de filtros, verifiacion de motor**. (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	QUIMIS/Q216-23P		11011172	560.000	11.000.000	0	0	700.000	1.400.000
6	Mantenimiento General mecánico y eléctrico. Verificación de temperaturas de trabajo. Ajuste de control de temperatura de un **Baño Maria.** (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	QUIMIS/Q215M	03.05.05.4362	8060977	440.000	1.430.000	0	895.000	600.000	1.200.000
7	Mantenimiento preventivo de motor, cambio de carbones, verifiacion de velocidades, limpieza porta tubos, verificacion y/ cambio de goma de tapa. Limpieza de carcaza de **Centrifuga.** (en caso de ser necesario el equipo deberá ser retirado y entregado en la Sección Laboratorio por personal de la empresa adjudicada)	Unidad	1	PRESVAC/DCS-16-RU		11190	880.000	1.320.000	830.000	1.570.000	1.050.000	2.100.000
8	Respirador UTI Adultos: Limpieza general, desinfección del equipo; verificación de mandos y controles del equipo; verificación del sistema eléctrico del equipo, verificación del sistema neumático del equipo; verificación y cambio de conectores y tomas de gases; mantenimiento de la batería de soporte; verificación de alarmas visuales y sonoras; verificación de funcionamiento con simulador-paciente; test de operación; puesta en marcha.	Unidad	1	Bersamed - Modelo 1.4.5	12-003-09-40-016	SN IV 15761	550.000	0	0	0	600.000	1.200.000

9	Respirador UTI: Limpieza general, desinfección del equipo; verificación de mandos y controles del equipo; verificación del sistema eléctrico del equipo, verificación del sistema neumático del equipo; verificación y cambio de conectores y tomas de gases; mantenimiento de la batería de soporte; verificación de alarmas visuales y sonoras; verificación de funcionamiento con simulador-paciente; test de operación; puesta en marcha.	Unidad	1	Newport - Modelo E360	S/D	N° KT-00429	0	0	0	0	600.000	1.200.000
10	**Maquinas de hemodiálisis:** mantenimiento completo incluyendo limpieza general, desincrustación y desinfección del equipo; cambio de segmento de las bombas de concentrado, cambio de las membranas de las válvulas de flujo constante, limpieza completa del circuito hidráulico, ajuste y calibración general de los parámetros (cond.temperatura, presión transembrana, ext.) limpieza	Unidad	1	JMS - Modelo SDS-20	12-003-09-27-351	N° SERIAL 52432	2.200.000	0	0	0	2.500.000	5.000.000
11	**Equipo de tratamiento de agua:** mantenimiento general para un reservorio de agua tratada de 1000 litros, una bomba de 1,5 Hp con tanque de presión; provisión y cambio de filtros tipo cartuchos; limpieza del tanque de acumulación de agua; limpieza del filtro de osmosis; provisión y cambio de lámpara de filtro UV	Unidad	1	sin marca	s/n		3.300.000	0	0	0	3.500.000	7.000.000
12	Sillón Odontológico: Limpieza general y desinfección del equipo; provisión y cambio de placa de control de mando del sillón; reparación de pedal de operación del sillón; limpieza y reparación del salivadero; mantenimiento del sistema turbina, micromotor y jeringa triple; retapizado del sillón; pintura completa del sillón; prueba de funcionamiento y puesta en marcha.	Unidad	1	Odontomedic - Modelo Essenziale	12-003-09-26-170	N° 2006/50984	990.000	0	0	2.495.000	1.500.000	3.000.000
13	Estufa Odontológica: Limpieza general y desinfección del equipo; provisión y cambio de resistencias eléctricas calefactores; provisión y cambio de circuito interno con cable amiantado; provisión y cambio de termostato; provisión y cambio de llave de encendido/apagado; ajuste de temperatura de trabajo; verificación integral de funcionamiento; puesta en marcha.	Unidad	1	Olidef - CZ	12-003-09-26-233		330.000	3.650.000	0	595.000	400.000	800.000
14	Estufa de esterifilización: Limpieza general y desinfección del equipo; provisión y cambio de resistencias eléctricas calefactores; provisión y cambio de circuito interno con cable amiantado; provisión y cambio de termostato; provisión y cambio de llave de encendido/apagado; ajuste de temperatura de trabajo; verificación integral de funcionamiento; puesta en marcha.	Unidad	1	Fanem - 315 SE	12-003-09-29-785	DR 3904	880.000	3.650.000	0	1.495.000	1.000.000	2.000.000
15	Electrobisturí: Mantenimiento general, limpieza y ajustes, sustitución de pedal.	Unidad	1	Valley Lab - Force 300	12-003-09-29-0673		770.000	0	0	1.495.000	1.000.000	2.000.000
16	Aspirador portátil de secresiones: Limpieza y desinfección general del equipo, mantenimiento de motor, provisión de frascos de vidrio de 5lt, provisión y cambio de tubos.	Unidad	1	Fanem 089 AME	12-003-09-29-1403		150.000	2.200.000	0	0	200.000	400.000
17	Mesa de cirugia:Mantenimiento general, limpieza y ajustes	Unidad	1	Healt Force - YS100	12-003-09-29-1409	*090804-023	990.000	2.500.000	0	1.495.000	1.000.000	2.000.000
18	Mesa de cirugía: Mantenimiento general, limpieza y ajustes	Unidad	1	Healt Force - YS100	12-003-09-29-1410	*090804-017	990.000	2.500.000	0	1.495.000	1.000.000	2.000.000
19	Incubadora de transporte: Mantenimiento general, limpieza y ajustes	Unidad	1	Olidef	12-003-09-46-0022	S/N 07c33	1.100.000	0	0	1.795.000	1.200.000	2.400.000
20	Servocuna: Limpieza general, desinfección del equipo; verificación de mandos y controles del equipo; verificación del sistema eléctrico del equipo; reparación de mando de temperatura de trabajo, remplazo de capacitores y rectificadores de filtro; revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras. Test de funcionamiento.	Unidad	1	Olidef Matrix	12-003-09-46-0003	08D59	1.100.000	0	0	1.795.000	1.200.000	2.400.000
21	Monitor multiparamétrico: Limpieza general, desinfección del equipo; verificación de mandos y controles del equipo; verificación del sistema eléctrico del equipo; provisión y cambio de cable de paciente. Ajuste de parámetros; revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras. Test de funcionamiento.	Unidad	1	Air Shields	12-003-09-28-301	D52609032 / Bateria:DE51293200	1.100.000	5.500.000	0	2.195.000	1.200.000	2.400.000
22	Monitor multiparamétrico: Limpieza general, desinfección del equipo; verificación de mandos y controles del equipo; verificación del sistema eléctrico del equipo; provisión y cambio de cable de paciente. Ajuste de parámetros; revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras. Test de funcionamiento.	Unidad	1	BM 3	12-003-09-28-0307	D1F090005B	1.100.000	5.500.000	0	0	1.200.000	2.400.000

23	Microscopio binocular: Reparación del micrométrico, pletina y desplazamiento de pletina; Mantenimiento general, limpieza y ajustes	Unidad	1	Olympus CX21FS	12-003-09-24-115	S/D	330.000	2.200.000	520.000	595.000	400.000	800.000
24	Microscopio binocular: Reparación del micrométrico, pletina y desplazamiento de pletina; Mantenimiento general, limpieza y ajustes	Unidad	1	Quimis	12-003-09-24-104	N°053193	330.000	2.200.000	520.000	595.000	400.000	800.000
25	Macrocentrífuga: Mantenimiento general, limpieza y ajustes; substitución de carbones, sustitución de porta tubos, mantenimiento de sistema de rotación, reparación de mandos.	Unidad	1	Zelian Tyfon II	12-003-09-24-113	N° 11102	550.000	0	0	895.000	600.000	1.200.000
26	Baño maría: Sustitución del calefactor y control de temperatura, mantenimiento general, limpieza y ajustes	Unidad	1	ST - Modelo YCW-04M	S/D	N° 103449	500.000	1.320.000	0	895.000	600.000	1.200.000
27	Monitor multiparamétrico: Limpieza general, desinfección del equipo; verificación de mandos y controles del equipo; verificación del sistema eléctrico del equipo; provisión y cambio de cable de paciente. Ajuste de parámetros; revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras. Test de funcionamiento.	Unidad	1	Choice	12-003-09-40-14	S/D	880.000	6.600.000	0	0	1.000.000	2.000.000
28	Electrocardiógrafo: Limpieza general, lubricación, calibración de la aguja, provisión y remplazo de baterías y filtros, mantenimiento de teclas de control y mando, provsión y remplazo de cable paciente, pinzas y peritas; mantenimiento de tracción de papel, test de funcionamiento y puesta en marcha. Provisión de 3 rollos de papel adecuado	Unidad	1	Mindray - Modelo DECG-03A	12-003-09-16-23	SCT08100787WA	330.000	0	0	0	400.000	800.000
29	Estufa de esterilización: Limpieza general y desinfección del equipo; provisión y cambio de resistencias eléctricas calefactores; provisión y cambio de circuito interno con cable amiantado; provisión y cambio de termostato; provisión y cambio de llave de encendido/apagado; ajuste de temperatura de trabajo; verificación integral de funcionamiento; puesta en marcha.	Unidad	1	Olidef	12-003-09-26-298		550.000	3.650.000	0	1.120.000	750.000	1.500.000
30	Lámpara cialítica: Limpieza general y desinfección del equipo; provisión y cambio de 8 lámpara de zenón. Mantenimiento de sistema de movimiento.	Unidad	1	Healt Force	12-003-09-29-789		440.000	5.500.000	0	0	500.000	1.000.000
31	Estufa de esterilización: Limpieza general y desinfección del equipo; provisión y cambio de resistencias eléctricas calefactores; provisión y cambio de circuito interno con cable amiantado; provisión y cambio de termostato; provisión y cambio de llave de encendido/apagado; ajuste de temperatura de trabajo; verificación integral de funcionamiento; puesta en marcha.	Unidad	1	Fanem	12-003-09-54-09	N° 002069	440.000	3.650.000	0	745.000	500.000	1.000.000
32	Oxímetro de pulso: Mantenimiento general, limpieza y ajustes. Revisión y reparación de: interruptor principal, baterías y cargador, indicadores, displays, alarmas. Reemplazo de cable sensor.	Unidad	1	Edan	12-003-09-27-411		1.100.000	2.200.000	0	0	1.750.000	3.500.000
33	Equipo de Rayos X: Mantenimiento general, limpieza y ajustes. Generador: limpieza del armario, limpiar el generador en general, sustitución de filtros, sustitución de los relés, chequear unidad de rotación del tubo de Rx. TUBO+CORAZA+COLIMADOR: sustitución de silicona de boquillas de cable e alta tensión, limpieza del diafragma, engrase de partes móviles, calibración del tubo de Rx, efectuar y comprobar centrajes. MESA: mantenimiento de sistema de motores de movimiento, mantenimento de bandeja portachasis. BUCKY MURAL: comprobar fijaciones, mantenimiento de sistema de subida y bajada, bandeja portachasis. CONSOLA: mantenimiento de displays, controles, mandos y luces.	Unidad	1	Siemens Heliophos	12-003-09-23-0014	803541	3.000.000	0	0	0	3.500.000	7.000.000
TOTAL							**27.980.000**	**70.970.000**	**2.830.000**	**26.120.000**		**67.000.000**