Anexo al Decreto 3866/2010
## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD Nº 07/2.020 ¨Construcción de Tinglado Comunitario en la Colonia Itaipyte 2da etapa¨ ID Nº 384.181.-**

| | | | • RCG Servicios y Construcciones de Rolando Casco con RUC 4543313-5 | | | | • Macro General Services de Edgar Daniel Cáceres con RUC 2050847-6 | | | | • Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán con RUC 3684715-1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | | **Descripción** | **U.M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** |
| **1** | **72131601-007** | **Construccion/Colocacion de techo/tinglado** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | **Unidad Medida Global** | **1** | | | **Unidad Medida Global** | **1** | | |
| 1.1 | | Preparación de Obra | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. | Metros cuadrados | 750 | 4.500 | 3.375.000 | Metros cuadrados | 750 | 5.400 | 4.050.000 | Metros cuadrados | 750 | 6.000 | 4.500.000 |
| 1.1.2 | | b- Movimiento de Suelo; corte, relleno y compactación, [27 m x 34 m] | Metros cuadrados | 918 | 12.000 | 11.016.000 | Metros cuadrados | 918 | 13.500 | 12.393.000 | Metros cuadrados | 918 | 15.000 | 13.770.000 |
| 1.1.3 | | c- Replanteo | Metros cuadrados | 750 | 3.900 | 2.925.000 | Metros cuadrados | 750 | 4.500 | 3.375.000 | Metros cuadrados | 750 | 5.000 | 3.750.000 |
| 1.1.4 | | d- Excavación para zapatas 1,5x1,5x1,5 | Metros cúbicos | 33,75 | 100.000 | 3.375.000 | Metros cúbicos | 33,75 | 103.770 | 3.502.238 | Metros cúbicos | 33,75 | 115.300 | 3.891.375 |
| 1.2 | | Estructuras de H°A° | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | a- Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 9 | 1.800.000 | 16.200.000 | Metros cúbicos | 9 | 1.620.000 | 14.580.000 | Metros cúbicos | 9 | 1.800.000 | 16.200.000 |
| 1.2.2 | | b- Pilares de H°A°, 25 x 45 | Metros cúbicos | 4,05 | 2.200.000 | 8.910.000 | Metros cúbicos | 4,05 | 1.980.000 | 8.019.000 | Metros cúbicos | 4,05 | 2.200.000 | 8.910.000 |
| 1.2.3 | | c- Encadenado inferior H°A° 20x50. | Metros cúbicos | 4,75 | 2.250.000 | 10.687.500 | Metros cúbicos | 4,75 | 2.070.000 | 9.832.500 | Metros cúbicos | 4,75 | 2.300.000 | 10.925.000 |
| 1.2.4 | | d- Encadenado medio H°A° 20x50. | Metros cúbicos | 1,9 | 2.500.000 | 4.750.000 | Metros cúbicos | 1,9 | 2.250.000 | 4.275.000 | Metros cúbicos | 1,9 | 2.500.000 | 4.750.000 |
| 1.2.5 | | e- Encadenado superior H°A° 20x30. | Metros cúbicos | 1,14 | 2.700.000 | 3.078.000 | Metros cúbicos | 1,14 | 2.430.000 | 2.770.200 | Metros cúbicos | 1,14 | 2.700.000 | 3.078.000 |
| 1.3 | | Techo | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | a- Estructura Cabriadas metálica reticulada en Perfíl "U", correas de perfil "C" y tensores varilla liso de 16 mm | Metro lineal | 60 | 190.000 | 11.400.000 | Metro lineal | 60 | 189.000 | 11.340.000 | Metro lineal | 60 | 210.000 | 12.600.000 |
| 1.3.2 | | b- Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfíl "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés | Metros cuadrados | 367,94 | 180.000 | 66.229.200 | Metros cuadrados | 367,94 | 207.000 | 76.163.580 | Metros cuadrados | 367,94 | 230.000 | 84.626.200 |
| 1.4 | | Limpieza Final | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Trabajos Complementarios Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1 | 999.452 | 999.452 | Unidad Medida Global | 1 | 899.483 | 899.483 | Unidad Medida Global | 1 | 999.425 | 999.425 |
| | | | | | | **142.945.152** | | | | **151.200.000** | | | | **168.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Efigenio Caballero Rojas
**Responsable de la UOC**