ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					ALFA Y OMEGA	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
351	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	6,30	40.768	256.838
		Instalación eléctrica				0
352	72131601-001	Provision y colocacion de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos	un	2,00	302.499	604.998
353	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas	un	5,00	117.208	586.040
354	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	137.592	137.592
		Sanitarios				0
355	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	5,00	331.240	1.656.200
356	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	5,00	434.179	2.170.895
357	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	5,00	50.450	252.250
358	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	5,00	708.344	3.541.720
359	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	5,00	471.380	2.356.900
		AREA EXTERIOR				0
360	72131601-013	Obrador	m2	40,00	331.240	13.249.600
361	82101502-004	Letrero de obra - 2,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000
362	72102303-006	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea.	un	1,00	135.044.000	135.044.000
363	72102303-998	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	56.986.020	56.986.020
364	72102201-003	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.261.440	26.091.520
365	72102905-001	Preparación de Terreno en cancha multiuso.	m3	271,25	68.286	18.522.578
366	72131601-009	Piso de H°A° en cancha multiuso (futsal y voley) .	m3	54,25	1.518.608	82.384.484
367	72131601-012	Pintura epoxi en cancha polideportiva, en piso de Hormigon	m2	542,50	23.400	12.694.500
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES				0
		CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				0
		CAMARA DECANTO-DIGESTORA				0
368	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	36.182	4.052.384
369	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.261.440	1.630.720
370	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	625.279	5.002.232
371	72102304-008	Hormigón Armado	m3	78,00	1.515.754	118.228.812
372	72102304-008	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	137.082	31.528.860
373	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	32.105	14.447.250
374	72102304-008	Revoque externo	m2	295,00	32.105	9.470.975
375	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	194.922	389.844
376	72102304-008	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	101.920	611.520
		REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA				0
377	72102304-008	CI 80x80	un	2,00	529.984	1.059.968
378	72102304-008	CI 100x100	un	2,00	779.688	1.559.376
379	72102304-008	CI 100x100	un	1,00	779.688	779.688
380	72102304-008	Provisión y colocación de reja manual para registro de 1,00 x 1,00	un	1,00	458.640	458.640
		FILTRO ANAERÓBICO				0
381	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	35.672	3.067.792
382	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.261.440	1.630.720
383	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	625.279	3.126.395
384	72102304-008	Hormigón Armado	m3	63,00	1.518.608	95.672.304
385	72102304-008	Mampostería de 0,30	m2	175,00	122.304	21.403.200
386	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	32.105	8.668.350
387	72102304-008	Revoque externo	m2	185,00	32.105	5.939.425

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					ALFA Y OMEGA	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
388	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	194.222	388.444
389	72102304-008	Ladrillo hueco (4 hileras)	m2	51,00	49.941	2.546.991
390	72102304-008	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	122.304	12.964.224
391	72102304-008	Canal de salida	un	1,00	611.520	611.520
392	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	76.440	1.375.920
393	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	56.056	280.280
394	72102304-008	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	779.688	779.688
395	72102304-008	Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)	un	1,00	10.356.682	10.356.682
		SISTEMA CLOACAL DEL PENAL				0
		TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE				0
		Tendido de tuberia				0
396	72102304-008	Excavación mecánica	m3	107,00	35.162	3.762.334
397	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100,00	35.672	3.567.200
398	72102304-008	Asiento con material granular	m3	8,00	171.735	1.373.880
399	72102304-008	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88,00	101.920	8.968.960
400	72102304-008	Excavación y contrucción de registros 1,20 X1,20 con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2,00	1.728.156	3.456.312
401	72102304-008	Interconexion con registro existente	un	1,00	702.840	702.840
402	72102304-008	Limpieza final	m2	75,00	7.644	573.300
		Area de cocina				0
		Construcción de Registros y Cámaras				0
403	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50 c/Rejilla Metalica inox.	unid	1,00	489.216	489.216
404	72102304-008	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1,00	227.781	227.781
405	72102304-008	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1,00	693.056	693.056
		Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios				0
406	72102304-008	Tubería reforzado Ø75mm	ml	14,00	57.585	806.190
407	72102304-008	Codo 90 Ø75mm.	unid	2,00	25.480	50.960
		Pileta de Cocina				0
408	72102304-008	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1,00	122.304	122.304
409	72102304-008	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1,00	1.834.560	1.834.560
		Conexión a Red de Agua				0
410	72102304-008	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1,00	265.807	265.807
411	72102304-008	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1,00	265.807	265.807
		Area de salida				0
		Construcción de Registros				0
412	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2,00	345.614	691.228
		Provisión y Colocación de Tuberías				0
413	72102304-008	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1,00	443.352	443.352
414	72102304-008	Cierre Sanitario Cámara Séptica	un	1,00	886.296	886.296
		INSTALACIONES ESPECIALES				0
415	92101603-001	Instalación de Prevencion Contra Incendio - Proyecto y ejecucion - Pabellon A y B (Planta Baja y Planta Alta) incluye conexión a instalacion existente	un	1,00	25.480.000	25.480.000
416	92121702-002	Proyecto y ejecución de sistema de automatización de aberturas y de circuito cerrado de Control - Pabellon A y B	un	1,00	10.192.000	10.192.000
417	72131601-011	Red de distribucion de agua corriente para alimentacion de Pabellones PVC 1"1/4 soldable incluye accesorios llaves de paso PVC 1"1/4 general de cada pabellon , llaves de paso PVC 1"1/4 general de alimentacion de celda	ml	600,00	31.360	18.816.000
		TOTAL				**Gs 4.836.287.224**

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Luis Delgado

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		PABELLON A				
		PLANTA BAJA				
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-002	Relleno y compactación	m3	100,80	76.400	7.701.120
2	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	1.240,00	3.000	3.720.000
		Cimientos			0	0
3	72131601-003	Cabezales de pilotes	m3	18,71	1.700.000	31.807.000
4	72131601-003	Vigas de fundación	m3	12,13	1.700.000	20.621.000
5	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	47,23	296.000	13.980.080
6	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	159,11	105.000	16.706.550
		Mamposterías			0	0
7	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras.	m2	325,80	130.000	42.354.000
8	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,20 m. a revocar ambas caras.	m2	200,00	115.000	23.000.000
9	72131601-005	Mampos. de elevacion de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	71.000	32.305.000
		Revoques			0	0
10	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.534,00	28.500	43.719.000
11	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo a dos capas.	m2	389,00	33.400	12.992.600
12	72131601-008	Revoques de cielorraso (1:3+1:4:12).	m2	540,81	28.500	15.413.085
		Aislaciones			0	0
13	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	187,53	18.000	3.375.540
14	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm	m2	51,64	57.300	2.958.972
		Contrapiso de Hº de cascote			0	0
15	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	540,81	28.500	15.413.085
		Pisos			0	0
16	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	540,81	115.000	62.193.150
17	72131601-009	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	11,25	71.000	798.750
18	72131601-009	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de metal.	un	18,00	57.300	1.031.400
		Pintura			0	0
19	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette.	m2	266,40	24.000	6.393.600
20	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.267,60	12.000	15.211.200
21	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
22	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	12.000	6.489.720
23	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	216,68	21.000	4.550.280
24	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	21.000	157.500
		Varios			0	0
25	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	88,00	250.000	22.000.000
26	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,08 m, incluye azulejado, cantoneras de madera terminación barnizado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	1.100.000	8.800.000
27	72131601-004	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	650.000	10.400.000
28	72131601-004	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	850.000	850.000
29	72131601-004	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0,60x1,50x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	380.000	380.000
30	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento cerámico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.000	1.650.000
		Carpintería Metálica			0	0
31	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.920.000	1.920.000
32	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.240.000	3.240.000
33	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.600.000	3.600.000
34	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)**. PC	un	22,00	1.200.000	26.400.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
35	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	4.920.000	4.920.000
36	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	33,00	450.000	14.850.000
37	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	900.000	900.000
38	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	90.000	675.000
		Estructura HºAº			0	0
39	72131601-004	Pilares	m3	11,88	1.700.000	20.196.000
40	72131601-004	Vigas	m3	25,04	1.700.000	42.568.000
41	72131601-004	Losas	m3	92,14	1.700.000	156.638.000
42	72131601-004	Escaleras	m3	2,03	1.700.000	3.451.000
		Instalacion Sanitaria			0	0
43	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	22,00	400.000	8.800.000
44	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	300.000	300.000
45	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	22,00	500.000	11.000.000
46	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000
47	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	22,00	72.000	1.584.000
48	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	22,00	900.000	19.800.000
49	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	22,00	650.000	14.300.000
50	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	950.000	950.000
		PABELLON A			0	0
		PLANTA ALTA			0	0
		Mamposterías			0	0
51	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	313,54	130.000	40.760.200
52	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	193,69	115.000	22.274.350
53	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	747,75	71.000	53.090.250
		Revoques			0	0
54	72131601-008	Revoques Interior de pared (1:4:12)	m2	2.121,00	28.500	60.448.500
55	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo a dos capas.	m2	389,00	33.400	12.992.600
56	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	28.500	15.413.085
		Aislaciones			0	0
57	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm	m2	62,10	60.000	3.726.000
		Contrapiso de Hº de cascote			0	0
58	72131601-009	Sobre losa en Baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	62,10	28.500	1.769.850
		Pisos			0	0
59	72131601-009	Alisada de cemento terminación con óxido rojo	m2	529,23	23.000	12.172.290
60	72131601-009	Cerámico PI4 en Kitchinette (1:4:16).	m2	11,58	71.000	822.180
		Pintura			0	0
61	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette.	m2	327,90	24.000	7.869.600
62	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.793,10	12.000	21.517.200
63	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
64	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	12.000	6.489.720
65	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	266,50	21.000	5.596.500
66	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	797,60	21.000	16.749.600
67	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	93,32	21.000	1.959.720
68	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	98,00	21.000	2.058.000
		Varios			0	0
69	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas), de HºAº a la vista.	un	116,00	250.000	29.000.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
70	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07	ml	111,92	60.000	6.715.200
71	72102508-999	guarda obra de 0,50 cm	un	1,00	850.000	850.000
72	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0.60x4.20x0,08m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	380.000	380.000
73	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0.60x1.50x0,08m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	m2	15,00	110.000	1.650.000
		Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera			0	0
		Techos	m2	797,60	170.000	135.592.000
74	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica			0	0
		Carpintería Metálica	un	4,00	700.000	2.800.000
75	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,50X2,10-PC1	un	2,00	1.450.000	2.900.000
76	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	un	1,00	1.920.000	1.920.000
77	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	3.240.000	3.240.000
78	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.600.000	3.600.000
79	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.920.000	4.920.000
80	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	35,00	450.000	15.750.000
81	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	1,00	900.000	900.000
82	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	250.000	250.000
83	72101903-001	Ventana 0,90X0,40, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR3	un	28,00	1.200.000	33.600.000
84	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y**			0	0
		Canaletas y Bajadas	ml	93,32	55.000	5.132.600
85	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	50,00	55.000	2.750.000
86	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm			0	0
		Parasoles	un	202,00	230.000	46.460.000
87	72131601-007	De Hº Aº prefabricado de 0,10x0,20x4,30 c/ 20 cm.	un	28,00	420.000	11.760.000
88	72131601-007	De chapas plegadas 2,50x0,70			0	0
		Sanitario	un	32,00	400.000	12.800.000
89	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000
90	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	32,00	500.000	16.000.000
91	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000
92	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	32,00	72.000	2.304.000
93	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	32,00	900.000	28.800.000
94	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1" metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	32,00	650.000	20.800.000
95	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	1,00	950.000	950.000
96	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.			0	0
		Instalación eléctrica	ml	100,00	50.000	5.000.000
97	72131601-001	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	un	2,00	1.200.000	2.400.000
98	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	280.000	560.000
99	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	3,00	280.000	840.000
100	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	20,00	60.000	1.200.000
101	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	2,00	500.000	1.000.000
102	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	16,00	135.000	2.160.000
103	72131601-001	Tomas schucko en kitchinette (inckuye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accesorios para conexión).	un	17,00	500.000	8.500.000
104	72131601-001	Provisión y colocación de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250w, 1 brazo completo adosado a la pared.				

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
105	72131601-001	Provisión y colocación de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos **(planta baja y alta)**	un	41,00	320.000	13.120.000
106	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas **(planta baja y alta)**	un	114,00	135.000	15.390.000
107	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	200.000	200.000
108	72131601-001	Provisión y colocación de Ventilador de Techo. **PB - Comedor**	un	8,00	650.000	5.200.000
		Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas			0	0
109	72131601-011	Cañería de Bajada para Desague Cloacal PVC 100 con cañería de Ventilación	ml	68,00	30.000	2.040.000
110	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	80.000	9.200.000
111	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 - (de camara septica a caseta de cloración).	ml	238,00	120.000	28.560.000
112	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	120.000	28.560.000
113	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	120.000	15.000.000
114	72131601-011	Cámara de inspección 40x40	un	16,00	300.000	4.800.000
115	72131601-011	Cámara de inspección 60x60	un	6,00	600.000	3.600.000
116	72131601-011	Camara Septica 1.50x2.50x1.20 (hasta la caseta de cloración).	un	1,00	3.500.000	3.500.000
117	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	250.000	78.750.000
118	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	55.000	3.630.000
119	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	40.000	2.640.000
120	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	120.000	1.800.000
121	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.500.000	7.000.000
122	72131601-011	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000
		PABELLON B			0	0
		PLANTA BAJA			0	0
		Trabajos Preliminares			0	0
123	72131601-002	Relleno y compactación	m3	248,44	76.400	18.980.816
124	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	1.240,00	3.000	3.720.000
		Cimientos			0	0
125	72131601-003	Cabezales de pilotes	m3	74,53	1.700.000	126.701.000
126	72131601-003	Vigas de fundación	m3	28,42	1.700.000	48.314.000
127	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	47,23	296.000	13.980.080
128	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	159,11	105.000	16.706.550
		Mamposterías			0	0
129	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	325,80	130.000	42.354.000
130	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	168,92	115.000	19.425.800
131	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	466,70	71.000	33.135.700
		Revoques			0	0
132	72131601-008	Revoques Interior de pared (1:4:12)	m2	1.534,00	28.500	43.719.000
133	72131601-008	Revoques de Pared Exterior con Hidrofugo	m2	389,00	33.400	12.992.600
134	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	28.500	15.413.085
		Aislaciones			0	0
135	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	187,53	18.000	3.375.540
136	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	51,64	57.300	2.958.972
		Contrapiso de Hº de cascote			0	0
137	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	540,81	28.500	15.413.085
		Pisos			0	0
138	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	540,81	115.000	62.193.150
139	72131601-009	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	11,58	72.000	833.760
140	72131601-009	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de madera:	un	18,00	57.300	1.031.400
		Pintura			0	0
141	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette.	m2	266,40	24.000	6.393.600
142	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.267,60	12.000	15.211.200
143	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
144	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	12.000	6.489.720

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
145	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	216,67	21.000	4.550.070
146	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	21.000	157.500
		Varios			0	0
147	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	88,00	250.000	22.000.000
148	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,08 m, incluye azulejado, cantoneras de madera terminación barnizado y soportes	un	8,00	1.100.000	8.800.000
149	72131601-004	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	650.000	10.400.000
150	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	850.000	850.000
151	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,6x1,50x0,08 m, incluye alisado y soports de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	380.000	380.000
152	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.000	1.650.000
		Carpintería Metálica			0	0
153	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.920.000	1.920.000
154	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	3.240.000	3.240.000
155	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.600.000	3.600.000
156	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)** PC	un	22,00	1.200.000	26.400.000
157	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.920.000	4.920.000
158	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	33,00	450.000	14.850.000
159	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	900.000	900.000
160	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	90.000	675.000
		Estructura H°A°			0	0
161	72131601-004	Pilares	m3	11,88	1.700.000	20.196.000
162	72131601-004	Vigas	m3	25,04	1.700.000	42.568.000
163	72131601-004	Losas	m3	92,14	1.700.000	156.638.000
164	72131601-004	Escaleras	m3	2,03	1.700.000	3.451.000
		Sanitarios			0	0
165	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	22,00	400.000	8.800.000
166	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	300.000	300.000
167	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	22,00	500.000	11.000.000
168	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000
169	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	22,00	72.000	1.584.000
170	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	22,00	900.000	19.800.000
171	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	22,00	650.000	14.300.000
172	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	950.000	950.000
173	72131601-011	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.000	1.650.000
		PABELLON B			0	0
		PLANTA ALTA			0	0
		Mamposterías			0	0
174	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	313,54	130.000	40.760.200
175	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	193,69	115.000	22.274.350
176	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	747,75	71.000	53.090.250
		Revoques			0	0
177	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.121,00	28.500	60.448.500
178	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo.	m2	389,00	33.400	12.992.600
179	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	28.500	15.413.085

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Aislaciones			0	0
180	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm.	m2	62,10	57.300	3.558.330
		Contrapiso de Hº de cascote			0	0
181	72131601-009	Sobre losa en baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	62,10	28.500	1.769.850
		Pisos			0	0
182	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	529,23	23.000	12.172.290
183	72131601-009	Cerámico P14en Kichinette (1:4:16).	m2	11,58	71.000	822.180
		Pintura			0	0
184	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	327,90	24.000	7.869.600
185	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	2.121,00	12.000	25.452.000
186	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
187	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	12.000	6.489.720
188	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	266,49	21.000	5.596.290
189	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	797,60	21.000	16.749.600
190	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	93,32	21.000	1.959.720
191	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	98,00	21.000	2.058.000
		Varios			0	0
192	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	116,00	250.000	29.000.000
193	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	111,92	60.000	6.715.200
194	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	850.000	850.000
195	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x1,50x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	380.000	380.000
196	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.000	1.650.000
		Techos			0	0
197	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	797,60	170.000	135.592.000
		Carpintería Metálica			0	0
198	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PC1	un	4,00	700.000	2.800.000
199	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.920.000	1.920.000
200	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	3.240.000	3.240.000
201	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.600.000	3.600.000
202	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.920.000	4.920.000
203	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	35,00	450.000	15.750.000
204	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	900.000	900.000
205	72101903-001	Ventana 0,90X0,40, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR3	un	1,00	250.000	250.000
206	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)**. PC	un	28,00	1.200.000	33.600.000
		Canaletas y Bajadas			0	0
207	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	93,32	55.000	5.132.600
208	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	50,00	55.000	2.750.000
		Parasoles			0	0
209	72131601-007	De Hº Aº prefabricado 0,10x0,20x4,50 c/ 20 cm.	un	121,00	230.000	27.830.000
210	72131601-007	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	420.000	11.760.000
		Sanitario			0	0
211	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000
212	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	300.000	300.000
213	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	33,00	500.000	16.500.000
214	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
215	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	33,00	72.000	2.376.000
216	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1" 1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	33,00	900.000	29.700.000
217	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	33,00	650.000	21.450.000
218	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	950.000	950.000
		Instalación eléctrica			0	0
219	72131601-001	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	50.000	5.000.000
220	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	1.200.000	2.400.000
221	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	280.000	560.000
222	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	280.000	840.000
223	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	60.000	1.200.000
224	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00	500.000	1.000.000
225	72131601-001	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accesorios para conexión).	un	16,00	135.000	2.160.000
226	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	500.000	8.500.000
227	72131601-001	Provisión y colocación de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos **(planta baja y alta)**	un	41,00	320.000	13.120.000
228	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas **(planta baja y alta)**	un	114,00	135.000	15.390.000
229	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	200.000	200.000
230	72131601-001	Provisión y colocación de Ventiladores de Techo.	un	8,00	650.000	5.200.000
		Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas			0	0
231	72131601-011	Cañería de Bajada para Desague Cloacal PVC 100 con cañería de Ventilación	ml	68,00	30.000	2.040.000
232	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	80.000	9.200.000
233	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 - (de camara septica a caseta de cloración).	ml	238,00	120.000	28.560.000
234	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	120.000	28.560.000
235	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	120.000	15.000.000
236	72131601-011	Cámara de inspección 40x40	un	16,00	300.000	4.800.000
237	72131601-011	Cámara de inspección 60x60	un	3,00	600.000	1.800.000
238	72131601-011	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	3.500.000	3.500.000
239	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	250.000	78.750.000
240	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	55.000	3.630.000
241	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	40.000	2.640.000
242	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	120.000	1.800.000
243	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.500.000	7.000.000
244	72131601-011	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000
		GALERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA			0	0
		Trabajos Preliminares			0	0
245	72131601-002	Relleno y compactación	m3	136,50	76.400	10.428.600
246	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	463,10	3.000	1.389.300
		Cimientos			0	0
247	72131601-003	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	25,60	296.000	7.577.600
248	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	105.000	11.550.000
		Mamposterías			0	0
249	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	713,00	71.000	50.623.000
		Revoques			0	0
250	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.426,00	28.500	40.641.000
251	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo	m2	175,00	33.400	5.845.000
		Aislaciones			0	0
252	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	110,00	18.000	1.980.000
253	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm.	m2	3,00	57.300	171.900
		Contrapiso de Hº de cascote			0	0
254	72131601-004	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	450,00	28.500	12.825.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Pisos			0	0
255	72131601-009	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	25,00	71.000	1.775.000
256	72131601-009	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	425,00	23.000	9.775.000
		Zócalos			0	0
257	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	57,20	22.000	1.258.400
		Pintura			0	0
258	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.426,00	12.000	17.112.000
259	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	175,00	14.000	2.450.000
260	72131601-012	De paredes al aceite en baños	m2	22,00	24.000	528.000
261	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	354,00	12.000	4.248.000
262	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	21.000	2.310.000
263	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	326,36	21.000	6.853.560
264	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	97,00	21.000	2.037.000
		Carpintería Metálica			0	0
265	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 1,10x2,10 - 3,80x2,80	un	7,00	5.500.000	38.500.000
266	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 3,80x1,50	un	1,00	300.000	300.000
267	72101903-001	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 0,90x0,40	un	2,00	250.000	500.000
268	72101903-001	Ventana tipo reja 3,00x0,40, reja de hierro Ø3/4"	un	10,00	700.000	7.000.000
269	72101903-001	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50	un	2,00	3.000.000	6.000.000
270	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,90x2,80	un	4,00	7.250.000	29.000.000
		Carpintería Madera			0	0
271	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,70x2,10.	un	4,00	1.100.000	4.400.000
		Techos			0	0
272	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	326,36	170.000	55.481.200
		Instalación Desagüe Pluvial			0	0
273	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	60.000	1.800.000
		Estructura de HºAº			0	0
274	72131601-004	Zapatas de HºAº de 1,00x1,00x0,50 m, incluye fulste de 1,00 m	m3	11,00	1.700.000	18.700.000
275	72131601-004	Pilares	m3	8,00	1.700.000	13.600.000
276	72131601-004	Vigas	m3	10,00	1.700.000	17.000.000
277	72131601-004	Losas	m3	22,00	1.700.000	37.400.000
		Sanitario			0	0
278	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño PVC, incluye RPS de 0,15x0,15.	un	2,00	400.000	800.000
279	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño , canilla cromada antivandalico y accesorios.	un	2,00	1.000.000	2.000.000
280	72131601-011	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	65.000	390.000
281	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	500.000	1.000.000
		Instalación Eléctrica			0	0
282	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	720.000	720.000
283	72131601-001	Llave TM según carga instalada	un	4,00	200.000	800.000
284	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00	250.000	250.000
285	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	110.000	3.300.000
286	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	250.000	250.000
		TINGLADO VISITAS			0	0
		Trabajos Preliminares			0	0
287	72131601-002	Relleno y compactación	m3	361,20	76.400	27.595.680
288	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	759,20	3.000	2.277.600
		Cimientos			0	0
289	72131601-003	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	8,54	296.000	2.527.840
		Mamposterías			0	0
290	72131601-005	Mampos. de nivelacion de 0,30 m.	m2	14,58	130.000	1.895.400
291	72131601-005	Mampos. de nivelacion de 0,45 m.	m2	3,68	180.000	662.400
292	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m.	m2	95,00	71.000	6.745.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
293	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m.	m2	24,00	130.000	3.120.000
		Revoques			0	0
294	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	238,00	28.500	6.783.000
295	72131601-008	Revoques Exterior con Hidrofugo	m2	146,00	34.000	4.964.000
		Aislaciones			0	0
296	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	45,65	18.000	821.700
		Revestido			0	0
297	72102508-003	Revestido Cerámico	m2	12,60	71.000	894.600
		Pisos			0	0
298	72131601-009	Piso ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	40,00	71.000	2.840.000
299	72131601-009	Alisada de cemento para piso cerámico.	m2	40,00	23.000	920.000
300	72131601-009	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	707,00	28.500	20.149.500
		Zócalos			0	0
301	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	22.000	880.000
		Pintura			0	0
302	72131601-012	De paredes al látex exterior	m2	146,00	14.000	2.044.000
303	72131601-012	De paredes al látex interior	m2	238,00	12.000	2.856.000
304	72131601-012	De cielorrasos en Control y Baño al látex	m2	40,00	12.000	480.000
305	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	7,28	21.000	152.880
306	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	818,00	21.000	17.178.000
307	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	128,00	21.000	2.688.000
		Carpintería Metálica			0	0
308	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 2,00x1,00	un	2,00	1.100.000	2.200.000
309	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 1,30x1,00	un	2,00	2.000.000	4.000.000
310	72101903-001	Puerta de Chapa doblada N°18, con canales, cerradura llave chica y picaporte tipo manija - Vidrio parte superior. 0,90x2,10	un	2,00	1.300.000	2.600.000
311	72101903-001	Portón Corredizo tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", 1,85x2,10	un	2,00	1.850.000	3.700.000
312	72101903-001	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	350.000	700.000
		Carpintería Madera			0	0
313	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,80x2,10.	un	2,00	1.100.000	2.200.000
314	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,60x1,50	un	4,00	700.000	2.800.000
		Techos			0	0
315	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	818,00	170.000	139.060.000
		Instalación Desagüe Pluvial			0	0
316	72102304-005	Canaleta y Bajadas de PVC 100mm	ml	128,00	60.000	7.680.000
		Estructura de HºAº			0	0
317	72131601-004	Construccion de zapatas de HºAº de 1,00x1,00x0,50 m, incluye fuste de 1,00 m	m3	8,80	1.700.000	14.960.000
318	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	m3	4,13	1.700.000	7.021.000
319	72131601-004	Piso de Hormigon Armado	m3	77,24	1.700.000	131.308.000
		Sanitario			0	0
320	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	400.000	800.000
321	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente PVC 1/2 (incluye artefactos, griferias cromadas y accesorios)	un	2,00	500.000	1.000.000
322	72131601-011	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	65.000	390.000
323	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	1,00	600.000	600.000
		Instalación Eléctrica			0	0
324	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
325	72131601-001	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	300.000	1.200.000
326	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00	450.000	450.000
327	72131601-001	Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	110.000	3.300.000
328	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	150.000	150.000
		REPARACIÓN DE CELDAS DE AISLAMIENTO EN BLOQUE EXISTENTE			0	0
		Trabajos Preliminares			0	0
329	72131601-002	Demolición de Revoque Existente	m2	306,00	14.000	4.284.000
330	72131601-002	Retiro de escombro	un	1,00	1.000.000	1.000.000
331	72131601-002	Desmantelamiento de Artefactos y cañerias Electricas	un	1,00	200.000	200.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
332	72131601-002	Desmantelamiento de Instalación Sanitaria	un	1,00	300.000	300.000
333	72131601-002	Desmantelamiento de Aberturas	un	12,00	110.000	1.320.000
		Revoques			0	0
334	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	258,00	28.500	7.353.000
335	72131601-008	Revoques Exterior con hidrofugo.	m2	113,00	34.000	3.842.000
336	72131601-008	Revoques de cielorraso (1:3+1:4:12)	m2	68,40	28.500	1.949.400
		Contrapiso de Hº de cascote			0	0
337	72131601-009	Contrapiso en Baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	35,00	28.500	997.500
		Pisos			0	0
338	72131601-009	Reparación Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	60,00	23.000	1.380.000
		Pintura			0	0
339	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	73,00	24.000	1.752.000
340	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	185,00	12.000	2.220.000
341	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	113,00	14.000	1.582.000
342	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	68,40	12.000	820.800
343	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	45,58	21.000	957.180
344	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	63,00	21.000	1.323.000
345	72131601-012	De canaletas y bajadas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	12,10	21.000	254.100
		Carpintería Metálica			0	0
346	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas. PC	un	5,00	1.400.000	7.000.000
347	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	un	1,00	1.950.000	1.950.000
348	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	5,00	450.000	2.250.000
349	72101903-001	Ventana Tipo Reja 3,3x1,10, con reja de hierro Ø3/4".	un	1,00	1.950.000	1.950.000
		Canaletas y Bajadas			0	0
350	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	5,80	55.000	319.000
351	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	6,30	55.000	346.500
		Instalación eléctrica			0	0
352	72131601-001	Provision y colocacion de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos	un	2,00	320.000	640.000
353	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas	un	5,00	135.000	675.000
354	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	200.000	200.000
		Sanitarios			0	0
355	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	5,00	400.000	2.000.000
356	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	5,00	500.000	2.500.000
357	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	5,00	72.000	360.000
358	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	5,00	1.000.000	5.000.000
359	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	5,00	700.000	3.500.000
		AREA EXTERIOR			0	0
360	72131601-013	Obrador	m2	40,00	250.000	10.000.000
361	82101502-004	Letrero de obra - 2,00 x 1,50	un	1,00	700.000	700.000
362	72102303-006	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea.	un	1,00	130.000.000	130.000.000
363	72102303-998	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	50.000.000	50.000.000
364	72102201-003	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	2.800.000	22.400.000
365	72102905-001	Preparación de Terreno en cancha multiuso.	m3	271,25	60.000	16.275.000